

TRAVAUX DE REFECTION DE L'IMMEUBLE DES HABOUS sis BD HIJAZ à OUJDA

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	L'Unité	Quantité	PU	Total
	GROS-ŒUVRE				
1	DEMOLITION ET DECAPAGE :				
	a) Démolition de toute la maçonnerie extérieure	F	1		
	b) décapage d'enduit défectueux existante sur murs	F	1		
2	Traitement des fissures	ML	60		
3	ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTERIEURS SUR MURS	F	1		
4	CANALISATION D'EVACUATION EN PVC :				
	a/ DIAMETRE 200MM	ML	20		
	b/ DIAMÈTRE 315MM	ML	20		
5	DESCENTE DES EAUX PLUVIALES PVC Ø100mm	ML	30		
6	REGARDS VISITABLES 80X80 CM AVEC TAMPON EN BETON	U	2		
7	REGARDS VISITABLES 70X70 CM AVEC PLAQUE EN BETON POUR COMPTEUR CENTRAL	U	1		
8	CANALISATIONS EN P.P.R:				
	a- PPR de Ø 20/27	ML	2		
	b- PPR de Ø 26/34.	ML	2		
	c- PPR de Ø 32/40.	ML	2		
	d- PPR de Ø 40/50.	ML	2		
9	VANNES D'ARRET Ø 42/50	U	1		
10	CONSTRUCTION DU LOCAL POUR COMPTEUR ELECTRIQUE	U	4		
11	CONSTRUCTION DU LOCAL NOURRISSE POUR COMPTEURS D'EAU	U	4		
12	CONDUITE EN PPR DE 2 POUCE :	ML	10		
13	INSTALLATION DU GROUPE DU SURPRESSION	F	1		
TOTAL GROS ŒUVRE (1)					
	ELECTRICITE - LUSTRERIE				
14	ENSEMBLE DE FOYERS LUMINEUX ET BOUTONS POUSSOIRS LUMINEUX SUR MINUTERIE :				
	a) Pour escaliers ; garage et concierge.	ENS	1		
	b) Pour sous sol	ENS	1		
15	HUBLLOT ETANCHE	U	36		
16	COFFRET DE COMPTEUR 16 FILS (Immeubles : A, B et C)	U	3		
17	COFFRET DE COMPTEUR 6 FILS (GARAGES)	U	1		

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	L'Unité	Quantité	PU	Total
TOTAL ELECTRICITE- LUSTRERIE (2)					
	G-PLOMBERIE-SANITAIRE				
18	FOURNITURE ET POSE DE NOURRICES A 14 DEPARTS	U	3		
19	FOURNITURE ET POSE DE NOURRICES A 4 DEPARTS	U	1		
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE (3)					
	PEINTURE				
20	PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS (FAÇADES)	M²	4500		
21	PEINTURE GLYCERO EMAIL SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS (escaliers et couloires)	M²	2000		
22	PEINTURE GLYCERO SUR MENUISERIE BOIS	M²	710		
23	PEINTURE GLYCERO EMAIL SUR MENUISERIE METALLIQUE	M²	120		
TOTAL PEINTURE (4)					
	DIVERS				
24	CURAGE ET REFECTION DU RESEAU DES EAUX USEES.	F	1		
25	HYDRO GOMMAGE, LE PONÇAGE ET LE NETTOYAGE DU REVETEMENT EXISTANT	F	1		
TOTAL DIVERS (5)					
TOTAL HT (1) +(2) +(3)+ (4) +(5)					
TVA (20%)					
TOTAL TTC					