

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
NEDHARAT DES HABOUS DE FES

**TRAVAUX DE REFECTION ET DE REHABILITATION DE LA MAISON N° 8 DERB KHLOUF KEDAN FES MEDINA, LA
MAISON N°1 ET LA MAISON N°3 DERB TWIZI SIDI BOUJIDA FES MEDINA**

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Prix N°	Désignations des prestations	U	Qté	Qté MAISON N°1	Qté MAISO N N°3	Qté MAISO N N°8	Prix unitaires en DH HT	Total HT
1	nettoyage, désherbage et évacuation des gravats et déchets existants	u	3	1	1	1		
2	nivellement et mise à niveau du dallage du patio	m2	40	15	15	10		
3	fouilles en rigoles, en tranchées ou en puits	m3	120	40	40	40		
4	démolition de la maçonnerie de toute nature et de toute épaisseur	m3	40	14	14	12		
5	démolition de l'étanchéité existante	m2	160	55	55	50		
6	démolition et dépose de la structure en béton en élévation de toute dimension	m3	60	20	20	20		
7	décapage des enduits extérieur et intérieur	m2	1000	350	350	300		
8	démolition et dépose du réseau d'assainissement existant	u	3	1	1	1		
9	remblaiement et évacuation des déblais	m3	105	35	35	35		
10	tout venant sélectionné compacté de 20cm d'épaisseur y/c film polyane	m2	145	50	50	45 ²		
11	béton pour dallage	m2	240	85	85	70		
12	armature HA pour dallage	kg	1650	575	575	500		
13	gros béton	m3	15	5	5	5		
14	béton de propreté de 0.10m	m3	10	4	3	3		
15	béton pour tout ouvrage	m3	40	15	10	15		
16	armatures HA	kg	5000	1500	2000	1500		
17	structure métallique en acier E24 galvanisé y/c scellement fixation et peinture	kg	6000	2000	2000	2000		
18	fourniture et pose de planchers collaborant	m2	110	40	30	40		

19	cloison en brique cuite creuse de 7cm	m2	40	15	10	15		
20	cloison en agglos de 15cm	m2	10	3	4	3		
21	fourniture et pose de maçonnerie en briques pleines traditionnelles en élévation y /c jointoiement	m3	10	3	3	4		
22	canalisations en PVC type assainissement diam 100	ml	30	10	10	10		
23	canalisations en PVC type assainissement diam 200	ml	48	16	16	16		
24	regards non visitables de 40x40cm	u	12	4	4	4		
25	regards visitables de 60x60cm	u	6	2	2	2		
26	caniveaux en béton armé de 20x40cm	ml	17	6	6	5		
27	drainage périphérique	ml	40	15	10	15		
28	branchement à l'égout public	u	2	1	0	1		
29	Réfection et renforcement en sous œuvre de la maçonnerie des parties des murs vétustes	m3	20	7	6	7		
30	cuvlage du mur fondation	m2	160	50	60	50		
31	traitement des fissures profondes ou traversantes sur murs	ml	15	5	5	5		
32	refouillement et rejointoiement de la maçonnerie	m2	460	150	150	160		
33	traitement de la remontée capillaire	m2	310	100	100	110		
34	traitement d'humidité et anti-sel	m2	460	150	160	150		
35	enduit et dressage au mortier de chaux traditionnel ou au ciment en intérieur et en extérieur suivant nature du support sur murs	m2	800	300	200	300		
36	forme de pente	m2	140	50	40	50		
37	chape de lissage	m2	140	50	40	50		
38	étanchéité des terrasses courantes en bicouche	m2	140	50	40	50		
39	étanchéité des relevés des terrasses courantes	ml	72	24	24	24		
40	protection des terrasses en carreaux traditionnels type tagra 10x 10cm	m2	140	50	40	50		
41	protection des relevés	ml	72	24	24	24		
42	étanchéité légère des salles d'eaux	m2	25	9	9	7		

43	GARGOUILLES	U	3	1	1	1		
44	revêtement de sol	m2	300	100	100	100		
45	revêtement mural des salles d'eaux	m2	70	25	20	25		
46	habillage des poutres par du bois de cedre	m2	40	15	10	15		
47	faux plafonds en staff lisse	m2	140	50	40	50		
48	porte en bois type 1	m²	12	4	4	4		
49	fenetre en bois type 1	m2	14	5	4	5		
50	poutre en bois de cèdre	m3	2	1	0	1		
51	tube PPR ø13/16	ml	15	5	5	5		
52	tube PPR ø21/26	ml	15	5	5	5		
53	tube polyéthylène reticulé ø 13/16	ml	10	3	3	4		
54	tube polyéthylène reticulé ø 16/20	ml	10	3	3	4		
55	tubes PVC évacuation ø 50	ml	3	1	1	1		
56	tubes PVC évacuation ø 100	ml	6	2	2	2		
57	système anti bélier	u	3	1	1	1		
58	vanne d'arrêt ø13/16	u	3	1	1	1		
59	robinet de puisage	u	3	1	1	1		
60	Mise à la terre	u	2	1	0	1		
61	tableau de protection général	u	2	1	0	1		
62	tableau électrique RDC	u	3	1	1	1		
63	tableau électrique étage	u	3	1	1	1		
TOTAL GENERAL HORS TAXES								
MONTANT TVA 20%								
TOTAL GENERAL TTC								