

N° PRIX	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	Unités	Quantités	Prix Unitaire	Prix Total
1	<u>DEMLOITION, DEPOSE ET DECAPAGE DES OUVRAGES EXISTANTS</u>				
1.1	Décapage de la forme de pente sur terrasse y/c carrelage.	M²	450		
1.2	Décapage des enduits dégradés	M²	65		
1.3	Démolition des Mures existantes.	M²	12		
1.4	Décapage de l'ancien Carrelage de sol et MURS	M²	520		
1.5	Fouilles en puits et en tranchées dans tous terrains.	M3	60		
2	<u>BETON ARME</u>				
2.1	Béton Armé pour tous ouvrages	M3	7		
2.2	Acier Tor	Kg	950		
2.3	Enduit au mortier hydrofuge de ciment	M²	150		
3	<u>MAÇONNERIE ET CLOISONNEMENT</u>				
3.1	Double cloisons en briques creuses de 6 trous	M²	17		
3.2	Simple cloisons en briques creuses de 6 trous	M²	85		
4	<u>ETANCHEITE</u>				
4.1	Forme de pente de terrasse plane	M²	310		
4.2	Chape de lissage ou de surfacage.	M²	310		
4.3	Fourniture et pose de Solin de protection	ML	155		
4.4	Gorges pour solins au mortier de ciment	U	14		
4.5	Ecran par vapeur.	M²	310		
4.6	Isolation thermique en panneaux de liège.	M²	310		
4.7	Etanchéité bicouche SBS auto protégé sur terrasses planes.	M²	310		
4.8	Relevés d'Etanchéité	ML	14		
4.9	Tête de protection de relevés d'étanchéité	ML	137		
4.10	Scellement de gargouilles, manchons, trop plein.	U	8		
4.11	Fourniture et pose des descentes de tube PVC diamètre 110 pour les eaux pluviales.	ML	25		
5	<u>MENUISERIE FERRONNIERE</u>				
5.1	Porte dim 2.40*1.80	U	1		
5.2	Porte dim 2.20*1.00	U	1		
5.3	Porte dim 2.40*2.40	U	1		
5.4	Garde corps	ML	1.50		
6	<u>REKETEMENT</u>				
6.1	Revêtement du sol en carreaux	M²	370		
6.2	PLINTHE TYPE COMPACTO DE 10 CM	ML	160		
6.3	Revêtement mural en faïence de 30 x 60 cm	M²	172		
6.4	Toiture en tuiles	M²	10		
6.5	Revêtement en carreaux traditionnel	M²	23		
6.6	Revêtement mural en bois	M²	17		
7	<u>ÉLECTRICITE</u>				
7.1	LUSTRERIE EN CUIVRE	U	12		
7.2	Appliques murales déco traditionnelle .	U	16		
7.3	Projecteur de façade au sol étanche	U	3		
8	<u>PLATRE TRADITIONNEL</u>				
8.1	Arc en PLATRE traditionnel.	U	6		
8.2	Corniche en PLATRE traditionnel.	ML	75		

9	<u>PEINTURE</u>				
9.1	PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR EXTERIEUR	M²	270		
9.2	PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS	M²	911		
9.3	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR FER	M²	45		
9.4	BADIGEON A LA CHAUX	M²	470		
10	<u>AMENAGEMENT EXTERIEUR</u>				
10.1	FOURNITURE ET POSE DE BORDURES T0	ML	35		
10.2	REVETEMENT EN CARREAUX REV SOL 40x60	M²	210		
10.3	Caniveaux	ML	65		
10.4	Terre végétale	M3	15		
10.5	Gazon	M²	120		
10.6	Fourniture et pose d'arbustes rose marie	U	6		
10.7	Fourniture et pose d'arbre citronnier	U	6		
10.8	Robinet D'ARROSAGE	F	2		
10.9	PLAQUE SIGNALETIQUE MURALE	M²	5		
TOTAL HT					
TVA 20%					
TOTAL TTC					

Arrête le présent Bordereau de prix – détail estimatif à la somme total TTC de

.....