



**ROYAUME DU MAROC**  
**MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES**  
**DELEGATION PROVINCIALE DES AFFAIRES ISLAMIQUES RHAMNA**

**OBJET:** Travaux d'Entretien et de Réparation  
de Plusieurs Mosquées dans la Province de RHAMNA

- En Lot Unique -  
Appel d'offres N° 01/DPAI/RH/BH/2023

**BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF**

| N° Prix | Désignations des prestations                                                                                                              | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------|
|         | <b><u>I/ GROS ŒUVRES</u></b>                                                                                                              |       |          |               |            |
| 1       | Chemisage de poteaux suivant les plans BA y/c scellements, adjuvants, produits de scellement et toutes sujétions                          | ML    | 5,00     |               |            |
| 2       | Réfection des fissures par enduit armé, traité par un produit SIKA INJECTION 201 CE ou similaire y/c remise en état analogue à l'existant | Ml    | 7,50     |               |            |
| 3       | Enduit en mortier de ciment interieur /exterieur sur murs et plafonds                                                                     | M2    | 225,50   |               |            |
| 4       | Trottoir périphérique                                                                                                                     | M2    | 17,50    |               |            |
| 5       | Enduit taloché en plâtre                                                                                                                  | M2    | 111,28   |               |            |
|         | <b>TOTAL GROS ŒUVRES</b>                                                                                                                  |       |          |               |            |
|         | <b><u>II/ REVETEMENTS</u></b>                                                                                                             |       |          |               |            |
| 6       | Revêtement du sol en granito poli blanc avec joint plastic y/c lustrage, Plinthes de 10 cm, toutes nature de décapage et toutes sujétions | M2    | 27,50    |               |            |
| 7       | Revêtement du sol en granito lavé avec plinthes de 10 cm y/c toutes nature de décapage et toutes sujétions                                | M2    | 18,00    |               |            |
|         | <b>TOTAL REVETEMENTS</b>                                                                                                                  |       |          |               |            |
|         | <b><u>III/ ETANCHEITE</u></b>                                                                                                             |       |          |               |            |
| 8       | Etanchéité bicouche autoprotégée y/c tote nature de décapage, forme de pente et chape de lissage et toutes sujétions                      | M2    | 211,03   |               |            |
| 9       | Relevés d'étanchéité en bicouche                                                                                                          | ML    | 106,20   |               |            |
| 10      | Fourniture et pose de gargouille en plomb y/c crapaudine                                                                                  | U     | 2,00     |               |            |
| 11      | Descente d'eau pluviale en en PVC de Ø 110                                                                                                | ML    | 12,00    |               |            |
|         | <b>TOTAL ETANCHEITE</b>                                                                                                                   |       |          |               |            |
|         | <b><u>IV/ PLOMBERIE SANITAIRE</u></b>                                                                                                     |       |          |               |            |
| 12      | Revision et refection du système de plomberie et Sanitaire et réparer toutes les fuites d'eau                                             | Ft    | 2,00     |               |            |
| 13      | Reprise des conduites d'assainissement et de plomberie au niveau des sanitaires y/c regards, raccordements et toutes sujétions            | Ft    | 1,00     |               |            |
| 14      | Siphon du sol en laiton chrome y/c raccordement                                                                                           | U     | 4,00     |               |            |
| 15      | Robinet de puisage de ø 15/21                                                                                                             | U     | 3,00     |               |            |
| 16      | W.C. à la turque                                                                                                                          | U     | 3,00     |               |            |
|         | <b>TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE</b>                                                                                                          |       |          |               |            |
|         | <b><u>V/ ÉLECTRICITÉ - LUSTRIERIE</u></b>                                                                                                 |       |          |               |            |
| 17      | Revision et refection de l'installation électrique                                                                                        | Ft    | 3,00     |               |            |
|         | <b>TOTAL ÉLECTRICITÉ - LUSTRIERIE</b>                                                                                                     |       |          |               |            |

|                            |                                                            |    |          |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
|                            | <b><u>VI/ MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE</u></b>            |    |          |  |  |
| 18                         | Réfection menuiserie bois et Aluminium détériorées         | U  | 22,00    |  |  |
| 19                         | Fourniture et pose des portes/fenêtres en bois             | M2 | 8,32     |  |  |
| 20                         | Fourniture et pose des portes/fenêtres métalliques         | M2 | 5,76     |  |  |
| 21                         | Fourniture et pose de bache auvent pour fenêtres           | M2 | 44,00    |  |  |
|                            | <b>TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE</b>                 |    |          |  |  |
|                            | <b><u>VII/ PEINTURE - VITRERIE</u></b>                     |    |          |  |  |
| 22                         | Peinture Griffée y/c décapage de l'existant                | M2 | 2 830,20 |  |  |
| 23                         | Peinture vinylique sur façades en trois couches            | M2 | 777,50   |  |  |
| 24                         | Peinture glycerophtalique mate sur murs et plafonds        | M2 | 893,61   |  |  |
| 25                         | Peinture glycerophtalique laquée sur murs et plafonds      | M2 | 426,40   |  |  |
| 26                         | Peinture glycerophtalique laquée sur menuiserie bois       | M2 | 293,17   |  |  |
| 27                         | Peinture glycerophtalique laquée sur menuiserie métallique | M2 | 20,40    |  |  |
| 28                         | Vernis sur menuiserie bois                                 | M2 | 76,00    |  |  |
| 29                         | Verre claire 6 mm                                          | M2 | 10,20    |  |  |
|                            | <b>TOTAL PEINTURE - VITRERIE</b>                           |    |          |  |  |
|                            |                                                            |    |          |  |  |
| <b>TOTAL H.T</b>           |                                                            |    |          |  |  |
|                            |                                                            |    |          |  |  |
| <b>MONTANT DE TVA 20%</b>  |                                                            |    |          |  |  |
|                            |                                                            |    |          |  |  |
| <b>MONTANT TOTAL T.T.C</b> |                                                            |    |          |  |  |

**ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIFA LA SOMME DE :**  
 ..... (TTC)

**Signature et cachet:**