

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE FERMEE EN R+2 (TRANCHE 1) Sise à BD Abderahim Bouabid Oujda					
N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PU/HT	MONTANT
GROS-ŒUVRE					
A/ TERRASSEMENTS GENERAUX					
1	NETTOYAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1840,00		
2	FOUILLES EN PLAINE MASSE Y/C ROCHER ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	511,99		
3	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITTS DANS TOUS TERRAIN Y/C ROCHER ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	1620,00		
4	REMBLAIMENT OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUE				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	1400,00		
5	APPORT DE TERRE A USAGE DE REMBLAI				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	300,00		
TOTAL TERRASSEMENT GENERAUX H.T					
B/ MACONNERIE EN FONDATION					
6	BETON DE PROPRETE				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	80,00		
7	GROS BETON POUR FONDATIONS				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	60,00		
8	ARASE ETANCHE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	350,00		
9	MACONNERIE DE MOELLON				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	440,00		
TOTAL MACONNERIE EN FONDATION H.T					
C/ BETON ARME EN INFRASTRUCTURE					
10	BETON ARME POUR TOUS LES OUVRAGES EN FONDATION				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	340,00		
11	ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATION				
	<u>Le kilogramme</u>	KG	22400,00		
TOTAL BETON ARME EN INFRASTRUCTURE H.T					
D/ CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT					
12	CANALISATION EN BUSE DE PVC				
	a) DIAM 100 MM POUR CABLE ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	112,00		
	b) DIAMETRE 200 MM POUR ASSAINISSEMENT				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	175,20		
	c) Diamètre 300 MM POUR ASSAINISSEMENT				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	48,00		
13	REGARD NON VISITABLE ASSAINISSEMENT				
	a) Type 0,40x0,40 M				
	<u>L'unité</u>	U	40,00		
	b) Type 0,50x0,50 M				
	<u>L'unité</u>	U	8,00		
14	REGARD VISITABLE ASSAINISSEMENT				
	a) Type 0,60 X 0,60 M				
	<u>L'unité</u>	U	8,00		
	b) Type 0,80 X 0,80 M				
	<u>L'unité</u>	U	8,00		
	c) Type 1,00 X 1,00 M				
	<u>L'unité</u>	U	4,00		
15	REGARD DE TIRAGE POUR RESEAUX DIVERS				
	a) REGARD 40x40 POUR BUSES ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE				
	<u>L'unité</u>	U	8,00		
	b) REGARD 30x30 POUR BUSES EAU POTABLE				
	<u>L'unité</u>	U	8,00		
16	BRANCHEMENT AU RESEAU y/c toutes les taxes et peines et soins				
	<u>L'ensemble</u>	ENS	4,00		
TOTAL CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT H.T					
E/ DALLAGE - RENFORMIS					
17	TOUT VENANT COMPACTEE Y/C FILM POLYANE				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	400,00		

18	HERISSONAGE EN PIERRE SECHE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1104,00		
19	FORME EN BETON Y COMPRIS ACIERS				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1104,00		
	TOTAL DALLAGE - RENFORMIS H.T				
	F/ BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE				
20	BETON POUR TOUS OUVRAGES EN ELEVATION				
	<u>Le mètre cube</u>	M3	380,00		
21	ARMATURE EN ACIER HLE POUR BETON EN ELEVATION				
	<u>Le kilogramme</u>	KG	70000,00		
22	PLANCHER CORPS CREUX Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIER INCLUS				
	a) EPAISSEUR 20+5CM				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	2820,00		
23	BETON POUR ACROTERE Y/C ACIERS COURENEMENT ET FACON DE LARMIER				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	340,00		
	TOTAL BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE H.T				
	G/ MACONNERIE EN ELEVATION				
24	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES ROUGES DE 12T+8T Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON DE 25 A 40 CM				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	2768,92		
25	CLOISONS EN BRIQUES ROUGE DE 12 T				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1830,48		
26	CLOISONS EN BRIQUES ROUGE DE 8T				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	915,24		
27	HABBILLAGE DES DESCENTES				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	40,00		
	TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION H.T				
	H/ ENDUIT				
28	ENDUITS SUR FACADES EXTERIEURS Y/C JOINT CREUX (STRIE)				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	3322,70		
29	ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y/C BAGETTE D'ANGLE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	6645,41		
30	MISE A LA TERRE EN CABLE CUIVRE NU DE 28 mm²				
	<u>L'UNITE</u>	U	4,00		
	TOTAL ENDUIT H.T				
	TOTAL GROS ŒUVRE H.T				
	ETANCHEITE				
31	FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1104,00		
32	ECRAN PARE VAPEUR 1 X 36 W- HR				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1104,00		
33	ETANCHEITE BICOUCHE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1104,00		
34	PROTECTION PAR CARREAUX CERAMIQUE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1104,00		
35	COMPLEX D'ETANCHEITE DES RELEVES				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	340,00		
36	PROTECTION PAR SOLIN GRILLAGES DES RELEVES D'ETANCHEITE				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	340,00		
37	ETANCHEITE LEGERE LOCAUX HUMIDES ET CIRCULATION COUVERTE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	240,00		
	TOTAL ETANCHEITE H.T				
	REVETEMENT				
38	REVETEMENT SOL EN CARREAUX CERAMIQUE Y/C PLINTHE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	2836,58		
39	REVETEMENT MURS EN CARREAUX CERAMIQUES				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	1104,48		
40	REVETEMENT SOL EN MARBRE Y/C PLINTHE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	97,44		
41	MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE				
	<u>Le mètre Linéaire</u>	ML	313,20		
42	MAIN COURANTE EN MARBRE				
	<u>Le mètre Linéaire</u>	ML	67,20		
43	PLINTHE EN MARBRE				
	<u>Le mètre Linéaire</u>	ML	272,40		
44	TABLETTE EN MARBRE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	24,48		
45	HABILLAGE MURAL EN PIERRE TAILLE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	226,03		

	TOTAL REVETEMENT H.T.....				
	MENUISERIE BOIS ALUMINIUM				
	A/ MENUISERIE BOIS				
46	PORTE ISOPLANE FACE STRATIFIER PRET FABRIQUEE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	356,40		
47	PLACARD ISOPLANE FACE STRATIFIER				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	207,77		
48	CUISINE PRÊT FABRIQUEE Y/C ACCESSOIR				
	a) PARTIE BASSE				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	152,40		
	b) PARTIE HAUT				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	152,40		
	TOTAL MENUISERIE BOIS HT.....				
	B/ MENUISERIE ALUMINIUM				
49	FENETRE ET PORTE FENETRE EN ALLUMINIUM DOUBLE VITRAGE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	387,04		
50	VOLET ROULANT EN ALUMINIUM				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	387,04		
	TOTAL MENUISERIE ALUINIUME HT.....				
	C/ MENUISERIE METALLIQUE				
51	PORTE METALLIQUE VITREE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	17,60		
52	GRILLE DE PROTECTION METTALIQUE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	254,00		
53	PORTE COUPE FEU 1/2 H				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	34,32		
	TOTAL MENUISERIE METALLIQUE HT.....				
	TOTAL MENUISERIE BOIS ALUMINIUM METALLIQUE				
	PLOMBERIE – APPAREILS SANITAIRES – PROTECTION INCENDIE				
	I - PLOMBERIE				
	A/ BRANCHEMENT				
54	BRANCHEMENT AU RESEAU EXISTANT Y / COMPRIS TOUTES LES TAXES, les peines et soins				
	<u>L'ensemble</u>	ENS	4,00		
55	COFFRETS COMPTEURS				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		
	A/ RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS				
	B/ RESEAUX EXTERIEURS ET INTERIEURS				
56	CANALISATION EN POLYETHYLENE PPR PN20 BARS				
	a) vannes de sectionnement de diamètre 27				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	2080,00		
57	VANNE D'ARRETS EN (PPR)				
	a) diamètre 20/27				
	<u>L'unité</u>	U	144,00		
	C/ EVACUATION ET DECENTES E.P				
58	EVACUATION ET DESCENTES E,P EN PVC				
	a) Tuyauterie PVC Ø 125				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	136,00		
	b) Tuyauterie PVC Ø 110				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	120,00		
	c) Tuyauterie PVC Ø 75				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	80,00		
59	SIPHON DE SOL EN BRONZE TOUT DIAMETRE				
	<u>L'unité</u>	U	72,00		
	D/ - APPARIEL SANITAIRE				
60	WC A L'ANGLAISE				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		
61	VASQUE A ENCASTREE				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		
62	MIROIR POLI CLAIR				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	34,56		
63	PORTE PAPIER HYGIENIQUE				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		
64	PORTE SAVON				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		

	E- PROTECTION INCENDIE				
65	EXTINCTEUR A POUDRE 9 KG				
	<u>L'unité</u>	U	12,00		
66	TUYAUTERIE EXTERIEURE EN PVC PN16				
66 a	Tube PVC Ø 50/43.3				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	108,00		
66 b	Tube PVC Ø 40/32.0				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	72,00		
	TOTAL PLOMBERIE H.T.....				
	ELECTRICITE				
	ALIMENTATION ET PROTECTION				
67	BRANCHEMENT AU RESEAU EXISTANT Y/C TOUTES TAXES les peines et soins:				
	<u>L'ensemble</u>	ENS	4,00		
68	TABLAU GENERAL DE BASSE TENSION T.G.B.T				
	<u>L'ensemble</u>	ENS	4,00		
69	COFFRET DE COMPTEUR S				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		
	ALIMENTATION ET PROTECTION				
70	CABLE ARME ET BUSES				
	a) Câble U100R02V 4 x (35 mm2+ T)				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	320,00		
	b) Câble U100R02V 4 x (10 mm2 + T)				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	680,00		
	c) CABLES U100R02V 4x(6mm²+T)				
	<u>Le mètre linéaire</u>	ML	235,00		
71	COFFRET DE COUPURE GENERAL				
	<u>L'unité</u>	U	4,00		
72	TABLAU DE PROTECTION				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		
73	BOUTON POUSSOIRS				
	<u>L'unité</u>	U	56,00		
74	FOYER LUMINEUX				
	a) Foyer SUR SIMPLE ALLUMAGE				
	<u>L'unité</u>	U	104,00		
	FOYER SUR VA ET VIENT				
	<u>L'unité</u>	U	196,00		
	c) FOYERS DOUBLE ALLUMAGE				
	<u>L'unité</u>	U	48,00		
75	PRISES DE COURANT Y/C CABLAGE				
	a) PRISE DE COURANT DE 2x16 A+T				
	<u>L'unité</u>	U	572,00		
	b) PRISE DE COURANT DE 2x16A+ et 2x20A +T ETANCHE				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		
76	PRISE DE TELEPHONE Y/C CABLAGE				
	<u>L'unité</u>	U	104,00		
77	PRISE INFORMATIQUE UTP RJ45				
	<u>L'unité</u>	U	104,00		
	LUSTRERIE				
78	SPOT ECONOMIQUE A LEDS				
	<u>L'unité</u>	U	1032,00		
79	HUBLOT ETANCHE				
	<u>L'unité</u>	U	48,00		
80	REGLETTE LAVABO				
	<u>L'unité</u>	U	36,00		
81	POINT LUMINEUX EN APPLIQUE MURAL				
	<u>L'unité</u>	U	16,00		
	TOTAL ELECTRICITE H.T.....				
	PEINTURE				
	I- PEINTURE				
82	PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	3322,70		
83	PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	6645,41		
84	PEINTURE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS DES SALLES D'EAU				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	341,97		

	<u>TOTAL PEINTURE ET VITRERIE H.T.....</u>				
	<u>FAUX PLAFOND</u>				
85	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	2743,38		
86	FAUX PLAFOND EN PLATRE TALOCHE				
	<u>Le mètre carré</u>	M²	227,36		
	<u>TOTAL FAUX PLAFOND H.T.....</u>				
	<u>CLIMATISATION</u>				
87	RESERVATION POUR CLIMATISATION				
	<u>Unité:</u>	U	72,00		
	<u>TOTAL CLIMATISATION H.T.....</u>				
	<u>TOTAL HT</u>				
	<u>TVA 20%</u>				
	<u>TOTAL TTC</u>				