

**PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX IMMEUBLES
R+3 ET SOUS-SOL AU LOTISSEMENT JNANE ZAITOUN A SALE
TITRES FONCIERS 68230/20 ET 68231/20**

BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
	100 - TERRASSEMENT - GROS ŒUVRES					
101 -	PREPARATION DU TERRAIN ET MISE A LA COTE DES PLATES FORMES					
	forfait	F	1			
102 -	FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAINS DE TOUTE NATURE Y/C ROCHER					
	mètre cube	m ³	3700			
103 -	REMBLAIEMENT OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE					
	mètre cube	m ³	3700			
104 -	APPORT ET MISE EN PLACE DE TOUT VENANT					
	mètre cube	m ³	560			
105 -	BETON DE PROPLETE					
	mètre cube	m ³	80			
106 -	GROS BETON					
	mètre cube	m ³	400			
107 -	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS					
	mètre cube	m ³	3,15			
108 -	ARASE ETANCHE EN 36 S VV - HR					
	mètre carré	m ²	4			
109 -	TRAVERSEE DE MACONNERIE OU OUVRAGE EN BETON					
	unité	U	17			
110 -	BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE					
	mètre cube	m ³	410			
111 -	ARMATURE EN ACIER TOR EN FONDATION					
	kilogramme	kg	41000			
112 -	CANALISATION EN BUSES DE PVC SERIE1 TYPE ASSAINISSEMENT					
	a)- Diamètre 200					
	mètre linéaire	ml	130			
	b)- Diamètre 315					
	mètre linéaire	ml	80			
113 -	REGARDS					
	a)- Non visitable de 40 x 40 cm					
	unité	U	10			
	b)- Visitable de 50 x 50 cm					
	unité	U	5			
	c)- Visitable de 60 x 60 cm					
	unité	U	12			
	d)- Visitable de 80 x 80 cm					
	unité	U	2			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
114 -	CANIVEAU EN BETON ARME 40x60 POUR EVACUATION D'EAU					
	mètre linéaire	ml	35			
115 -	115- BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT Y/C TOUS LES FRAIS ET TAXES A FACTURER DUS A L'ORGANISME DISTRIBUTEUR					
	ensemble	Ens	1			
116 -	BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE Y/C TOUS LES FRAIS ET TAXES A FACTURER DUS A L'ORGANISME DISTRIBUTEUR					
	forfait	F	1			
117 -	BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE					
	mètre cube	m³	560			
118 -	ACIERS A HAUTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE					
	kilogramme	kg	84000			
119 -	PLANCHER EN HOURDIS PREFABRIQUE					
	a- 15+5					
	mètre carré	m²	350			
	b- 20+5					
	mètre carré	m²	1370			
	c- 25+5					
	mètre carré	m²	725			
120 -	DALETTE EN BETON ARME Y / C ACIERS					
	mètre carré	m²	70			
121 -	CLAUSTRAT EN BETON ARME Y/C ACIER					
	mètre carré	m²	120,00			
122 -	FACON D'ACROTERE ET DE LARMIER EN CIMENT LISSE					
	mètre linéaire	ml	170			
123 -	APPUI DE FENETRES EN BETON ARME					
	mètre linéaire	ml	235			
124 -	RENFORMIS EN BETON					
	mètre carré	m²	47			
125 -	FOURNITURE ET POSE PLAQUES POLYSTYRENE POUR JOINT DE DILATATION					
	mètre carré	m²	300			
126 -	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON					
	mètre carré	m²	2645			
127 -	AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 0,20M					
	mètre carré	m²	330			
128 -	AGGLOS CREUX DE CIMENT 0,10M					
	mètre carré	m²	220			
129 -	CLOISON EN BRIQUES ROUGES DE 0,10M					
	mètre carré	m²	2030			
130 -	ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS					
	mètre carré	m²	4120			
131 -	ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS					
	mètre carré	m²	11900			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
TOTAL GROS ŒUVRES						

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
200 - ETANCHEITE						
201 -	FORME DE PENTE					
	mètre carré	m²	630			
202 -	CHAPE DE LISSAGE					
	mètre carré	m²	630			
203 -	FACON DE GORGES SOUS SOLINS ET PREPARATION DES ACROTERES Y/C LA CHAPE					
	mètre linéaire	ml	170			
204 -	COMPLEXE ETANCHE					
	mètre carré	m²	630			
205 -	ETANCHEITE DES SOLINS					
	mètre linéaire	ml	170			
206 -	ETANCHEITE LEGERE					
	mètre carré	m²	260			
207 -	PROTECTION DES SOLINS					
	mètre linéaire	ml	170			
208 -	ETANCHEITE VERTICALE					
	mètre carré	m²	365			
TOTAL ETANCHEITE						

300- REVETEMENT SOLS ET MURS						
301 -	REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME 30X60 cm					
	mètre carré	m²	140			
302 -	PLINTHE EN GRES CERAME DE 10 CM DE HAUTEUR					
	mètre linéaire	ml	140			
303 -	REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME 33,3 X 33,3 cm					
	mètre carré	m²	1650			
304 -	PLINTHE EN GRES CERAME DE 10 CM DE HAUTEUR					
	mètre linéaire	ml	1540			
305 -	REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME 33,3 X 33,3 cm					
	mètre carré	m²	750			
306 -	PLINTHE EN GRES CERAME DE 10 CM DE HAUTEUR					
	mètre linéaire	ml	104			
307 -	PROTECTION DES RELEVES D'ETANCHEITE EN PLINTHE DE CARREAUX					
	mètre linéaire	ml	300			
308 -	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME 25 X 38 cm					
	mètre carré	m²	790			
309 -	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME 20 X 60 cm					
	mètre carré	m²	860			
310 -	REVETEMENT SOL EN MARBRE VOLUBILIS PREMIER CHOIX 30 X 60 cm					
	mètre carré	m²	150			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
311 -	PLAQUES EN MARBRE VOLUBILIS PREMIER CHOIX					
	mètre carré	m²	50			
312 -	REVETEMENT MURS EN MARBRE VOLUBILIS PREMIER CHOIX 40X80 cm					
	mètre carré	m²	120			
313 -	REVETEMENT MURS EN MARBRE VOLUBILIS PREMIER CHOIX 60X60 cm					
	mètre carré	m²	80			
314 -	MARCHE ET CONTREMARCHES EN VOLUBILIS PREMIER CHOIX					
	mètre linéaire	ml	220			
315 -	PLINTE DROITE OU RAMPANTES EN MARBRE VOLUBILIS PREMIER CHOIX DE 10 CM					
	mètre linéaire	ml	385			
316 -	REVETEMENT DES TABLETTES EN GRANITE					
	mètre carré	m²	96			
317 -	CHAPE LISSE A L'HELICOPTERE POUR PARKING DE 7 CM D'EPAISSEUR					
	mètre carré	m²	600			
318 -	REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE BETON LOCAL DE 20 X 20 CM					
	mètre carré	m²	370			
319 -	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINTS CREUX					
	mètre carré	m²	800			
320 -	CORNICHES EN PLATRE					
	mètre linéaire	ml	950			
TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS						

400 - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE						
401 -	PORTE D'ENTREE EN BOIS MASSIF TYPE L/PE1 DE 1,04 X 2,20M					
	unité	U	25			
402 -	PORTE ISOPLANE TYPE PB1 DE 0,94 X 2,20M					
	unité	U	80			
403 -	PORTE ISOPLANE TYPE PB2 DE 0,74 X 2,20M					
	unité	U	65			
404 -	PORTE COUPE FEU TYPE PCF1 / 1h DE 1,04 M X 2,20M					
	unité	U	20			
405 -	PLACARD EN BOIS TYPE PL1 DE 1,40 X 2,20M					
	unité	U	2			
406 -	PLACARD EN BOIS TYPE PL2 DE 0,60 X 2,20M					
	unité	U	2			
407 -	PLACARD EN BOIS TYPE PL3 DE 2,60 X 2,20M					
	unité	U	8			
408 -	PLACARD EN BOIS TYPE PL6 DE 1,00 X 2,20M					
	unité	U	8			
409 -	PLACARD EN BOIS TYPE PL10 DE 2,40 X 2,20M					
	unité	U	9			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
410 -	PLACARD EN BOIS TYPE PL11 DE 3,00 X 2,20M					
	unité	U	7			
411 -	PLACARD EN BOIS POUR CUISINE ET S.D.B DE 85CM DE HAUTEUR					
	mètre carré	m²	103			
412 -	BOITE AUX LETTRES					
	a-pour 11 appartements					
	unité	U	1			
	a-pour 14 appartements					
	unité	U	1			
413 -	FENETRE COULISSANTE EN ALUMINIUM					
	mètre carré	m²	180			
414 -	CHASSIS ALUMINIUM OUVRANT A L'ITALIENNE					
	mètre carré	m²	40			
415 -	DOUBLE PORTES FENETRES EN ALUMINIUM TYPE PF1 DE 1,60 X 2,20 M					
	unité	U	3			
416 -	DOUBLE PORTES FENETRES EN ALUMINIUM TYPE PF2 DE 1,60 X 2,20 M					
	unité	U	3			
417 -	ENSEMBLE PORTE ET FENETRES EN ALUMINIUM					
	mètre carré	m²	73			
418 -	PORTE EN ALUMINIUM TYPE P1 DE 0,84 X 2,20 M					
	unité	U	4			
419 -	PASSADOME DE 1,00 X 1,00M					
	unité	U	2			
420 -	PORTE D'ENTREE METALLIQUE VITREE TYPE PE-I 2,50 X 2,50M					
	unité	U	2			
421 -	PORTE D'ENTREE GARAGE METALLIQUE TYPE PM1 DE 3,00 X 2,80 M					
	unité	U	1			
422 -	PORTE D'ENTREE GARAGE METALLIQUE TYPE PM2 DE 3,00 X 3,50 M					
	unité	U	1			
423 -	PORTE TERRASSE METALLIQUE TYPE PM3 DE 1,04 X 2,20 M					
	unité	U	3			
424 -	PORTE METALLIQUE POUR NOURRICE TYPE PM3 DE 1,20 X 1,80 M					
	unité	U	4			
425 -	VOLET ROULANT GALVANISE ELECTRIQUE					
	mètre carré	m²	75			
426 -	VERRIERE METALLIQUE TYPE VM DE 2,00 X 2,00 M					
	unité	U	1			
427 -	CANNIVEAU METALLIQUE TYPE CN1 DE 40 CM DE LARGEUR					
	mètre linéaire	ml	9			
428 -	GARDE CORPS METALLIQUE DE 30CM DE HAUTEUR					
	mètre linéaire	ml	84			
429 -	GARDE CORPS METALLIQUE DE 50CM DE HAUTEUR					
	mètre linéaire	ml	7			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
430 -	GARDE CORPS METALLIQUE DE 90CM DE HAUTEUR					
	mètre linéaire	ml	12			
431 -	GRILLE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE DE 45CM DE HAUTEUR					
	mètre linéaire	ml	45			
432 -	GRILLE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE DE 1,20M DE HAUTEUR					
	mètre linéaire	ml	22			
433 -	ESCALIER METALLIQUE EN ACIER GALVANISE – ACCES RESERVE MAGASIN 5					
	unité	U	1			
434 -	MAIN COURANTE EN INOX TYPE MC1					
	mètre linéaire	ml	84			
TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE						

500 - ELECTRICITE - LUSTRIERIE						
501 -	BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU D'ELECTRICITE Y/C TOUS LES FRAIS ET TAXES DE TOUTE NATURE DUS A L'ORGANISME DISTRIBUTEUR					
	ensemble	Ens	1			
502 -	BOITE DE COUPURE					
	unité	U	9			
503 -	BOITE DE DISTRIBUTION 12 DEPARTS TRIPHASES					
	unité	U	2			
504 -	BOITE DE DISTRIBUTION 9 DEPARTS TRIPHASES					
	unité	U	1			
505 -	COFFRET ET NICHE POUR COMPTEUR MONOPHASES 2 FILS					
	ensemble	Ens	33			
506 -	CABLE ET ALIMENTATION					
	a- CABLE U1000 RVFV 4x70mm²+T					
	mètre linéaire	ml	100			
	b- CABLE U1000 RO2V 4x25mm²+T					
	mètre linéaire	ml	330			
	c- CABLE U1000 RO2V 4x10mm²+T					
	mètre linéaire	ml	390			
	d- Câble U1000 RO2V 2x10mm²+T					
	mètre linéaire	ml	1650			
507 -	TABEAU ELECTRIQUE LOGEMENT					
	unité	U	25			
508 -	TABEAU ELECTRIQUE ESCALIERS + PARKING					
	unité	U	3			
509 -	TABEAU ELECTRIQUE COMMERCE					
	unité	U	5			
510 -	FOYER LUMINEUX COMMANDE PAR MINUTERIE					
	unité	U	61			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
511 -	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX					
	unité	U	36			
512 -	FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE					
	unité	U	110			
513 -	FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE					
	unité	U	32			
514 -	FOYER LUMINEUX VA ET VIENT					
	unité	U	195			
515 -	FOYERS LUMINEUX COMPLEMENTAIRES					
	unité	U	20			
516 -	SONNERIE AVEC BOUTON POUSSOIR					
	unité	U	25			
517 -	PRISE DE COURANT 2x16A - 2P+T					
	unité	U	420			
518 -	PRISE DE COURANT 2x16A - 2P+T ETANCHE :					
	unité	U	95			
519 -	COMMANDE VOLET ELECTRIQUE					
	unité	U	85			
520 -	ALIMENTATION CHAUFFE EAU					
	unité	U	25			
521 -	SPOT STANDARD ENCASTRE 50W					
	unité	U	155			
522 -	SPOT ENCASTRE AU PLAFOND ETANCHE					
	unité	U	85			
523 -	HUBLLOT ETANCHE AU PLAFOND OU EN APPLIQUE 75w					
	unité	U	90			
524 -	POINT LUMINEUX					
	unité	U	110			
525 -	APPLIQUE LAVABO 1x20W					
	unité	U	36			
526 -	LUMINAIRE ETANCHE AU PLAFOND 2x36W					
	unité	U	36			
527 -	BLOC AUTONOME					
	unité	U	36			
528 -	MISE A LA TERRE PRINCIPALE DE L'IMMEUBLE					
	ensemble	Ens	2			
529 -	LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE					
	ensemble	Ens	2			
530 -	LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE					
	ensemble	Ens	54			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
531 -	PRISE RJ 45					
	unité	U	85			
532 -	PRISE TELEVISION ET PARABOLE					
	unité	U	85			
533 -	RESERVATION DE LA COLONNE MONTANTE TELEPHONIQUE					
	ensemble	Ens	14			
534 -	RESERVATION DE LA COLONNE MONTANTE DE TELEVISION					
	ensemble	Ens	20			
535 -	INTERPHONNE POUR IMMEUBLE					
	a- 11 POSTES					
	ensemble	Ens	1			
	b- 14 POSTES					
	ensemble	Ens	1			
536 -	RESEAU DE DISTRIBUTION TELEPHONIQUE					
	ensemble	Ens	2			
	TOTAL ELECTRICITE - LUSTRIERIE					

600- ASSAINISSEMENT - PLOMBERIE						
601 -	CHUTE ET COLLECTEURS EN VIDANGE EN PVC					
	a) Ø 50 au prix					
	mètre linéaire	ml	180			
	b) Ø 75 au					
	mètre linéaire	ml	90			
	c) Ø 110 au prix					
	mètre linéaire	ml	400			
	d) Ø 125 au prix					
	mètre linéaire	ml	150			
	e) Ø 160 au prix					
	mètre linéaire	ml	40			
602 -	GARGOUILLE EN PLOMB LAMINE					
	Ø 100 au prix					
	unité	U	11			
	Ø 125 au prix					
	unité	U	2			
603 -	SOUICHE DE VENTILATION					
	unité	U	20			
604 -	SIPHON DE SOL DE 20 X 20 CM AVEC PLATINE					
	unité	U	62			
605 -	EQUIPEMENT NOURRICE A 1 COMPTEUR					
	ensemble	Ens	2			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
606 -	EQUIPEMENT NOURRICE A 5 COMPTEURS					
	ensemble	Ens	1			
607 -	EQUIPEMENT NOURRICE A 11 COMPTEURS					
	ensemble	Ens	1			
608 -	EQUIPEMENT NOURRICE A 14 COMPTEURS					
	ensemble	Ens	1			
609 -	VANNES D'ARRET TOUT DIAMETRE (RESEAU INTERIEUR + EXTERIEUR)					
	unité	U	39			
610 -	APPAREILS SANITAIRES					
	A-WC A L'ANGLAISE AVEC RESERVOIR					
	unité	U	54			
	B- LAVABO A ENCASTRER PAR-DESSUS					
	unité	U	26			
	C- LAVABO COLLECTIF SUR COLONNE :					
	unité	U	11			
	D- LAVE MAIN AVEC CACHE SIPHON					
	unité	U	18			
	E- RECEVEUR DE DOUCHE					
	unité	U	25			
	F- EVIER DE CUISINE A DEUX BACS EN INOX					
	unité	U	13			
	G- EVIER DE CUISINE A UN BAC EN INOX					
	unité	U	12			
611 -	ROBINET DE PUISAGE Ø 15MM					
	unité	U	25			
612 -	PORTE SERVIETTE					
	unité	U	56			
613 -	PORTE PAPIER HYGIENIQUE					
	unité	U	56			
614 -	PORTE SAVON					
	unité	U	56			
615 -	MIROIR DE 0,60X 0,80 M					
	unité	U	17			
616 -	MIROIR DE 0,80X 1,00 M					
	unité	U	37			
617 -	RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME) DIAMETRE 25 MM					
	ensemble	Ens	11			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
618 -	EXTINCTEURS					
	A-EXTINCTEUR PORTATIF A POUDRE POLYVALENTE DE 9 KG					
	unité	U	13			
	B-EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6KG					
	unité	U	3			
619 -	COLLECTEURS DE DISTRIBUTION					
	a) Collecteur à 8 départs					
	unité	U	25			
	b) Collecteur à 4 départs					
	unité	U	24			
	c) Collecteur à 3 départs					
	unité	U	6			
620 -	COFFRETS POUR COLLECTEURS.					
	unité	U	30			
621 -	TUYAUTERIE EN POLYETHYLENE RETICULE (PER)					
	a) Ø 13/16					
	mètre linéaire	ml	990			
	b) Ø 16/20					
	mètre linéaire	ml	520			
622 -	TUYAUTERIE EN POLYPROPYLENE PP-R					
	a) Ø 25					
	mètre linéaire	ml	60			
	b) Ø 32					
	mètre linéaire	ml	414			
	c) Ø 50					
	mètre linéaire	ml	10			
	d) Ø 63					
	mètre linéaire	ml	10			
623 -	TUYAUTERIE EN PEHD - PN 16					
	a) Ø 50					
	mètre linéaire	ml	50			
	b) Ø 63					
	mètre linéaire	ml	70			
624 -	TUBE EN ACIER GALVANISE					
	a) Ø 40/49 au prix					
	mètre linéaire	ml	100			
	b) Ø 50/60 au prix					
	mètre linéaire	ml	20			
625 -	COLONNE SECHE					
	ensemble	Ens	2			

Prix N°	Désignation des ouvrages	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DHS (H.T)		TOTAL EN DHS (HT)
				CHIFFRES	LETTRES	
626 -	POTEAU D'INCENDIE					
	unité	U	1			
627 -	BAC A SABLE EN TOLE D'ACIER					
	unité	U	2			
628 -	POMPE DE RELEVAGE SOUS SOL					
	ensemble	Ens	1			
629 -	EXTRACTEUR D'AIR POUR LOCAL POUBELLE					
	unité	U	1			
630 -	GAINE CIRCULAIRE EN TOLE SPIRALEE Ø 200					
	metre lineaire	ml	60			
TOTAL ASSAINISSEMENT - PLOMBERIE						

700- PEINTURE						
701 -	PEINTURE VINYLIQUE EN INTERIEUR					
	mètre carré	m²	10400			
702 -	PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS EXTERIEURS					
	mètre carré	m²	4120			
703 -	PEINTURE GLYCEROLAQUEE					
	mètre carré	m²	400			
704 -	PEITNURE GLYCEROLAQUEE SUR MENUISERIE BOIS					
	mètre carré	m²	240			
705 -	PEINTURE GLYCEROLAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE					
	mètre carré	m²	320			
706 -	PEINTURE SUR CHUTES TUYAUTERIES ETC.					
	ensemble	Ens	1			
707 -	PLAQUES SIGNALETIQUES 80X20 CM					
	à l'unité	U	2			
TOTAL PLATRE ET PLAFONDS DECORATIFS						

RECAPITULATIF GENERAL	
100 - GROS ŒUVRES	
200 - ETANCHEITE	
300 - REVETEMENT SOLS ET MURS	
400 - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE	
500 - ELECTRICITE - LUSTRERIE	
600- ASSAINISSEMENT - PLOMBERIE	
700- PEINTURE	
Total H.T	
Total TVA 20%	
Total TTC	

Arrêté le présent BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF à la somme de (toutes taxes comprises) :

..... TTC