

APPEL D'OFFRE N°13/DH/FSSH/2024 TRAVAUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE RESTAURATION DES ZAOUÏA ENDOMAGÉES PAR LES SEISME D'AL HAOUZ La Zaoûia Darqawia Boulabada et Dar Zaoûia voisine ; la Zaoûia Darqawia la Kasbah; la Zaoûia Darqawia azbezt; la Zaoûia Sidi Rahal Semlali. sis à MARRAKECH.						
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF						
Prix N°	ésignation des prestation	Unité de mesure	Quantité	Prix Unitaire en dh en chiffres (Hors TVA)	Prix Unitaire en dh en lettres (Hors TVA)	Prix Total (en chiffres)
A) DEMOLITION, DEPOSE ET DECAPAGE						
1	Démolition des dalles de tous types et épaisseurs	m²	1140		#NAME?	0.00
2	Démolition des murs en maçonnerie, en brique, pleines traditionnelles, et de tous types et natures	m²	345		#NAME?	0.00
3	Décapage des revêtements et enduits des murs intérieurs et extérieures et plafond de toute nature	m²	3310		#NAME?	0.00
4	Dépose de la protection terrasse y/c étanchéité	m²	685		#NAME?	0.00
5	Décapage des revêtements du sol	m²	1660		#NAME?	0.00
6	Dépose générale de la menuiserie bois et métallique irrécupérables de toutes dimensions y compris cadres et faux cadres	F	4		#NAME?	0.00
7	Dépose des tapis et stockage du mobilier existant	F	2		#NAME?	0.00
8	Dépose générale de l'installation électrique et sonore existants	F	4		#NAME?	0.00
9	Dépose générale du réseau de la plomberie et les descentes des eaux pluviales y compris les appareils sanitaires	F	3		#NAME?	0.00
10	Dépose générale du réseau d'assainissement existant	F	4		#NAME?	0.00
TOTAL DEMOLITION,DEPOSE ET DECAPAGE						0.00
B) GROS ŒUVRE						
11	Fouilles en pleine masse, en puits, tranchées et rigoles dans tout terrain y compris rocher	m3	230		#NAME?	0.00
12	Mise en remblais et évacuation des déblais à la décharge publique	m3	230		#NAME?	0.00
13	Apport et mise en place de tout venant compacter	m3	515		#NAME?	0.00
14	Dallage en béton armé de 13 cm d'épaisseur	m²	1660		#NAME?	0.00
15	Gros béton	M3	110		#NAME?	0.00
16	Réfection en sous œuvre	M3	14		#NAME?	0.00
17	Arase étanche	m²	30		#NAME?	0.00
18	Film polyane	m²	60		#NAME?	0.00
19	Consolidation et traitement des parties vétustes des murs, poteaux y/c fissures ou autres imperfections en brique pleine traditionnelle	m3	130		#NAME?	0.00

20	Fourniture et pose de maçonnerie en briques pleines traditionnelles en élévation	m3	245		#NAME?	0.00
21	Restauration des arcs y/c decapage, dressage, et finition plâtre a la chaux	U	24		#NAME?	0.00
22	Construction d'acrotère bombé « traditionnelle ».	ML	605		#NAME?	0.00
23	Restauration fontaine		0			0.00
	Sol	F	1		#NAME?	0.00
	Mur	F	1		#NAME?	0.00
24	Enduit au mortier de chaux (madlouk) sur murs extérieurs	m²	535		#NAME?	0.00
25	Enduit en plâtre hydrofuge sur murs intérieurs et plafonds	m²	3610		#NAME?	0.00
26	Plancher en bobida parasismique	m²	55		#NAME?	0.00
27	Regards de visite 60 x 60 cm	U	25		#NAME?	0.00
28	Caniveau 0.40 x 0.60 m	ML	9		#NAME?	0.00
TOTAL GROS ŒUVRE						0.00
C) ETANCHEITE						
29	Complexe d'étanchéité traditionnelle sur plancher en bois horizontal	m²	850		#NAME?	0.00
30	Forme de pente y compris chape de lissage	m²	850		#NAME?	0.00
31	Fourniture et pose de gargouilles en plomb de 50x50 cm y compris crapaudines galvanisées	U	24		#NAME?	0.00
32	étanchéité SBS 4 mm en 2 couches yc protection	m²	850		#NAME?	0.00
33	Etanchéité légère pour salles d'eau	m²	50		#NAME?	0.00
34	Reliefs d'Etanchéité yc protection	ML	650		#NAME?	0.00
TOTAL ETANCHEITE						0.00
D) REVETEMENT DE SOLS ET MURS						
35	Fourniture et pose de marbre blanc de 3cm d'épaisseur pour seuils des portes avec rtaj et kholkhal	m²	35		#NAME?	0.00
36	Zellige traditionnel type « tagra non émaillée » 10 x 10 cm y compris plinthe pour protection d'étanchéité et autres sol	m²	1750		#NAME?	0.00
37	Fourniture et pose de zellige céramique émaillé antidérapant « 1er choix » style traditionnel pour sol des salles d'eau et WC.	m²	60		#NAME?	0.00
38	Fourniture et pose zellige céramique émaillé style traditionnel pour mur salles d'eau et WC.	m²	140		#NAME?	0.00
39	F et Pose mrabaa belkhatem et ktib pour mur	m²	320		#NAME?	0.00
40	Restauration ou fourniture et pose de plâtre sculpté et chemassate pour façade Mihrab	m²	60		#NAME?	0.00

41	Restauration des porches d'entrée et leurs encadrements	U	5		#NAME?	0.00
42	Revetement En Marbre Et Zellige Pour Marches Et Contre Marche	ML	45		#NAME?	0.00
43	F et Pose mrabaa belkhatem et ktib pour sol shan yc hzamet bande marbre selon details	m²	475		#NAME?	0.00
44	Fourniture et pose des moquettes 80	m²	280		#NAME?	0.00
TOTAL REVETEMENT DE SOLS ET MURS						0.00
E) MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE						
45	Restauration de grille traditionnelle de toutes dimensions	F	1		#NAME?	0.00
46	Restauration de double porte extérieure	U	3		#NAME?	0.00
47	Fourniture et pose des planchers plats en bois de sapin rouge 1er choix	m²	1460		#NAME?	0.00
48	Fourniture et la pose d'éléments de structure en profilés métalliques galvanisés habillé en bois	kg	2000		#NAME?	0.00
49	Fourniture et pose de porte traditionnelle pleine en bois de cèdre 1er choix à 2 vantaux avec rtai et khokhal	m²	60		#NAME?	0.00
50	Fourniture et pose de porte à lames en sapin rouge de 1er choix	m²	177		#NAME?	0.00
51	Fourniture et pose de porte métallique	m²	10		#NAME?	0.00
52	Fourniture et pose de fenêtre en bois sapin rouge 1er choix	m²	32		#NAME?	0.00
53	Fourniture et pose de grille métallique de protection en fer forgé traditionnel	m²	32		#NAME?	0.00
54	Fourniture et pose des portes chaussures en bois rouge	U	20		#NAME?	0.00
TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE						0.00
F) Electricité - Lustrerie et Sonorisation						
55	Branchement au reseau	U	5		#NAME?	0.00
56	Liaisons equipontielle et mise a la terre	U	5		#NAME?	0.00
57	Fourniture et pose de tableau de protection général	U	5		#NAME?	0.00
58	Fourniture et pose de tableau de commande	U	6		#NAME?	0.00
59	Fourniture et pose d'une boîte de coupure	U	6		#NAME?	0.00
60	Fourniture et pose de boîte de dérivation	U	6		#NAME?	0.00
61	Fourniture et pose d'un coffret pour compteur triphasé à 4 fils	U	7		#NAME?	0.00
62	Câbles basse tension de liaison de série U 1000 RO2V	ML	115		#NAME?	0.00
	a) Câbles U1000 RO2V 4x1	ML	175		#NAME?	0.00
	b) Câbles U1000 RO2V 4x1	ML	260		#NAME?	0.00
	c) Câbles U1000 RO2V 4x6 mm² +T					
63	Foyers lumineux					
	a) 1 Foyer sur simple allumage	U	26		#NAME?	0.00
	b) 2 Foyer simple allumage	U	30		#NAME?	0.00
	c) 3 Foyer simple allumage	U	24		#NAME?	0.00

64	Fourniture et pose de prise	U	60		#NAME?	0.00
65	Fourniture et pose prise de	U	14		#NAME?	0.00
66	Foyer supplémentaire sur f	U	14		#NAME?	0.00
67	Fourniture et pose de Fnar	U	37		#NAME?	0.00
68	Fourniture et Pose de Tass	U	22		#NAME?	0.00
69	Hublot étanche LED 60W l	U	18		#NAME?	0.00
70	Blocs autonomes électrique	U	26		#NAME?	0.00
71	système de sonorisation					
	a)Haut-parleurs colonnes i	U	10		#NAME?	0.00
	b)Haut-parleur en aluminu	U	2		#NAME?	0.00
	c)Table de mixage	U	3		#NAME?	0.00
	d) Module anti larsen	U	2		#NAME?	0.00
	e)Amplificateur puissance	U	1		#NAME?	0.00
	f)Amplificateur puissance 2	U	2		#NAME?	0.00
	g)Module de contrôle d'am	U	1		#NAME?	0.00
	h)Baie métallique de 19 po	U	3		#NAME?	0.00
	i)Micro-cravate	U	6		#NAME?	0.00
	j)Microphones dynamiques	U	6		#NAME?	0.00
	k)Pupitre microphone	U	3		#NAME?	0.00
	l)Prises murales audio	U	6		#NAME?	0.00
TOTAL Electricité - Lustrerie et Sonorisation						0.00
G) PLOMBERIE SANITAIRES ET PROTECTION INCENDIE						
72	Branchement aux reseaux eau et assainissement					
	Assainissemnt	U	4		#NAME?	0.00
	Eau Potable	U	2		#NAME?	0.00
73	Fourniture et pose de canalisation en buses en PVC série 01					
	a) Canalisat ion en buse Ø 200 mm	ML	220		#NAME?	0.00
	b Canalisat ion en buse Ø 315 mm	ML	120		#NAME?	0.00
74	Fourniture et pose de tableau de distribution eaux froide et eaux chaude en PVC y compris collecteurs	ENS	3		#NAME?	0.00
75	Fourniture et pose de canalisation en polypropylène PPR					
	a)Ø 13/16mm	ML	60		#NAME?	0.00
	b)Ø 16/20 mm	ML	95		#NAME?	0.00
	c)Ø 20/27 mm	ML	150		#NAME?	0.00
76	Fourniture et pose des robinets d'arrêt	U	12		#NAME?	0.00
77	Fourniture et pose de chute et descente d'eau en PVC de diamètre 125 mm	ML	170		#NAME?	0.00
78	Fourniture et Pose de Siphon de sol en inox de dimension 150 x 150 mm	U	16		#NAME?	0.00
79	Fourniture et pose de Chauffe-eau Solaire de 300L à 2 capteurs solaires	U	2		#NAME?	0.00
80	Fourniture et pose de robinet mural en laiton	U	12		#NAME?	0.00
81	Fourniture et pose de WC à la turque en porcelaine blanche	U	8		#NAME?	0.00
82	Fourniture et pose d'extincteurs portatifs à neige carbonique CO2 de 6Kg	U	18		#NAME?	0.00

83	Fourniture et pose d'extincteurs à poudre ABC 6Kg	U	14		#NAME?	0.00
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES ET PROTECTION INCENDIE						0.00
H) PEINTURE-VERNIS ET VITRERIE						
84	Peinture vinylique sur murs extérieurs et intérieurs et plafonds	m²	4350		#NAME?	0.00
85	Peinture Laquee pour menuiseries bois et metalliques	m²	95		#NAME?	0.00
TOTAL PEINTURE-VERNIS ET VITRERIE						
TOTAL GENERAL HORS TAXE						
TVA de 20 %						
TOTAL GENERAL T.T.C						