

Prix N°	Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix Unitaire en chiffre	Prix unitaire en lettre	Prix Total
	100-DÉMOLITION, DÉCAPAGE ET DÉPOSE					
101	Nettoyage et évacuation des gravats lies au séisme et déchets existants	f	1.00			
102	Etayage de la structure existante et protections des œuvres	f	1.00			
103	Démolition des magasin et ancien zaouia y compris évacuation à la décharge publique	f	1.00			
104	Protection des éléments décoratifs existants	f	1.00			
105	Dépose et stockage du mobilier existant	f	1.00			
106	Démolition des murs et parties des murs menaçant ruine de toutes natures et épaisseurs	m²	660.00			
107	Démolition des éléments de structure en béton armé	m²	105.00			
108	Décapage des revêtements du sol y/c chape et forme y compris évacuation	m²	1205.00			
109	Décapage des enduits de toute nature y/c évacuation	m²	2660.00			
110	Décapage du complexe d'étanchéité de toute nature et de toutes épaisseurs y/c évacuation	m²	280.00			
111	Dépose et protection du coupole en bois sculpté traditionnels	ens	1.00			
112	Dépose des planchers traditionnels en bois	m²	305.00			
113	Dépose des tuiles y compris chape d'accrochage	m²	140.00			
114	Dépose des ouvrages de menuiserie bois et métal	f	1.00			
115	Dépose générale de l'installation électrique	ens	1.00			
116	Dépose générale du réseau d'assainissement	ens	1.00			
TOTAL DEMOLITION,DECAPAGE ET DEPOSE						0.00
	200-Gros œuvre					
201	Décapage et nivellement du terrain y/c évacuation à la décharge publique	m²	2380.00			
202	Fouilles en pleine masse, dans tout terrain de toute nature y compris rocher	m³	700.00			
203	Fouilles en puit, tranchées et rigoles dans tout terrain de toute nature y compris rocher	m³	560.00			
204	Mise en remblais et évacuation des déblais aux décharges publiques	m³	1260.00			
205	Consolidation en gros béton des bases des fondations	m³	450.00			
206	Béton de propreté	m³	50.00			
207	Maçonnerie des fondations en moellons	m³	290.00			
208	Béton pour béton armé en fondation	m³	300.00			
209	Armatures en acier tors Fe500 en fondation	kg	30000.00			
210	Branchement au réseau d'assainissement	ens	2.00			
211	Regard non visitable					
	a) Regard de 40 x 40 cm²	U	7.00			
	b) Regard de 50 x 50 cm²	U	3.00			
	c) Regard de 60 x 60 cm²	U	4.00			
212	Regard visitable y/c vanne d'arrêt sous regard					
	a) Regard de 40 x 40 cm²	U	4.00			
	b) Regard de 60 x 60 cm²	U	6.00			
	c) Regard de 80 x 80 cm²	U	2.00			
213	Canalisation en PVC série 1					
	a) Canalisation en buse ø 315 mm	MI	60.00			
	b) Canalisation en buse ø 200 mm	MI	45.00			
	c) Canalisation en buse ø 160 mm	MI	10.00			
	d) Canalisation en buse ø 125 mm	MI	10.00			
	e) Canalisation en buse ø 110 mm	MI	15.00			
	f) Canalisation en buse ø 100 mm	MI	15.00			
214	Arase étanche	m²	280.00			
215	Caniveau en béton arme pour l'évacuation d'eau de 40 cm de largeur et de 60 cm de profondeur.	ml	62.00			
216	Drainage périphérique	ml	98.00			
217	Apport et mise en place de tout venant compacter	m³	271.00			
218	Hérissinage en pierres sèches de 20 cm d'épaisseur	m²	1760.00			
219	Film polyane	m²	1355.00			
220	Dallage extérieures en béton armé type 1 y/ LG	m²	600.00			
221	Dallage extérieures en béton armé type 2 y/ chainage	m²	800.00			
222	Dallage intérieure en béton armé type 3 y / LG	m²	250.00			
223	Dallage en pavé autobloquant y compris forme	m²	620.00			
224	Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y compris acier/ Ext	m²	360.00			
225	Forme en béton de 15 cm d'épaisseur y compris acier/ Int	m²	485.00			

226	Béton pour béton armé en élévation	m³	245.00			
227	Armatures en acier tors Fe500 en élévation	kg	29400.00			
228	Planchers à corps creux					
	a- De 15 +5 cm	m²	450.00			
	b- De 20 +5 cm	m²	280.00			
229	Acrotère en béton arme 0.50m de hauteur y compris aciers	ml	105.00			
230	Renformis en béton arme	m²	35.00			
231	Dallettes en béton arme y/c acier	m²	7.00			
232	Appuis de fenêtres en béton armé	ml	75.00			
233	Mur en maçonnerie en briques pleines traditionnelles y/c jointoiement	m³	550.00			
234	Double cloison en briques creuses de 40 cm d'épaisseur y/c tête de double cloisons	m²	1050.00			
235	Cloison en briques creuses de 20 cm d'épaisseur	m²	735.00			
236	Cloison en briques creuses de 15 cm d'épaisseur	m²	30.00			
237	Cloison en briques creuses de 10 cm d'épaisseur	m²	165.00			
238	Consolidation et restauration des murs traditionnels en élévation en briques pleines traditionnelles type 1 (Tmaghzil).	m²	340.00			
239	Consolidation et restauration des murs traditionneles fissurés en élévation en briques pleines traditionnelles type 2 (Tmaghzil)	m²	530.00			
240	Renforcement et traitement des murs fissurés existant en élévation pour magasins type 3	m²	840.00			
241	Traitement des fissures sur murs	ml	80.00			
242	Enduits extérieurs au mortier bâtard y/c éléments décoratifs et Baguette d'angle	m²	1230.00			
243	Enduit intérieur au mortier lisse sur murs et plafonds y/c Baguette d'angle	m²	4300.00			
244	Enduit exterieurs au mortier crepi	m²	60.00			
245	Façon de dessus et nez d'acrotère	ml	105.00			
246	Dressage au mortier ciment sur mur recevant revêtement mural	m²	165.00			
247	Enduit traditionnel au mortier de chaux sur murs intérieurs	m²	2300.00			
248	Enduit traditionnel au mortier de chaux sur murs extérieurs	m²	1030.00			
249	Enduit traditionnel au mortier à la chaux sur mur intérieurs et extérieurs des parties recevant un habillage (plâtre, zellige et bois)	m²	285.00			
250	Enduit en plâtre sur murs intérieurs	m²	1340.00			
251	Couvre joint en Maçonnerie Traditionnelle briques pleines	ml	70.00			
252	Restauration des escaliers traditionnelles y compris marches et contre marches	ml	75.00			
253	Restauration des arcades y compris motifs décoratifs	u	5.00			
254	Traitement des chutes d'eau pluviale traditionnelles					
	a-Gouttière Verticale Sur Façades	ml	10.00			
	b-Conduite en terre cuite encastrée dans le mur	ml	10.00			
255	Mur de clôture en agglos	ml	90.00			
TOTAL GROS ŒUVRE						0.00
	300-Etanchéité					
301	Forme de pente y compris chape de lissage	m²	1600.00			
302	Complexe d'étanchéité traditionnelle pour terrasse plane	m²	815.00			
303	Complexe d'étanchéité traditionnelle pour terrasse incliné	m²	175.00			
304	Fourniture et pose d'un système d'étanchéité traditionnel pour les reliefs	ml	280.00			
305	Etanchéité Bicouche SBS y compris relevés	m²	1505.00			
306	Etanchéité bicouches Auto-protégées	m²	70.00			
307	Etanchéité monocouche pour toiture pente	m²	110.00			
308	Gorge pour solin	ml	110.00			
309	Fourniture et pose d'étanchéité légère pour salles d'eau et fondations	m²	40.00			
310	Protection d'étanchéité par zellige traditionnel "tagra non émaillé" y compris plinthes	m²	1520.00			
311	F et P de feuilles de plomb d'épaisseur 2mm contre les infiltrations d'eau au niveau des angles entre acrotères et "dfira"	m²	5.00			
312	Fourniture et pose de gargouilles en plomb y compris crapaudines galvanisées					
	a) Ø 125 mm	u	5.00			
	b) Ø 110 mm	u	3.00			
TOTAL ETANCHEITE						0.00
	400- REVETEMENTS DE SOLS ET MURS					
401	F et P de Revêtement du sol en granito poli y compris plinthe	m²	710.00			
402	F et P de Revêtement de sol en zellige traditionnel "tagra " non émaillée y/c plinthe	m²	140.00			
403	F et P de Revêtement de sol en marbre carrare avec bochon vert y/c plinthe	m²	540.00			
404	F et P du revêtement des murs en zellige 5x5cm type « mdoudeb blachach en couleur » avec ses différents motifs y/c bordure et charafat	m²	400.00			
405	F et P de Revêtement de sol en carrelage grés cérame y compris plinthe	m²	40.00			
406	F et P de Revêtement mural en carreaux de faïence y compris frise	m²	155.00			
407	F et P de tuiles traditionnelles émaillées vertes	m²	400.00			
408	F et P de Revêtement en marbre de granite pour paillasses de cuisine	m²	8.00			
409	F et P de revêtement en zellige traditionnel type Bejmat de 30cm de hauteur	ml	130.00			
410	F et P des meutrieres en enduit sur façades	u	46.00			

411	F et P de Revêtement des marches en marbre carrare et contre marche en zellige traditionnel type "tagra avec bouchon vert "y/c plinthe	ml	140.00			
412	F et P plâtre sculpté traditionnel de la coupole y/c peinture Zouaki	m²	108.00			
413	F et P Frises de 0,30m en plâtre sculpte y/c peinture zouaki pour façades de la coupole	ml	36.00			
414	F et P de chemmassiats en plâtre décoratif sculpte et incrusté en verre décoratif coloré type "Iraqui"	u	12.00			
415	F et P Arcades intérieures en plâtre lisse	u	5.00			
416	Restauration et protection de l'ensemble du panneau en plâtre décoratif sculpte et peint y/c frises décoratives y/c calligraphique	ens	1.00			
417	Restauration et protection des décors en plâtre sculpte des arcades des portes	u	4.00			
418	Restauration de la plaque calligraphique en zellige traditionnel	ens	1.00			
419	Restauration de revêtement des tombes	u	4.00			
420	Restauration de la fontaine y compris vasque en marbre	ens	1.00			
TOTAL REVETEMENTS DE SOLS ET MURS						0.00
	500- Menuiserie bois et métallique					
501	Fourniture et pose de porte traditionnelle en bois massif en cèdre sbani	m²	17.00			
502	Fourniture et Pose des portes massives en bois rouge sbani	m²	220.00			
503	Fourniture et Pose des portes intérieures isoplane en bois rouge	m²	90.00			
504	Fourniture et pose des portes à lames en sapin rouge	m²	18.00			
505	Fourniture et Pose de Fenêtres vitrée et châssis en bois rouge	m²	102.00			
506	fourniture et pose de ferronnerie traditionnelle en fer forgé pour fenêtre	m²	97.00			
507	F et P garde corps en bois de cèdre pour patio	m²	21.00			
508	F et P garde corps en bois de cèdre pour escalier	m²	6.00			
509	F et P de Debla en bois de cèdre pour seuil des marches et contre marches	ml	13.00			
510	F et P auvent en bois rouge	ml	220.00			
511	F et P de "Ouassadates" et linteaux en madriers de bois de cèdre	m³	30.00			
512	F et P des poutres en bois de cèdre (gantras) 1er choix	m³	40.00			
513	F ET P de planchers en ouarka et gaiza complets en bois de cèdre	m²	380.00			
514	Pose et Restauration et traitement de la coupole en bois de cèdre	ens	1.00			
515	Restauration et traitement du plancher "bsat" peint en bois de cèdre	m²	18.00			
516	Restauration et traitement des portes d'entrée traditionnelle	u	9.00			
517	Restauration des portes intérieures sculptés et peintes	u	20.00			
518	Restauration de tombeau mly brahim	u	1.00			
TOTAL MENUISERIE BOI ET METALLIQUE						0.00
	600) PLOMBERIE - SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE					
601	Branchement eau potable y/c frais de branchement et conduite jusqu'au compteur d'eau	ens	1.00			
602	Niche, coffret et équipement de compteur	u	1.00			
603	Tableau d'alimentation EF-EC y compris collecteurs	u	2.00			
604	Buses double paroi ø110 mm pour réseau électrique sous bâtiment	ml	15.00			
605	Tuyauterie en PEHD PN16 sous tranchée					
	a) Ø 40 mm	MI	20.00			
	b) Ø 32 mm	MI	15.00			
	c) Ø 25 mm	MI	15.00			
606	Fourniture et pose de canalisations en tube PPR PN20					
	a) Ø 40 mm	MI	10.00			
	b) Ø 32 mm	MI	20.00			
	c) Ø 25 mm	MI	35.00			
	d) Ø 20 mm	MI	50.00			
607	Vanne d'arrêt sous regard					
	a) Diamètre 40	u	2.00			
	b) Diamètre32	u	2.00			
608	Robinet d'arrêt :					
	a) Ø40	u	1.00			
	b) Ø32	u	1.00			
	c) Ø25	u	2.00			
609	Descente d'eau pluviale :					
	a- de Ø 125	MI	52.00			
	b- de Ø 110	MI	16.00			
610	Chute et collecteur en tube PVC					
	a) Diamètre 110	ml	6.00			
	b) Diamètre 125 mm:	ml	26.00			
611	Robinet Eau EF/EC	u	5.00			
612	Robinet Eau EF	u	6.00			
613	WC à la turque	U	4.00			

614	WC à l'anglaise	U	4.00			
615	Lavabo sur colonne	U	4.00			
616	Glace miroir	u	4.00			
617	Porte savon en inox	u	4.00			
618	Porte papier hygiéniques en inox	u	8.00			
619	Porte serviette en inox	u	4.00			
620	Fourniture et pose d'évier de cuisine en acier inoxydable	U	1.00			
621	Siphon de sol en cuivre	U	4.00			
622	F et P de chauffe eau solaire avec énergie d'appoint en électricité de 150 l	U	2.00			
623	Extincteurs					
	a- Extincteur portatif à neige carbonique CO2 de 6 kg	u	3.00			
	b- Extincteur à eau pulvérisée de 9kg :	u	9.00			
624	Alimentation en acier galvanise					
	a-AC DN Ø50/59	ml	20.00			
	b-AC DN Ø40/49	ml	27.00			
625	Fourniture et pose de poste robinet incendie armé RIA	ens	3.00			
626	F et P de Extracteur	u	11.00			
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE						0.00
	<u>700)ELECTRICITE-LUSTRERIE ET SONORISATION</u>					
701	Branchement au réseau public	ens	1.00			
702	Tableau général de basse tension T.G.B.T.	u	2.00			
703	Tableau électrique de Protection et coupe circuit					
	a- Tp1	u	1.00			
	b- Tp2	u	1.00			
	c- Tp3	u	1.00			
	d- Tp4	u	1.00			
	e- Tp5	u	1.00			
	f- Tp6	u	35.00			
	g- TC	u	1.00			
704	Tableau électrique secondaire					
	a- TS1	u	2.00			
	b- TS2	u	1.00			
705	Mise à la terre technique	f	1.00			
706	Boite de coupure 4fils	u	2.00			
707	Boite de distribution	u	4.00			
708	Coffret de compteur triphasés 4 fils	u	2.00			
709	Tableau de commande	u	2.00			
710	Câbles armes					
	a) 4 x 16 mm²+T	ml	60.00			
	b) 4 x 10 mm²+T	ml	30.00			
	c) 4 x 6 mm²+T	ml	65.00			
	d) 2 x 6 mm²+T	ml	400.00			
711	Liaison équipotentielle	ens	2.00			
712	Foyer lumineux simple allumage	u	29.00			
713	Foyer lumineux simple allumage étanche	u	1.00			
714	Foyer lumineux double allumage	u	25.00			
715	Foyer lumineux va et vient	u	17.00			
716	Foyer lumineux supplémentaires	u	107.00			
717	Prise de courant 2x16A+t	u	160.00			
718	Prise de courant 2x20A+T,étanche	u	11.00			
719	Prises de télévision	u	1.00			
720	Prise de téléphone	u	1.00			
721	Fourniture et pose de knidlat	u	6.00			
722	Applique étanche murale led 18 w	u	24.00			
723	Hublot plafonnier étanche led 18 w	u	143.00			
724	Interrupteur simple	u	86.00			
725	Interrupteur va et vient	u	20.00			
726	Prise informatique RJ45 CAT 6 A	u	2.00			
727	Lustres moyens (50 kg) de style traditionnel en bronze	u	2.00			
728	Bloc autonome d'éclairage de sécurité -360lumens	u	15.00			
729	Projecteur étanche sur façade led 150 w orientable	u	4.00			
730	Restauration du lustre de la coupole	ens	2.00			
731	F et P Détecteur optique de fumée	u	15.00			
732	F et P Déclencheur manuel.	u	5.00			
733	F et P Avertisseur sonore d'alarme incendie.	u	2.00			

734	F et P Centrale de détection incendie	u	1.00			
TOTAL ELECTRICITE- LUSTRERIE ET SONORISATION						0.00
	800-PEINTURE ET VITRERIE					
801	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs extérieur en trois couches	m²	10200.00			
802	Peinture glycérophtalique sur façades intérieures et plafonds en trois couches	m²	1510.00			
803	Peinture glycérophtalique laquée sur bois	m²	820.00			
804	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique ou ferronnerie	m²	300.00			
805	F et P de Vernis sur menuiserie bois en intérieur et extérieur	m²	265.00			
806	Fourniture et pose de Verre à vitre demi double normal 4 mm	m²	100.00			
807	Protection du bois de plancher et menuiserie à l'huile de lin	m²	737.00			
TOTAL PEINTURE - VITRERIE						0.00
MONTANT DES TRAVAUX HT				-		
TVA 20 %				-		
MONTANT DES TRAVAUX TTC				-		