

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIKES
DELEGATION REGIONALE DE MARRAKECH- SAFI

AOO N° 03/DRMS/FSSH/2025

TRAVAUX DE REFECTION DE PLUSIEURS MOSQUEES ENDOMMAGEES PAR LE SEISME
D'ALHAOUZ DANS LA PROVINCE D'ALHAOUZ : GROUPE 04 - EN LOT UNIQUE

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Prix N°	Désignation des ouvrages	Unité	Qté total	Prix Unitaire en chiffre	Prix Unitaire en lettre	Prix Total
A. TRAVAUX DE DEMOLITION DEPOSE ET DECAPAGE						
A.1	TRAVAUX DE DEPOSE DIVERS, DE DEMOLITION TOUT CORPS D'ETAT, DE DESHERBAGES ET DEMENAGEMENTS Y/C EVACUATIONS A LA DECHARGE PUBLIQUE	Ens	8,00			-
B. TRAVAUX DE GROS ŒUVRES ET TERRASSEMENTS						
B.1	Fouilles en pleine masse, puits, tranchées et rigoles dans tout terrain y compris rocher	m3	37,63			-
B.2	Mise en remblais ou évacuation à la décharge publique	m3	37,63			-
B.3	Béton de propreté	m3	3,00			-
B.4	Gros béton	m3	18,10			-
B.5	BETON POUR BETON ARME	m3	25,00			-
B.6	ARMATURE (FE500) POUR BETON ARME	Kg	3 560,00			-
B.7	Arase étanche	m²	152,00			-
B.8	Herissonnage en pierres sèches ou remblai en tout venant compacté y/c film polyane	m2	145,00			-
B.9	Dallage en béton y compris acier	m²	97,00			-
B.10	Trottoir périphérique y compris caniveau et larmier	m²	20,00			-
B.11	Béton de chemisage	m3	27,58			-
B.12	Armatures de renforcement y compris scellement	kg	3 861,76			-
B.13	Plancher en hourdis 16+4 y compris dalle de compression	m²	378,00			-
B.14	Réfection des plancher en bois	m²	250,00			-
B.15	Cloisons simples en briques creuses de toutes épaisseurs	m²	97,60			-
B.16	Cloisons simples en agglos de toutes épaisseurs	m²	755,58			-
B.17	Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds	m²	2 335,12			-
B.18	Enduit extérieur au mortier de ciment	m²	2 250,05			-
B.19	Enduit au plâtre taloche	m²	1 010,00			-
B.20	Curage du réseau d'assainissement existant	Ft	8,00			-
B.21	Regards de 40*40 cm	U	21,00			-
B.22	Regards de 50*50 cm	U	11,00			-
B.23	P.V.C DIAMETRE DE 200 mm	ml	130,00			-
B.24	Caniveau en béton armé	ml	16,80			-
B.25	Fosse séptique et puit perdu	Ens	6,00			-
B.26	Appuis de fenetres	ml	34,80			-
B.27	Traitement de joints dilatation y/c couvre joint pour sols	ml	8,00			-
B.28	Traitement des fissures au niveau des murs , dalles et poutres	ml	333,00			-
B.29	Traitement des fissures en facades	ml	228,00			-
B.30	Dallette couvre joint	ml	4,00			-
TOTAL GROS ŒUVRE						-
C) ETANCHEITE						
C.1	Forme de pente y compris chape de lissage et gorge	m²	1 036,00			-
C.2	Ecran pare vapeur	m²	981,00			-
C.3	Etanchéité bicouche	m²	981,00			-
C.4	Etanchéité des relevés en bicouche y compris protection	ml	403,00			-
C.5	Protection d'étanchéité par dallette en beton de 4 cm	m²	981,00			-
C.6	Fourniture et pose de gargouilles et crapaudines	U	22,00			-
TOTAL ETANCHEITE						-
D) REVETEMENT DE SOLS ET MURS						
D.1	Revêtement de sol en carreaux gres cerame teintes dans la masse antiderapants	m²	250,00			-
D.2	Revêtement de sol en carreaux type compacto y compris plinthes	m²	629,00			-
D.3	Revêtement mural en carreaux grés cérame	m²	284,80			-
D.4	Réfection de la façade du mihrab en plâtre et bois sculpté	Ens	5,00			-
D.5	Réfection porche d'entrée principale	ENS	4,00			-
D.6	Réfection du jamor en cuivre	ENS	4,00			-
D.7	Dépose et pose de tapis après nettoyage	ENS	8,00			-
TOTAL REVETEMENT DES SOLS ET MURS						-
E) MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE						
E.1	Fourniture et pose des Portes en bois rouge					
E.1.a	a-Porte massif	m²	33,00			-

E.1.b	b- porte à lame	m²	55,44			-
E.2	Fourniture et pose des fenestres et chassis en aluminium y compris vitrage	m²	33,12			-
E.3	Réfection des fenestres et portes de toutes types et nature	U	75,00			-
E.4	Fourniture et pose des Grilles de défense métalliques	m²	49,01			-
E.5	Fourniture et pose des Portes métalliques	m²	9,24			-
E.6	Fourniture et pose des Gardes corps métallique	ml	19,00			-
TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE						-
F) AMENAGEMENTS EXTERIEURS						
F.1	Dallage extérieur en béton armé (reflué, lisse, teinté dans la masse ...)	m²	53,00			-
F.2	Revêtement de sol extérieur en rev sol	m²	53,00			-
F.3	Peinture Vinylique sur murs extérieurs	m²	3 271,03			-
F.4	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs	m²	5 724,56			-
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS						-
G) ELECTRICITE - LUSTRIERIE						
1-Protection et alimentation électrique						
G.1	Tableau général de basse tension T.G.B.T.	U	8,00			-
G.2	Tableau de commande	U	7,00			-
2-Câble et alimentation						
G.3	Câbles armés U1000 RO2V					
G.3.a	a) CABLE ARME U1000 RO2V 5 X 10 mm²	ML	82,00			-
G.4	Liaison équipotentielle	ENS	8,00			-
3- DISTRIBUTION – ECLAIRAGE						
G.5	Foyer lumineux simple allumage	U	85,00			-
G.6	Foyers sur bloc autonome de secours	U	17,00			-
4- DISTRIBUTION – PRISES DE COURANT						
G.7	Prise de courant 2x16a+T	U	16,00			-
G.8	Prise de courant 2x16a+T pour ventilateurs	U	30,00			-
G.9	Prise de courant 2x16a+T+étanche	U	8,00			-
5- LUSTRIERIE						
G.10	Projecteur sur façade led étanche 20 w orientable	U	18,00			-
G.11	Hublot étanche led 18 w	U	23,00			-
G.12	Plafonnier led 18 w	U	52,00			-
G.13	Bloc autonome d'éclairage de sécurité 360 lumens	U	18,00			-
G.14	Sonorisation	Ens	7,00			-
TOTAL ELECTRICITE CFO-CFA						-
H) PLOMBERIE - SANITAIRE						
H.1	Tableau d'alimentation EF-EC y compris collecteurs	U	8,00			-
H.2	Vannes d'arrêt					
H.2.a	a) Diamètre Ø25 mm	U	8,00			-
H.3	Canalisations en polypropylène PPR					
H.3.a	a) Diamètre Ø20mm	ML	82,00			-
H.4	Canalisation en tube polyéthylène réticulé	ML	160,00			-
H.5	Chute et collecteur en tube pvc					
H.5.a	Diamètre Ø 100 et 110 mm	ML	127,00			-
H.6	Robinets de puisage	U	42,00			-
H.7	WC à la turque	U	27,00			-
H.8	WC à l'anglaise	U	5,00			-
H.9	Siphon de sol en cuivre 20x20 cm	U	14,00			-
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE						-
MONTANT DES TRAVAUX HT						-
TVA 20 %						-
MONTANT DES TRAVAUX TTC						-

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME TTC DE :