



ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
DELEGATION REGIONALE DES AFFAIRES ISLAMIQUES
REGION MARRAKECH SAFI
SERVICE DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT

OBJET : TRAVAUX DE REFECTION DE PLUSIEURS MOSQUEES ENDOMMAGEES PAR LE SEISME
D'ALHAOUZ DANS LA PROVINCE DE CHICHAOUA
GROUPE 02 - EN LOT UNIQUE -

Appel d'offres N° 12/DRMS/FSSH/2025

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°DU PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE GLOBALE	PRIX UNITAIRE	PRIX UNITAIRE EN LETTRE	TOTAL H.T
A. Démolition de tout ouvrage ; déposes & décapages						
A.1	Démolition des murs en maçonnerie de toute nature Y/C éléments de structure en béton armé	M2	49,00			0,00
A.2	Décapage des enduits intérieurs et extérieurs existants au mortier de chaux, ciment ou plâtre de toutes épaisseurs	M2	363,00			0,00
A.3	Décapage de revêtement sol et mur défectueux existant	M2	373,00			0,00
A.4	Décapage du système d'étanchéité existant des toitures y compris forme de pente	M2	2 312,00			0,00
A.5	Nettoyage et évacuation de divers matériaux	m3	3,00			0,00
TOTAL DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE ; DEPOSES & DECAPAGES						
B.GROS OEUVRE						
B.1	Béton pour B.A en superstructure	M3	3,00			0,00
B.2	Acier tors pour B.A en superstructure	kg	160,00			0,00
B.3	Travaux de réfection et consolidation des murs en maçonnerie de moellon, en pierres taillées ou terre compactée.	M3	3,00			0,00
B.4	Réparation et traitement des ouvrages de béton armé dégradés	M3	20,00			0,00
B.5	Réparation des charrafates dégradées	U	20,00			0,00
B.6	Reprise des acrotères y/c façon de nez d'acrotère	ML	217,00			0,00
B.7	Création des acrotères	ML	514,00			0,00
B.8	Daliette couvre joints	ML	48,00			0,00
B.9	Appuis de fenêtres	ML	71,00			0,00
B.10	Maçonnerie pour murs en brique creuse de toute épaisseur	M2	41,00			0,00
B.11	Maçonnerie pour murs en agglos creux ou plein de toute épaisseur	M2	4,00			0,00
B.12	Reprise et traitement des fissures intérieurs et extérieurs					0,00
B.12.a	Fissures légères	ML	603,00			0,00
B.12.b	Fissures importantes (largeur supérieure à 5 mm)	ML	141,00			0,00
B.13	Reprise et réparation des joints de dilatation dégradés en mur et plafond intérieur	ML	174,00			0,00
B.14	Traitement du joint de dilatation horizontal sur terrasse	ML	33,00			0,00
B.15	Enduit extérieur lisse ou crépis sur murs et plafonds	M2	774,00			0,00
B.16	Enduits a la chaux traditionnelle	M2	150,00			0,00
B.17	Enduits intérieurs au mortier ciment sur murs et plafonds	M2	209,00			0,00
B.18	Enduits en plâtre lisse cintre sur murs et plafonds	M2	232,00			0,00
B.19	Corniche en plâtre	ML	24,00			0,00
TOTAL GROS ŒUVRE						
C .ETANCHEITE						
C.1	Forme de pente	M2	2 455,00			0,00
C.2	Chape de lissage	M2	1 950,00			0,00
C.3	Fourniture et pose d'étanchéité bicouche SBS pour toiture plane	M2	1 950,00			0,00
C.4	Etanchéité monocouche pour toiture en pente	M2	45,00			0,00
C.5	Relevés d'étanchéité	ML	665,00			0,00
C.6	Protection par solins grillages des relevés d'étanchéité	ML	931,00			0,00
C.7	Protection d'étanchéité par carreaux rouges émaillés	M2	1 942,00			0,00
C.8	Protection lourde en dallettes pour toitures inclinées	M2	45,00			0,00
C.9	Protection des relevés d'étanchéité en plinthe de carreaux	ML	929,00			0,00
C.10	Fourniture et pose de gargouilles en tout diamètre y/c crapaudine	U	29,00			0,00
C.11	Confection de gueulard	U	12,00			0,00
TOTAL ETANCHEITE						
D.REVETEMENT						
D.1	Fourniture Et Pose De Revêtement Carreaux Antidérapant De Sol	M2	72,00			0,00
D.2	Fourniture et pose de revêtement mural en carreaux de faïence	M2	118,00			0,00
D.3	Revêtement en carreaux de ciment y compris plinthe	M2	455,00			0,00



ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIKES
DELEGATION REGIONALE DES AFFAIRES ISLAMIKES
REGION MARRAKECH SAFI
SERVICE DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT

OBJET : TRAVAUX DE REFECTION DE PLUSIEURS MOSQUEES ENDOMMAGEES PAR LE SEISME
D'ALHAOUZ DANS LA PROVINCE DE CHICHAOUA
GROUPE 02 - EN LOT UNIQUE -

Appel d'offres N° 12/DRMS/FSSH/2025

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°DU PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE GLOBALE	PRIX UNITAIRE	PRIX UNITAIRE EN LETTRE	TOTAL H.T
D.4	Revêtement Sol en granito poli gris	M2	8,00			0,00
D.5	Plinthes droites, rampantes ou crémaillères en granito poli gris y /c retombées	ML	10,50			0,00
D.6	Revêtement du sol en gravillons lavés y compris plinthe	M2	265,50			0,00
D.7	Marches, contre marches et paliers y/c plinthes droites, rampantes ou crémaillères en gravillons laves	ML	16,00			0,00
D.8	Chape de ciment lissage à la truelle y compris plinthes	M2	205,00			0,00
D.9	Marches, contre marches et paliers y/c plinthes droites, rampantes ou crémaillères en Chape de ciment lissage	ML	43,00			0,00
D.10	Restauration de plâtre sculpte	M2	21,00			0,00
TOTAL REVETEMENT						
E.MENUISERIE						
E.1	Remise en état des portes en bois	U	40,00			0,00
E.2	Restauration des fenêtres en bois de la mosquée	U	38,00			0,00
E.3	Restauration du portail traditionnel en bois de la mosquée	U	3,00			0,00
E.4	Réfection de la menuiserie métallique existante	M2	91,00			0,00
TOTAL MENUISERIE						
F.PLOMBERIE						
F.1	Curage du réseau d'assainissement	Ens	4,00			0,00
F.2	Réfection de la plomberie sanitaire	F	9,00			0,00
F.3	Descente des eaux pluviales Ø 110 en PVC	ML	51,00			0,00
TOTAL PLOMBERIE						
G.ELECTRICITE						
G.1	Remise en état de l'installation électrique	Ens	7,00			0,00
G.2	Foyers d'éclairage	U	3,00			0,00
G.3	Prises de courant encastrées ou sur plinthes	U	2,00			0,00
G.4	Goulotte 75x50	ML	66,00			0,00
G.5	Remise en état de l'installation de sonorisation	Ens	6,00			0,00
TOTAL ELECTRICITE						
H.PEINTURE						
H.1	Peinture vinylique sur murs et plafonds extérieurs	M2	6 316,00			0,00
H.2	Peinture griffée sur murs extérieurs	M2	2 494,00			0,00
H.3	Peinture vinylique sur murs intérieurs et plafonds	M2	7 474,00			0,00
H.4	Peinture glycérophthalique laquée sur murs et plafonds intérieurs	M2	829,00			0,00
H.5	Peinture glycérophthalique laquée sur menuiserie bois et métallique	M2	233,00			0,00
H.6	Vernis sur menuiserie bois en intérieur et extérieur	M2	184,00			0,00
TOTAL PEINTURE						
TOTAL GENERAL H.T						-
TVA 20%						-
TOTAL GENERAL T.T.C						-