

DETAILLE- ESTIMATIF

N°prix	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	PRIX UNITAIRE EN DH HORS TVA		Montant H.T
				EN CHIFFRES	EN LETTRE	
	<u>A-GROS ŒUVRE</u>					
	<u>DEMOLITION ET DÉPOSE</u>					
A-1	Dépose des planchers de toute nature y/c étayage et évacuation des débris a la décharge publique.	m2	328			
A-2	Démolition de structures traditionnelles en fondations ou en élévation y/c étayage et évacuation des débris a la décharge publique	m3	225			
A-3	Décapage des enduits existants de toute nature au mortier de chaux, ciment , plâtre ou zellige de toutes épaisseur jusqu'au corps des murs et dalles et évacuation des débris à la décharge publique	m2	1990			
A-4	Décapage du dallage et revêtement de sol, de toute nature y/c chape d'accrochage, forme de pente et évacuation des débris a la décharge publique	m2	585			
A-5	Dépose générale de l'installation de plomberie y/c descentes d'eau et assainissement et regards existants	F	3			
A-6	Dépose générale de l'installation électrique existante	F	3			
A-7	Dépose des tuiles vertes détériorées existantes y/c chape d'accrochage	m2	26			
A-8	Dépose des menuiseries bois de toute dimension	F	3			
A-9	Dépose des menuiseries métallique de toute dimension	F	3			
A-10	Décapage du complexe d'étanchéité de toute nature des planchers terrasses et coupole	m2	338			
A-11	Dépose de descente d'eau pluviale	ml	140			
	<u>B-FONDATION ET REPRISE EN SOUS ŒUVRE</u>					
B-1	Fouilles en tranchées, en pleine masse ou en rigoles dans terrain de toute nature y/c rocher	m3	98			
B-2	Mise en remblai des déblais	m3	98			
B-3	Maconnerie de moellon	m3	5			
B-4	Gros béton hydrofuge pour renforcement des fondations	m3	18,5			
B-5	Béton pour béton armé en fondation pour tous ouvrages	m3	45			
B-6	Acier H.A en fondations	Kg	2250			
B-7	Remblai d'apport en tout venant bien compacté + film polyane	m3	580			
B-8	F et P de forme en béton 13cm y compris grillage	m2	580			
	<u>C-STRUCTURE EN ELEVATION</u>					
C-1	Béton pour béton arme en élévation pour tous ouvrages	m3	63			
C-2	Acier H.A en élévation	Kg	2850			
C-3	Pisé pour refecton et reconstruction	m3	6			
C-4	Consolidation, refecton et fourniture et pose de la maçonnerie en brique pleine traditionnelle en elevation pour murs de tous types	m3	56			
C-5	Fourniture et pose de double cloison en briques creuses de 8 trous	m2	82			
C-6	Réfecton des arcades suivant l'existant	u	10			
C-7	Fet P du complexe corps plancher	m2	75			

C-8	Enduit en plâtre lisse	m2	145			
C-9	Fourniture et pose de plâtre sculpté et peint de haute qualité (lizar)	m2	45			
C-10	Restauration de plâtre Sculpté	m2	25			
C-11	Fet P des Tuiles traditionnelles suivant l'existant	m2	28			
C-12	Traitement des fissures	ml	165			
C-13	Restauration de la façade mihrab	F	2			
C-14	Restauration et pose de la coupole peint yc lizar	ENS	3			
	<u>D-ETANCHEITE</u>					
D-1	Etancheite bicouche	m2	182			
D-2	F et P de complexe d'etancheite legere pour les zones humides (salles d'eau)	m2	7			
D-3	F et P de Dfira en briques traditionnelle y/c chape de pose et joints au mortier batard de chaux et ciment étanche	m2	210			
D-4	Protection de l'étanchéité par une chape de lissage étanche traditionnelle	m2	188			
D-5	Relevés d'étanchéité en Dfira	ml	170			
D-6	Protection reliefs d'etancheite par une plaque de plomb	ml	170			
	<u>E- REVETEMENT</u>					
E-1	F et P de la protection en terrasse en zellige traditionnel "tagra"	m2	340			
E-2	F et P de plinthes en zellige traditionnel "tagra" de 10 x10 cm au niveau des terrasses	ml	330			
E-3	Fet P du zallij tradditionnel mdoudeb au sol 5x5	m2	395			
E-4	Fet P du zallij mural traditionnel de mdoudeb	m2	460			
	<u>F-MENUISERIE</u>					
F-1	Fourniture et pose de plancher en bois de cèdre	m2	224			
F-2	Fourniture et pose des poutres en bois de cèdre	m3	125.5			
F-3	Fourniture et pose des portes en bois rouge massif	m2	334			
F-4	Fourniture et pose des fenetres en bois rouge massif	m2	274			
F-5	F et P de Grilles de défense en fer forgé au niveau de la couverture y/c cadre	m2	4			
	<u>G-PLOMBERIE-SANITAIRE</u>					
G-1	Branchement général en eau potable y/c taxe de branchement	ENS	4			
G-2	Canalisations en polypropylène PPR					
G-2.a	Ø 40 mm	ml	52			
G-2.b	Ø 32 mm	ml	52			
G-2.c	Ø 25 mm	ml	50			
	Chute et collecteur en tube PVC					
G-3.a	Ø160 mm	ml	41			
G-3.b	Ø110 mm	ml	40			
G-4	Vannes d'arrêt	U	33			
G-5	Robinet service	U	33			
G-6	WC à la turque	U	28			
G-7	F et P de siphon de sol de 0,20 m	U	3			

G-8	F et P de Lavabo sur colonne avec toutes sujétions	U	22			
G-9	F et P d'un chauffe-eau électrique de 80 L	U	22			
G-10	F et P de Gargouille en plomb 50x50 cm e= 3mm avec crapaudine galvanisée	U	10			
G-11	REGARDS					
G-11.a	Regards de 40cm x40cm	U	5			
G-11.b	Regards de 50cm x 50cm	U	4			
G-12	Canalisation en buse de pvc					
G-12.a	Canalisation en buses de diametre 200mm	ml	26			
G-12.b	Canalisation en buses de diametre 300mm	ml	14			
	<u>H-PROTECTION-INCENDIE</u>					
H-1	Extincteur a poudre polyvalente de 9 kgs	U	8			
	<u>I- ELECTRICITE</u>					
I-1	Coffret compteur 4 ou 2 fils	U	3			
I-2	Tableau général de basse tension T.G.B.T.	U	3			
I-3	Tableau de protection électrique	U	3			
I-4	Boite de distribution	U	3			
I-5	Câble de raccordement					
I-5.a	Câble armé U1000 RO2V 4x16 mm²	ml	115			
I-5.b	Câble armé U1000 RO2V 4x10mm²	ml	115			
I-6	Mise à la Terre	ENS	3			
I-7	Liaison équipotentielle	U	2			
I-8	Foyer					
I-8.1	Foyer simple alumage y/c interrupteur	U	14			
I-8.2	Foyer va et vient y/c interrupteur	U	4			
I-9	Prise de courant 2x16A+T	U	16			
I-10	Prise de courant 2x16A+T Etanche	U	3			
I-11	Hublot étanche	U	8			
I-12	Lustre traditionnelle grande taille	U	3			
I-13	Lustre traditionnelle moyenne taille	U	8			
I-14	Lustre traditionnelle petite taille	U	1			
I-15	Projecteur étanche IP65	U	3			
	<u>J-PIENTURE</u>					
J-1	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs	m2	1975			
J-2	Vernis sur menuiserie bois	m2	60			
J-3	Peinture glycerophthalique laque sur metal	m2	6			
TOTAL HT						
TVA 20%						
TOTAL						

Arrête le présent bordereau des prix détail estimatif a la somme de :

En chiffre :

En lettre :