

DECOMPOSITION DES QUANTITES PAR MOSQUEE

LES TRAVAUX DE REFECTION DE QUATRE (04) MOSQUES : AZDEL ; TAGHYA IMI N TAZAGHT ET TAFROUT IGUERNANE AÏT ZAGHAR COMMUNE IMI N'OULAOUNE TANSIFTE COMMUNE TOUNDOUTE DANS LA PROVINCE DE OUARZAZATE EN LOT

UNIQUE

Prix N°	Désignation des prestations	Unité	Quantités					Total Quantités
			أرضيل	تاغيا ايمي	تافروت	تانسيفت	اكرنان	
A- GROS ŒUVRES								
1	Démolition des ouvrages de toute nature y/c évacuation des déchets aux lieux désignés par le maitre d'ouvrage	M2	5,00	5,00	5,00	30,00	45,00	
	1- OUVRAGES EN ELEVATION							
2	Béton Armé en Elévation	M3	2,50	5,00	1,25	5,00	13,75	
3	Acier Tor en Elévation	KG	375,00	750,00	188,00	750,00	2 063,00	
4	Traitement des fissures	ML	60,00	45,00	30,00	20,00	155,00	
5	Cherrafates en BA	U	8,00	6,00	3,00	6,00	23,00	
6	BAC d'ablution avec banc et pose pieds y/c revêtement	U	12,00	5,00	8,00	3,00	28,00	
7	Réfection du plancher traditionnel en bois			120,00			120,00	
8	Construction / réfection d'acrotère	ML	80,00	0,00	40,00	30,00	150,00	
	2- DALLAGES ET FORMES							
9	Dallage /trottoir périphérique	M2	75,00	55,00	50,00	40,00	220,00	
10	Renformis en béton	M2	2,00	4,00	2,00	3,00	11,00	
11	Dallete en béton armé pour placards et paillasses	M2	2,00	4,00	2,00	3,00	11,00	
	3- MACONNERIE EN ELEVATION							
12	Double cloison en briques creuses de 8 +8 trous	M2	25,00	200,00	10,00	120,00	355,00	
13	Simple cloison en briques creuses de 12 trous	M2	0,00	30,00	30,00	36,00	96,00	
14	Traitement des joints	ML	10,00	10,00	30,00	10,00	60,00	
15	Réfection ou surélévation des murs en pisé y/c substitution des parties manquante	M2	130,00		-	-	130,00	
B- REVETEMENTS								
16	Revêtement sol en granito poli y/c plinthes	M2	446,00	150,00	225,00	85,00	906,00	
17	Ponçage, nettoyage et lustrage sur sol et murs y/c escalier	M2	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
18	Revêtement de sol en carreaux céramiques y/c plinthe	M2	20,00	25,00	20,00	9,00	74,00	
19	Revêtement mural en carreaux céramiques y/c frises	M2	83,00	140,00	64,00	109,00	396,00	
20	Marches, contres marches et paliers en ciment bouchardé	M2	141,26	24,00	30,00	24,00	219,26	
21	Faux plafonds en staff lisse	M2	0,00	120,00	100,00	70,00	290,00	
22	Revêtement en plâtre sculpte	M2	2,00	15,00	5,00	15,00	37,00	
23	Frise en plâtre sculpte	ML	85,00	50,00	0,00	35,00	170,00	
24	Tuile	M2	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
C- MENUISERIE								
	1- MENUISERIE BOIS							
25	Réfection des portes en bois	U	5,00	3,00	5,00	2,00	15,00	
26	Réfection des fenêtres en bois	U	2,00	5,00	6,00	4,00	17,00	
27	Portes à lames en bois rouge	M2	5,28	6,00	2,70	2,70	16,68	
28	Portes isoplanes en bois rouge	M2	8,00	6,00	0,00	4,00	18,00	
	2- MENUISERIE ALUMINIUM							
29	Réfection des fenêtres et châssis en aluminium	U	3,00	0,00	3,00	1,00	7,00	

	<u>3- MENUISERIE METALIQUE</u>						
30	Réfection des portes métalliques	U	5,00	0,00	4,00	1,00	10,00
31	Portes métalliques	M2	8,00	5,00	10,00	5,00	28,00
32	Grilles de protection pour fenêtres et châssis	M2	8,00	13,00	13,00	9,00	43,00
33	Jamor 3 boules en laiton pour minaret	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
34	Garde-corps métallique	ML	65,00	20,00	30,00	20,00	135,00
D- ENDUITS							
35	Enduit extérieur au mortier de ciment y/c éléments décor	M2	100,00	300,00	100,00	240,00	740,00
36	enduit intérieur au mortier de ciment lisse sur murs et pla	M2	275,00	120,00	36,00	320,00	751,00
37	Dressage des murs en mortiers de terre sable et chaux	M2	118,00	350,00	-	-	468,00
E- PEINTURES							
38	Peinture griffée sur murs extérieurs	M2	1032,00	570,00	650,00	280,00	2 532,00
39	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs	M2	1380,00	505,00	355,00	285,00	2 525,00
40	Peinture glycérophtalique laqué sur murs et plafonds inté	M2	73,00	45,00	54,00	175,00	347,00
41	Peinture glycérophtalique laqué sur menuiserie bois	M2	317,00	120,00	309,00	35,00	781,00
42	Peinture glycérophtalique laqué sur menuiserie métalliqu	M2	81,00	40,00	90,00	60,00	271,00
43	Vernis sur menuiserie bois en intérieur et extérieur	M2	317,00	120,00	309,00	35,00	781,00
F- ASSAINISSEMENT							
44	Regard 40x40 en BA visitable ou non	U	2,00	10,00	2,00	3,00	17,00
45	Buse en PVC-U Type assainissement Ø200 mm	ML	20,00	50,00	15,00	10,00	95,00
46	Fosse septique 6 M3 et puit perdu	ENS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
G- DIVERS							
47	Extincteur en ABC de 09-10 kg	U	2,00	1,00	3,00	1,00	7,00
48	Extincteur en CO2 de 05 kg	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
49	Gargouille Y/C crapaudine	U	3,00	0,00	3,00	1,00	7,00
50	Descente PVC Ø125 mm	ML	24,00	0,00	24,00	8,00	56,00
H) ETANCHEITE							
51	Décapage des couches de l'étanchéité existante	M2	180,00	320,00	-	100,00	600,00
52	Fourniture et pose de complexe d'étanchéité traditionnelle en chaux et sable	M2		320,00			320,00
53	Forme de pente et chape de lissage	M2	180,00	-	-	100,00	280,00
54	Etanchéité bicouche						
54-a	En parties courantes	M2	180,00	-	-	100,00	280,00
54-b	En relevé	ML	80,00	-	-	80,00	160,00
55	Solins grillagés	ML	80,00	-	-	80,00	160,00
56	Protection par dalots	M2	180,00	-	-	100,00	280,00
H- PLOMBERIE SANITAIRE							
	<u>1- Réseau de distribution intérieur</u>						
57	Canalisation en PEHD toutes sections	ML	5,00	20,00	8,00	15,00	48,00
58	Canalisation en PPR toutes sections	ML	35,00	50,00	20,00	30,00	135,00
59	Vannes et Robinets d'arrêt de toutes sections	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
60	Robinet de puisage	U	2,00	4,00	4,00	3,00	13,00
61	Chauffe eau électrique 100 L	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	<u>2- TUYAUX D'EVACUATION EN PVC</u>						
62	Evacuation en PVC toutes sections	ML	10,00	10,00	6,00	10,00	36,00
63	Siphon du sol 150x150 mm	U	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00
	<u>3- APPAREILS SANITAIRES</u>						
64	WC Turque	U	3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
I- ELECTRICITE LUSTRIERIE							
	<u>1- CFO – CFA BRANCHEMENT COMMANDES ET PROTECTION</u>						

65	Branchement et raccordement au réseau électrique (En c	F	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
66	Coffret de comptage basse tension et compteur 2 fils (En	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
67	GOULOTTE EQUIPEE	ML	4,00	6,00	8,00	4,00	22,00
	CABLES ELECTRIQUES DE RACCORDEMENT						
68	Cable U1000 RO2V CU 3G16mm²	ML	32,00	20,00	20,00	20,00	92,00
	TABLEAUX GENERAL ET DE DISTRIBUTION BASSE TENSION						
69	Tableau de protection secondaire	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
70	Foyers lumineux sur simple allumage	U	2,00	3,00	3,00	4,00	12,00
71	Foyers lumineux sur double allumage	U	2,00	3,00	3,00	4,00	12,00
72	Foyers lumineux sur simple allumage étanche	U	2,00	2,00	3,00	4,00	11,00
73	Foyers lumineux sur va et vient	U	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
74	Bouton poussoir	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
75	Prise télévision y/compris câble coaxial	U	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
76	Prises de courant 2x16 A+T	U	2,00	4,00	4,00	5,00	15,00
77	Prise de force 2x32 A+T étanche	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
78	Liaison équipotentielle principale et secondaire par salle	F	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
79	Mise à la terre technique	F	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	2- CFO - LUSTRIERIE						
80	Lustre en bronze de 80 cm de diamètre	U	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00
81	Panel rond LED 24w	U	4,00	5,00	6,00	2,00	17,00
82	Hublot Etanche Led 24w Plafonnier Ou Applique	U	8,00	4,00	10,00	4,00	26,00
83	Fnar traditionnel	U	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
84	Projecteur 150w LED étanche	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	3- PROTECTION INCENDIE						
85	Câbles cr1/c1 (2x1.5mm² /2 paires 0.9mm²), conduits tubages et chemins de câble	F	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
86	Blocs autonomes d'alarme sonore (Baas) du type PR	U	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00