

**LES TRAVAUX DE REFECTION DE QUATRE (4) MOSQUEES : IFNOUAN KASBAH AIT IMSRI TAGDICH ET TINGHAR A
LA COMMUNE IZNAGUEN A LA PROVINCE DE OUARZAZATE, EN LOT UNIQUE**

Prix N°	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire en Dirhams (Hors TVA)	Prix total HT
				En chiffres	
A) GROS ŒUVRES					
1	Travaux de démolition de toutes nature	M2	18,00		-
	1- BETON ARME EN ELEVATION				
2	Béton Armé en Elévation	M3	13,00		-
3	Acier Tor en Elévation	KG	1 950,00		-
4	Traitement des fissures	ML	130,00		-
5	Cherrafates en BA	U	12,00		-
6	BAC d'ablution avec banc et pose pie	U	30,00		-
7	Réfection d'acrotère	ML	125,00		-
	2- DALLAGES ET FORMES				-
8	Dallage /trottoir périphérique	M2	160,00		-
9	Renformis en béton	M2	5,50		-
10	Dallete en béton armé pour placards	M2	5,50		-
	3- MACONNERIE EN ELEVATION				-
11	Double cloison en briques creuses de	M2	23,00		-
12	Simple cloison en briques creuses de	M2	20,00		-
13	Traitement des joints	ML	30,00		-
TOTAL GROS ŒUVRES					0,00
B) REVETEMENTS					
14	Revetement sol en granito poli y/c plin	M2	342,00		-
15	Ponçage, nettoyage et lustrage sur sol	M2	40,00		-
16	Revêtmnt de sol en carreaux céramic	M2	282,00		-
17	Revêtement mural en carreaux céramic	M2	238,20		-
18	Marches, contres marches et paliers e	M3	203,76		-
19	Faux plafonds en staf lisse	M2	193,00		-
20	Revêtement en plâtre sculpte	M2	24,00		-
21	Frise en plâtre sculpte	ML	101,00		-
TOTAL REVETEMENTS					0,00
C) MENUISERIE					
	1- MENUISERIE BOIS				
22	Réfection des potes en bois	U	12,00		-
23	Réfection des fenetres en bois	U	22,00		-
24	Portes à lames en bois rouge	M2	15,28		-
25	Portes isoplanes en bois rouge	M2	18,56		-
	2- MENUISERIE ALUMINIUM				-
26	Refection des fenêtres et chassis en a	U	6,00		-
	3- MENUISERIE METALLIQUE				-
27	Réfection des portes métallique	U	9,00		-
28	Portes métalliques	M2	12,56		-
29	Grilles de protection pour fenêtres et c	M2	60,75		-
30	Jamor 3 boules en laiton pour minare	U	4,00		-
31	Garde-corps métallique	ML	85,00		-
TOTAL MENUISERIE					0,00
D) ENDUITS					
32	Enduit extérieur au mortier de ciment	M2	85,00		-
33	enduit intérieur au mortier de ciment	M2	65,00		-
TOTAL ENDUITS					0,00
E) PEINTURES					
34	Peinture grifée sur murs extérieurs	M2	2 177,40		-
35	Peinture vinylique sur murs et plafonc	M2	5 059,24		-
36	Peinture glycérophthalique laqué sur m	M2	282,25		-
37	Peinture glycérophthalique laqué sur m	M2	590,02		-
38	Peinture glycérophthalique laqué sur m	M2	670,74		-
39	Vernis sur menuiserie bois en intérieur	M2	590,02		-
TOTAL PEINTURES					0,00
F) ASSAINISSEMENT					
40	Regard 40×40 en BA visitable ou non	U	12,00		-
41	Caniveaux en B,A à grille	ML	18,00		-
42	Buse en PVC-U Type assainissement Ø200 mm	ML	80,00		-
43	Fosse septique 6 M3 et puits perdu	ENS	4,00		-
TOTAL ASSAINISSEMENT					0,00

G) DIVERS					
44	Extincteur en ABC de 09-10 kg	U	8,00		-
45	Extincteur en CO2 de 05 kg	U	4,00		-
46	Gargouille Y/C crapaudine	U	12,00		-
47	Descente PVC Ø125 mm	ML	72,00		-
TOTAL DIVERS					0,00
H) PLOMBERIE SANITAIRE					
	1- Réseau de distribution intérieur				
48	Canalisation en PEHD toutes sections	ML	200,00		-
49	Canalisation en PPR toutes sections	ML	400,00		-
50	Vannes et Robinets d'arrêt de toutes sections	U	8,00		-
51	Robinet de puisage	U	67,00		-
52	Chauffe eau électrique 100 L	U	4,00		-
	2- TUYAUX D'EVACUATION EN PVC				
53	Evacuation en PVC toutes sections	ML	80,00		-
54	Siphon du sol 150×150 mm	U	9,00		-
	3- APPAREILS SANITAIRES		0,00		
55	WC Turque	U	18,00		-
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE					0,00
I) ELECTRICITE LUSTRIERIE					
	1- CFO – CFA BRANCHEMENT COMMANDES ET PROTECTION				
56	Branchement et raccordement au réseau électrique (En cas de nécessité)	F	4,00		-
57	Coffret de comptage basse tension et compteur 2fils (En cas de nécessité)	U	4,00		-
58	GOULOTTE EQUIPEE	ML	40,00		-
	CABLES ELECTRIQUES DE RACCORDEMENT				
59	Cable U1000 RO2V CU 3G35mm²	ML	15,00		-
60	Cable U1000 RO2V CU 3G16mm²	ML	45,00		-
	TABLEAUX GENERAL ET DE DISTRIBUTION BASSE TENSION				
61	Tableau de protection secondaire	U	4,00		-
62	Foyers lumineux sur simple	U	26,00		-
63	Foyers lumineux sur double	U	17,00		-
64	Foyers lumineux sur simple allumage étanche	U	12,00		-
65	Foyers lumineux sur va et vient	U	14,00		-
66	Bouton poussoir	U	5,00		-
67	Prise télévision y/compris câble coaxial	U	5,00		-
68	Prises de courant 2x16 A+T	U	40,00		-
69	Prise de force 2x32 A+T étanche	U	4,00		-
70	Liaison équipotentielle principale et secondaire par salle d'eau	F	4,00		-
71	Mise à la terre technique	F	4,00		-
	2- CFO - LUSTRIERIE				
72	Lustre en bronze de 80 cm de diamètre	U	4,00		-
73	Panel rond LED 24w	U	30,00		-
74	Hublot Etanche Led 24w Plafonnier Ou Applique	U	20,00		-
75	Fnar traditionnel	U	8,00		-
76	Projecteur 150w LED étanche	U	4,00		-
77	Bloc autonome de sécurité avec signalisation 60 lumens	U	8,00		-
78	Bloc autonome de sécurité 360 lumens	U	8,00		-
TOTAL TOTAL ELECTRICITE, LUSTRIERIE,					0,00
MONTANT TOTAL HT					-
TVA 20 %					-
MONTANT TOTAL TTC					-

Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de :