

LES TRAVAUX DE REFECTION DE QUATRE (4) MOSQUEES :OMAR IBN AL KHATAB -ROUHA-LQBABA-TIMNIT A LA COMMUNE SEKOURA A LA PROVINCE DE

OUARZAZATE, EN LOT UNIQUE

Prix N°	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire en Dirhams (Hors	Prix total HT
A) GROS ŒUVRES					
1	Travaux de démolition de toute nature	M2	20,00		-
	<u>1- BETON ARME EN ELEVATION</u>				
2	Traitement des fissures	ML	140,00		-
3	Cherrafates en BA	U	24,00		-
4	BAC d'ablution avec banc et pose pieds y/c revêtement	U	28,00		-
5	Réfection d'acrotère	ML	200,00		-
	<u>2- DALLAGES ET FORMES</u>				
6	Dallage /trottoir périphérique	M2	310,00		-
7	Renformis en béton	M2	5,00		-
8	Dallete en béton armé pour placards et paillasse	M2	5,00		-
	<u>3- MACONNERIE EN ELEVATION</u>				
9	Double cloison en briques creuses de 8 +8 trous	M2	20,00		-
10	Simple cloison en briques creuses de 12 trous	M2	55,00		-
11	Traitement des joints	ML	120,00		-
TOTAL GROS ŒUVRE					0,00
B) REVETEMENTS					
12	Revetement sol en granito poli y/c plinthes	M2	380,00		-
13	Ponçage, nettoyage et lustrage sur sol et murs y/c escalier	M2	268,00		-
14	Revêtement de sol en carreaux céramiques y/c plinthe	M2	101,00		-
15	Revêtement mural en carreaux céramiques y/c frises	M2	247,40		-
16	Marches, contres marches et paliers en ciment bouchardé	M2	321,00		-
17	Faux plafonds en staf lisse	M2	260,00		-
18	Revetement en plâtre sculpte	M2	17,00		-
19	Frise en plâtre sculpte	ML	165,00		-
20	Tuiles	M2	23,00		-
TOTAL REVETEMENTS					0,00
C) MENUISERIE					
	<u>1- MENUISERIE BOIS</u>				
21	Réfection des portes en bois	U	12,00		-
22	Réfection des fenêtres en bois	U	19,00		-
23	Portes à lames en bois rouge	M2	52,00		-
24	Portes isoplanes en bois rouge	M2	34,84		-
	<u>2- MENUISERIE ALUMINIUM</u>				
25	Refecion des fenêtres et chausiss en aluminium	U	36,00		-
	<u>3- MENUISERIE METALLIQUE</u>				
26	Réfection des portes métallique	U	13,00		-
27	Portes métalliques	M2	21,28		-
28	Grilles de protection pour fenêtres et chassiss	M2	93,00		-
29	Jamor 3 boules en laiton pour minaret	U	4,00		-
30	Garde-corps métallique	ML	130,00		-
TOTAL MENUISERIE					0,00
D) ENDUITS					
31	Enduit extérieur au mortier de ciment y/c éléments décoratifs	M2	200,00		-
32	Enduit intérieur au mortier de ciment lisse sur murs et plafonds	M2	327,00		-
TOTAL ENDUITS					0,00
E) PEINTURES					
33	Peinture grifée sur murs extérieurs	M2	3517,00		-
34	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs	M2	4455,00		-
35	Peinture glycérophthalique laqué sur murs et plafonds intérieurs	M2	455,00		-
36	Peinture glycérophthalique laqué sur menuiserie bois	M2	783,00		-
37	Peinture glycérophthalique laqué sur menuiserie métallique	M2	679,00		-
38	Vernis sur menuiserie bois en intérieur et extérieur	M2	783,00		-
TOTAL PEINTURES					0,00
F) ASSAINISSEMENT					
39	Regard 40×40 en BA visitable ou non	U	12,00		-
40	Caniveaux en B,A à grille	ML	3,00		-
41	Buse en PVC-U Type assainissement Ø200 mm	ML	80,00		-
42	Fosse septique 6 M3 et puits perdu	ENS	4,00		-
TOTAL ASSAINISSEMENT					0,00
G) DIVERS					

43	Extincteur en ABC de 09-10 kg	U	6,00		-
44	Extincteur en CO2 de 05 kg	U	4,00		-
45	Gargouille Y/C crapaudine	U	19,00		-
46	Descente PVC Ø125 mm	ML	142,00		-
TOTAL DIVERS					0,00
H) PLOMBERIE SANITAIRE					
	<u>1- Réseau de distribution intérieur</u>				
47	Canalisation en PEHD toutes sections	ML	200,00		-
48	Canalisation en PPR toutes sections	ML	400,00		-
49	Vannes et Robinets d'arrêt de toutes sections	U	8,00		-
50	Robinet de puisage	U	26,00		-
51	Chauffe eau électrique 100 L	U	4,00		-
	<u>2- TUYAUX D'EVACUATION EN PVC</u>				-
52	Evacuation en PVC toutes sections	ML	90,00		-
53	Siphon du sol 150×150 mm	U	14,00		-
	<u>3- APPAREILS SANITAIRES</u>				-
54	WC Turque	U	15,00		-
55	WC Anglaise	U	7,00		-
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE					0,00
I) ELECTRICITE LUSTRIERIE					
	<u>1- CFO – CFA BRANCHEMENT COMMANDES ET PROTECTION</u>				
56	Branchement et raccordement au réseau électrique (En cas de nécessité)	F	4,00		-
57	Coffret de comptage basse tension et compteur 2fils (En cas de nécessité)	U	4,00		-
58	GOULOTTE EQUIPEE	ML	43,00		-
	<u>CABLES ELECTRIQUES DE RACCORDEMENT</u>				-
59	Cable U1000 RO2V CU 3G35mm²	ML	15,00		-
60	Cable U1000 RO2V CU 3G16mm²	ML	80,00		-
	<u>TABLEAUX GENERAL ET DE DISTRIBUTION BASSE TENSION</u>				-
61	Tableau de protection secondaire	U	4,00		-
62	Foyers lumineux sur simple allumage	U	24,00		-
63	Foyers lumineux sur double allumage	U	16,00		-
64	Foyers lumineux sur simple allumage étanche	U	14,00		-
65	Foyers lumineux sur va et vient	U	16,00		-
66	Bouton poussoir	U	7,00		-
67	Prise télévision y/compris câble coaxial	U	4,00		-
68	Prises de courant 2x16 A+T	U	55,00		-
69	Prise de force 2x32 A+T étanche	U	4,00		-
70	Liaison équipotentielle principale et secondaire par salle d'eau	F	4,00		-
71	Mise à la terre technique	F	4,00		-
	<u>2- CFO - LUSTRIERIE</u>				-
72	Lustre en bronze de 80 cm de diamètre	U	10,00		-
73	Panel rond LED 24w	U	28,00		-
74	Hublot Etanche Led 24w Plafonnier Ou Applique	U	20,00		-
75	Fnar traditionnel	U	15,00		-
76	Projecteur 150w LED étanche	U	10,00		-
77	Bloc autonome de sécurité avec signalisation 60 lumens	U	10,00		-
78	Bloc autonome de sécurité 360 lumens	U	10,00		-
TOTAL TOTAL ELECTRICITE, LUSTRIERIE					0,00
MONTANT TOTAL HT					-
TVA 20 %					-
MONTANT TOTAL TTC					-

Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de : ,,, T,T,C