

DECOMPOSITION DES QUANTITES PAR MOSQUEE

LES TRAVAUX DE REFECTION DE TROIS (3) MOSQUEES TAGNGOUTE- TAGHDOUT-IKJKALNE- A LA COMMUNE OUISSSELSATE A LA PROVINCE DE

OUARZAZATE

Prix N°	Désignation des prestations	Unite	Quantités			Total Quantités
			اكچكالن	تعدوت	تكنتكوت	
A- GROS ŒUVRES						
1	Démolition des ouvrages de toute nature y/c évacuation des déchets aux lieux désignés par le maitre d'ouvrage	M2	5,00	5,00	10,00	20,00
1- OUVRAGES EN ELEVATION						
2	Béton Armé en Elévation	M3	1,00	1,25	2	4,25
3	Acier Tor en Elévation	KG	150,00	188,00	300	638,00
4	Traitement des fissures	ML	40,00	20,00	60,00	120,00
5	Traitement des fissures méthode dite «TEKHYATE» Coudre-recoudre	ML	-	-	-	-
6	Cherrafates en BA	U	8,00	8,00	8,00	24,00
7	BAC d'ablution avec banc et pose pieds y/c revêtement	U	2,00	2,00	10,00	14,00
8	Réfection du plancher traditionnel en bois	M2	-	0,00	0,00	-
9	Construction / réfection d'acrotère	ML	70,00	40,00	45,00	155,00
2- DALLAGES ET FORMES						
10	Dallage /trottoir périphérique	M2	100,00	40,00	50	190,00
11	Renformis en béton	M2	1,50	1,50	2	5,00
12	Dallette en béton armé pour placards et paillasses	M2	1,50	1,50	2	5,00
3- MACONNERIE EN ELEVATION						
13	Double cloison en briques creuses de 8 +8 trous	M2	10,00	10,00	59,00	79,00
14	Simple cloison en briques creuses de 12 trous	M2	10,00	10,00	10,00	30,00
15	Traitement des joints	ML	35,00	40,00	30,00	105,00
16	Réfection ou surélévation des murs en adobe y/c substitution des parties manquante	M3	-	0,00	0,00	-
B- REVETEMENTS						
17	Revetement sol en granito poli y/c plinthes	M2	300,00	10,00	135,00	445,00
18	Ponçage, nettoyage et lustrage sur sol et murs y/c escalier	M2	0,00	50,00	0,00	50,00
19	Revêtement de sol en carreaux céramiques y/c plinthe	M2	10,00	10,00	12,00	32,00
20	Revêtement mural en carreaux céramiques y/c frises	M2	30,00	30,00	61,20	121,20
21	Marches, contres marches et paliers en ciment bouchardé	M3	113,00	128,40	100,05	341,45
22	Faux plafonds en staf lisse	M2	180,00	30,00	77,00	287,00
23	Revêtement en plâtre sculpte	M2	5,00	5,00	10,00	20,00
24	Frise en plâtre sculpte	ML	20,00	15,00	38,00	73,00
25	Tuiles	M2	0,00	20,00	0,00	20,00
C- MENUISERIE						
1- MENUISERIE BOIS						
26	Réfection des portes en bois	U	5,00	5,00	5,00	15,00
27	Réfection des fenetres en bois	U	11,00	5,00	9,00	25,00
28	Portes à lames en bois rouge	M2	5,28	5,28	5,28	15,84
29	Portes isoplanes en bois rouge	M2	5,28	5,28	3,00	13,56
2- MENUISERIE ALUMINIUM						
30	Réfection des fenêtres et chausais en aluminium	U	0,00	10,00	0,00	10,00

<u>3- MENUISERIE METALIQUE</u>						
31	Réfection des portes métallique	U	2,00	2,00	2,00	6,00
32	Portes métalliques	M2	5,28	5,28	8,00	18,56
33	Grilles de protection pour fenêtres et châssis	M2	33,75	33,75	21,20	88,70
34	Jamor 3 boules en laiton pour minaret	U	1,00	1,00	1,00	3,00
35	Garde-corps métallique	ML	60,00	60,00	38,00	158,00
D- ENDUITS						
36	Enduit extérieur au mortier de ciment y/c éléments décoratifs	M2	200,00	100,00	164,00	464,00
37	enduit intérieur au mortier de ciment lisse sur murs et plafonds	M2	100,00	50,00	116,00	266,00
38	Dressage des murs en mortiers de terre sable et chaux / sable et chaux	M2	-	-	-	-
E- PEINTURES						
39	Peinture griffée sur murs extérieurs	M2	1492,00	2575,00	532,40	4 599,40
40	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs	M2	995,00	2295,00	525,24	3 815,24
41	Peinture glycérophtalique laqué sur murs et plafonds intérieurs	M2	38,00	115,00	53,00	206,00
42	Peinture glycérophtalique laqué sur menuiserie bois	M2	187,00	394,38	229,12	810,50
43	Peinture glycérophtalique laqué sur menuiserie métallique	M2	144,00	311,02	181,00	636,02
44	Vernis sur menuiserie bois en intérieur et extérieur	M2	187,00	394,38	229,12	810,50
F- ASSAINISSEMENT						
45	Regard en BA visitable ou non					
a	Regard 40×40	U	3,00	3,00	3,00	9,00
46	Caniveaux en B,A à grille	ML	4,00	0,00	3,00	7,00
47	Buse en PVC-U Type assainissement Ø200 mm	ML	15,00	15,00	25,00	55,00
48	Fosse septique 6 M3 et puits perdu	ENS	1,00	1,00	1,00	3,00
G- DIVERS						
49	Extincteur en ABC de 09-10 kg	U	2,00	4,00	1,00	7,00
50	Extincteur en CO2 de 05 kg	U	1,00	1,00	1,00	3,00
51	Gargouille Y/C crapaudine	U	4,00	5,00	2,00	11,00
52	Descente PVC Ø125 mm	ML	24,00	40,00	12,00	76,00
H) ETANCHEITE						
53	Decapage des couches de l'étanchéité existante	M2	380,00	-	110,00	490,00
54	Etanchéité traditionnelle en chaux et sable	M2	-	-	-	-
55	Forme de pente et chape de lissage	M2	380,00	-	110,00	490,00
56	Etanchéité bicouche					
56-a	En parties courantes	M2	380,00	-	110,00	490,00
56-b	En relevé	ML	150,00	-	65,00	215,00
57	Solins grillagés	ML	150,00	-	65,00	215,00
58	Protection par dalots	M2	380,00	-	110,00	490,00
I- PLOMBERIE SANITAIRE						
<u>1- Réseau de distribution intérieur</u>						
59	Canalisation en PEHD toutes sections	ML	50,00	50,00	50,00	150,00
60	Canalisation en PPR toutes sections	ML	100,00	100,00	100,00	300,00
61	Vannes et Robinets d'arrêt de toutes sections	U	2,00	2,00	2,00	6,00
62	Robinet de puisage	U	3,00	12,00	5,00	20,00
63	Chauffe eau électrique 100 L	U	1,00	0,00	0,00	1,00
64	Chauffe eau électrique 200 L	U	0,00	1,00	1,00	2,00
<u>2- TUYAUX D'EVACUATION EN PVC</u>						
65	Evacuation en PVC toutes sections	ML	20,00	15,00	20,00	55,00
66	Siphon du sol 150×150 mm	U	2,00	4,00	2,00	8,00
<u>3- APPAREILS SANITAIRES</u>						

67	WC Turque	U	6,00	4,00	3,00	13,00
J- ELECTRICITE LUSTRIERIE						
<u>1- CFO – CFA BRANCHEMENT COMMANDES ET PROTECTION</u>						
68	Branchement et raccordement au réseau électrique (En cas de nécessité)	F	1,00	1,00	1,00	3,00
69	Coffret de comptage basse tension et compteur 2fils (En cas de nécessité)	U	1,00	1,00	1,00	3,00
70	GOULOTTE EQUIPEE	ML	10,00	12,00	10,00	32,00
CABLES ELECTRIQUES DE RACCORDEMENT						
71	Cable U1000 RO2V CU 3G35mm²	ML	0,00	0,00	15,00	15,00
72	Cable U1000 RO2V CU 3G16mm²	ML	15,00	15,00	0,00	30,00
TABLEAUX GENERAL ET DE DISTRIBUTION BASSE TENSION						
73	Tableau de protection secondaire	U	1,00	1,00	1,00	3,00
74	Foyers lumineux sur simple allumage	U	2,00	10,00	6,00	18,00
75	Foyers lumineux sur double allumage	U	4,00	6,00	6,00	16,00
76	Foyers lumineux sur simple allumage étanche	U	2,00	4,00	4,00	10,00
77	Foyers lumineux sur va et vient	U	4,00	6,00	6,00	16,00
78	Bouton poussoir	U	2,00	2,00	2,00	6,00
79	Prise télévision y/compris câble coaxial	U	1,00	1,00	2,00	4,00
80	Prises de courant 2x16 A+T	U	10,00	16,00	16,00	42,00
81	Prise de force 2x32 A+T étanche	U	1,00	1,00	1,00	3,00
82	Liaison équipotentielle principale et secondaire par salle d'eau	F	1,00	1,00	1,00	3,00
83	Mise à la terre technique	F	1,00	1,00	1,00	3,00
<u>2- CFO - LUSTRIERIE</u>						
84	Lustre en bronze de 80 cm de diamètre	U	1,00	1,00	1,00	3,00
85	Panel rond LED 24w	U	10,00	10,00	10,00	30,00
86	Hublot Etanche Led 24w Plafonnier Ou Applique	U	6,00	6,00	6,00	18,00
87	Fnar traditionnel	U	2,00	2,00	2,00	6,00
88	Projecteur 150w LED étanche	U	1,00	1,00	1,00	3,00
<u>3- PROTECTION INCENDIE</u>						
89	Cables cr1/c1 (2x1.5mm² /2 paires 0.9mm²), conduits tubages et chemins de cable	F	1,00	1,00	1,00	3,00
90	Blocs autonomes d'alarme sonore (baas) du type pr	U	1,00	1,00	1,00	3,00