



ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES

NIDHARAT DES HABOUS AL-HAOUZ

SERVICE DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA CONSERVATION DES HABOUS

Cahier des prescription spéciales

Appel d'offres ouvert sur offres de prix N° 06/NHH/FSSH/2025

En séance publique

**TRAVAUX DE RESTAURATION ET RÉHABILITATION DES MAUSOLÉES
ENDOMMAGÉS PAR LE SÉISME D'AL HAOUZ : MAUSOLÉE MOATMED BEN
ABBAD ET MAUSOLÉE SIDI ABDELJALIL OUIHLAN SIS A PROVINCE AL-
HAOUZ.**

EN LOT UNIQUE

Appel d'offres ouvert N° 06/NHH/FSSH/2025 en séance publique sur offres de prix en date du **Mercredi 05 Novembre 2025 à dix heure (10h00)**, en vertu de l'article 33 et l'article 34 paragraphe 3 alinéa 3 de l'arrêté du Ministre des Habous et des Affaires Islamiques n° 258.13 du 6 Dou LKIADA 1434 (13 septembre 2013) fixant le règlement des marchés des travaux, fournitures et de services conclu par l'Administration des Habous au profit des Habous Publics.

SOMMAIRE

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES	
CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	4
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE	4
ARTICLE 2: MODE DE PASSATION DU MARCHE	4
ARTICLE 3: CONSISTANCE DES TRAVAUX	4
ARTICLE 4: MAITRE D'OUVRAGE	4
ARTICLE 5: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE	4
ARTICLE 6: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE	5
ARTICLE 7: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE	6
ARTICLE 8: PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR	6
ARTICLE 9: NANTISSEMENT	6
ARTICLE 10: DÉSIGNATION DES INTERVENANTS	7
ARTICLE 11: PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE	7
ARTICLE 12: ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR	7
ARTICLE 13: SOUS-TRAITANCE	7
ARTICLE 14: DELAI D'EXECUTION	8
ARTICLE 15: NATURE DES PRIX	8
ARTICLE 16: REVISION DES PRIX	8
ARTICLE 17: CAUTIONNEMENT PROVISoire ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF	8
ARTICLE 18: OCTROI D'AVANCES	9
ARTICLE 19: RETENUE DE GARANTIE	9
ARTICLE 20: ASSURANCES - RESPONSABILITE	9
ARTICLE 21: APPROVISIONNEMENTS	10
ARTICLE 22: CAS DE FORCE MAJEURE	10
ARTICLE 23: DROITS D'ENREGISTREMENT	10
ARTICLE 24: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS	10
ARTICLE 25: MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE	10
ARTICLE 26: ORIGINE, QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS	10
ARTICLE 27: RECEPTION PROVISoire	10
ARTICLE 28: ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX	10
ARTICLE 29: DELAI DE GARANTIE	11
ARTICLE 30: BASES DE REGLEMENT DES TRAVAUX	11
ARTICLE 31: PENALITES POUR RETARD	11
ARTICLE 32: RECEPTION DEFINITIVE	12
ARTICLE 33: RESILIATION DU MARCHE	12
ARTICLE 34: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION	12
ARTICLE 35: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES	12
ARTICLE 36: CONNAISSANCE DU DOSSIER	12
ARTICLE 37: ECHANTILLONNAGE	13
ARTICLE 38: CHARGES PARTICULIERES	13
ARTICLE 39: MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES	13
ARTICLE 40: PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUS LES CORPS D'ETAT	13
ARTICLE 41: ESSAIS, ETUDES COMPLEMENTAIRES ET METRES	14
ARTICLE 42: ACTION DE FORMATION ET D'ALPHABETISATION DANS LE CHANTIER	14
ARTICLE 43: GENES ET NUISANCES	14
CHAPITRE 2 :	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
CHAPITRE 3 :	DESCRIPTION TECHNIQUES DES OUVRAGES
CHAPITRE 4 :	BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

- PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché passé par l'appel d'offres ouvert sur offres de prix N° 06/NHH/FSSH/2025 en séance publique sur offres de prix en date du **Mercredi 05 Novembre 2025 à dix heure (10h00)**, en vertu de l'article 33 et l'article 34 paragraphe 3 alinéa 3 de l'arrêté du Ministre des Habous et des Affaires Islamiques n° 258.13 du 6 Dou Lkiada 1434 (13 septembre 2013) fixant le règlement des marchés des travaux, fournitures et de services conclu par l'Administration des Habous au profit des Habous Publics.

ENTRE:

Le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, représenté par Le Nadher des Habous d'Al haouz et désigné ci-après par l'administration ou maître d'ouvrage.

D'UNE PART

Et:

1. Cas d'une personne morale :

La société
Représentée par M :
Qualité.....
Agissant au nom et pour le compte deen vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social Taxe professionnelle :
Faisant élection de domicile au :
Registre de commerce de : Sous le n°:
Affilié à la CNSS sous le n° :
ICE N° :
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres).....
Ouvert auprès de

Désigné ci-après par entrepreneur

2. Cas d'une personne physique :

M Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de : Sous le n°:
Taxe professionnelle : Affilié à la CNSS sous le n° :
Faisant élection de domicile au :
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres).....
Ouvert auprès de

Désigné ci-après par entrepreneur

3. Cas d'un groupement :

Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention(les références de la convention):

a) Membre1:

M.....qualité.....
Agissant au nom et pour le compte de.....en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social.....taxe professionnelle n°:.....
Registre de commerce de:.....Sous le n°:.....
Affilié à la CNSS sous le n°:.....
Faisant élection de domicile au:.....
Compte bancaire n°(RIB sur 24chiffres).....
Ouvert auprès de.....

b) Membre2:

(Servir les renseignements le concernant)

c) Membre.... :

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M.....(prénom ,nom et qualité).....en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n°(RIB sur 24chiffre).....
Ouvert auprès de.....

Désigné ci-après par entrepreneur.

D'AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les **TRAVAUX DE RESTAURATION ET RÉHABILITATION DES MAUSOLÉES ENDOMMAGÉS PAR LE SÉISME D'AL HAOUZ : MAUSOLÉE MOATMED BEN ABBAD ET MAUSOLÉE SIDI ABDELJALIL OUIHLAN** SIS A PROVINCE AL-HAOUZ. Pour le compte du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques.

Les Mausolées objet du présent marché sont mentionnés dans le tableau suivant :

N°	NOM EN FRANÇAIS	NOM EN ARABE	COMMUNE	COORDONNEES LAMBERT ZONE 1	
				X	Y
1	MAUSOLÉE MOATMED BEN ABBAD	ضريح المعتمد بن عباد	GHMAT	271830.26	94739.08
2	MAUSOLÉE SIDI ABDELJALIL OUIHLAN	ضريح سيدي عبد الجليل ويحلان	GHMAT	271426.35	94643.58

ARTICLE 2: MODE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d'offres ouvert N° 06/NHH/FSSH/2025 en séance publique sur offres de prix en date du **Mercredi 05 Novembre 2025 à dix heure (10h00)**, en vertu de l'article 33 et l'article 34 paragraphe 3 alinéa 3 de l'arrêté du Ministre des Habous et des Affaires Islamiques n° 258.13 du 6 Dou Lkiada 1434 (13 septembre 2013) fixant le règlement des marchés des travaux, fournitures et de services conclu par l'Administration des Habous au profit des Habous Publics.

ARTICLE 3: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter consistent en ce qui suit :

- DEMOLITION-GROS ŒUVRES-TERRASSEMENT.
- ETANCHEITE
- REVETEMENT
- MENUISERIE BOIS- ALUMINIUM-METALLIQUE.
- ELECTRICITE-LUSTRERIE
- PLOMBERIE.
- PROTECTION D'INCENDIE.
- PEINTURE.

ARTICLE 4: MAITRE D'OUVRAGE

Le Maître d'ouvrage est le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, représenté par le Nadher des Habous d'Al haouz.

ARTICLE 5: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

1. L'acte d'engagement ;
2. Le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
3. Le bordereau des prix - détail estimatif ;
4. Les documents techniques ;
5. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Travaux (CCAG-T) ;

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, autre que celle se rapportant à l'offre financière tel que décrit par l'article 27 du décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 6: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

A- Textes généraux :

1. Dahir portant loi N°1.84.150 du 6 Moharram 1405 (2 Octobre 1984) relatif aux lieux de culte musulman modifié et complété par le dahir n°1.07.56 (23 mars 2007).
2. Dahir n° 1-03-194 du 14 rejev 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail
3. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi, les salaires de la main d'œuvre particulièrement le décret royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture.
4. Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
5. Dahir n° 1.15.05 du 29 Rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics.
6. Décret n° 2-14-272 du 14 rejev 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière des marchés public.
7. Arrêté du Chef de Gouvernement n° 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.
8. Décret Royal n° 330.66 DU 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété.
9. Décret n° 2-01-3080 du 30 hijja 1422 (15 mars 2002) complétant le décret n° 2-86-99 du 3 rejev 1406 (14 mars 1986) pris pour l'application de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
10. Décret n°2.07.1235 du 5 kaâda 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l'Etat.
11. Décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiements et les intérêts moratoires relatif aux commandes publiques.
12. Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d'application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.

B- Textes spéciaux :

1. Le devis général d'architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la décision du ministre de l'habitat et de l'urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet 1967 ;
2. Décret n° 2-12-666 du 17 rejev 1434 (28 mai 2013) approuvant le règlement parasismique pour les constructions en terre et instituant le Comité national des constructions en terre.
3. Les règles de calcul de béton armé CCBA 68 et BAEL ;
4. Dahir n° 1 - 06 - 102 du 18 joumada 1 1427 (8 juin 2006) portant promulgation de la loi numéro 19 - 05 modifiant et complétant la loi n° 22 - 80 relatives à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions des objets d'arts et d'antiquité ;
5. Dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation.
6. La loi n° 12-90 du 15 hijja 1412 (17 juin 1972) relative à l'urbanisme modifiée et complétée par la loi 66-12 promulguée par le dahir n°1-16-124 du 25 août 2016 ;

7. Le décret n° 2-14-499 du 20 hijja 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention des risques d'incendie et de panique dans les constructions.

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l'Etat rendus applicables à la date d'ouverture des plis.

L'entrepreneur devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 7: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d'exécution du présent marché. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Toutefois, le maître d'ouvrage peut avant l'expiration du délai visé au deuxième paragraphe du présent article, proposer à l'attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire, ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire dispose d'un délai fixé dans cette lettre à compter de la date de réception de la lettre du maître d'ouvrage pour faire connaître sa réponse.

ARTICLE 8: PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Conformément aux dispositions de l'article 13 du CCAG-Travaux., le maître d'ouvrage remet gratuitement à l'entrepreneur par ordre de service, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces mentionnées comme pièces constitutives du marché, et ce dans un délai maximum de cinq jours (05) ouvrable à compter de la date de notification de l'approbation du marché.

1. L'entrepreneur est tenu de faire connaître au maître d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de remise de ces documents.

2. Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maître d'ouvrage pour servir à la réception des travaux.

ARTICLE 9: NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du Dahir n° 1.15.05 du 29 Rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par les soins **du service de l'investissement et de la conservation des habous du nedharat des habous d'alhaouz;**

2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissemements ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 8 du Dahir n° 1.15.05 du 29 Rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, est **M. le NADHER DES HABOUS D'ALHAOUZ.**

3°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le **Contrôleur Financier Local des comptes Habous à alhaouz,** seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, à l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « **l'exemplaire unique** » et destiné à former titre conformément aux dispositions du Dahir n° 1.15.05 du 29 Rabii II 1436 (19 Février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics.

ARTICLE 10: DÉSIGNATION DES INTERVENANTS

Les personnes intervenant dans le présent marché seront déterminées ultérieurement.

Tout changement ultérieur dans la désignation de l'architecte, du bureau d'études et du bureau de contrôle technique ou dans l'étendue de leurs missions sera communiqué à l'entrepreneur par ordre de service du maître d'ouvrage.

ARTICLE 11: PERSONNE CHARGÉE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

Conformément à l'article 4 du CCAG-Travaux, le maître d'ouvrage notifie, par ordre de service, à l'entrepreneur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux, le nom la qualité et les missions de l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché.

Les missions confiées à cet agent et les actes qu'il est habilité à prendre sont :

- Coordination entre le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et l'entrepreneur ;
- Vérification des Attachements et établissement des décomptes ;
- Réception des travaux exécutés.

ARTICLE 12: ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

- L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de 15 jours à partir de la notification, qu'il lui est faite, de l'approbation de son marché en application des dispositifs de l'article 153 du décret N°2-12-349 précité.

- Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entrepreneur dans l'adresse est indiquée dans le cahier de prescriptions spéciales.

- En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE 13: SOUS-TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat de sous traitance.

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

Les travaux énumérés ci-après ne peuvent faire l'objet de sous-traitance :

- **Gros œuvres ;**
- **Etanchéité.**

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l'article 24 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

ARTICLE 14: DELAI D'EXECUTION

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, il est prévu un délai d'exécution de **08 (HUIT) MOIS** pour l'ensemble des travaux, le délai d'exécution court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux.

ARTICLE 15: NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix portés au bordereau des prix détail estimatif, joint au cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l'entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 16: REVISION DES PRIX

1. En application de l'arrêté du chef du gouvernement N° 3-302-14 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics, le montant des travaux exécuté sera révisé par application de la formule ci-après, au cas où des variations économiques ont été constatées entre la date d'établissement des prix initiaux, définies par les cahiers des charges et les dates d'expiration des délais fixés contractuellement pour l'achèvement de la réalisation des prestations objet du marché.

2. La révision des prix des prestations réalisées au cours d'un mois donné et obtenue en utilisant dans la formule de révision des prix les valeurs des index de ce mois.

3. Si les valeurs des indexes ne sont pas encore publiées au moment de l'établissement des décomptes provisoires, le maître d'ouvrage ordonne le paiement des montants desdits décomptes sans procéder à la révision des prix. Une fois, les valeurs définitives des index du mois considéré sont publiées, le maître d'ouvrage procède à l'ordonnancement des montants résultant de la révision des prix à l'occasion du décompte provisoire suivant.

4. Lorsqu'il s'agit du dernier décompte provisoire, le maître d'ouvrage procède à la révision des prix par application des valeurs publiées à la date de l'établissement dudit dernier décompte provisoire.

Formule de variation des prix

Les prix du marché sont révisibles et la formule à appliquer est la suivante :

$$P = P_0 [0,15 + 0,85 \times (BAT6 / BAT60)]$$

P₀ le montant initial hors taxe des travaux ;

P le montant hors taxe révisé des travaux ;

BAT60 Indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date d'ouverture de plis ;

BAT6 Indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l'exigibilité de la révision.

ARTICLE 17: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à **14.000,00 DRS (Quatorze mille Dirhams) DHS**.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3 %) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.

Si le titulaire ne constitue pas le cautionnement définitif dans le délai prévu ci-dessus, le cautionnement provisoire mentionné ci-dessus reste acquis au habous.

Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAG-Travaux, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d'une main levée délivrée par le maître d'ouvrage, dès la signature du procès verbal de la réception définitive des travaux.

ARTICLE 18: OCTROI D'AVANCES

Conformément à l'article 63 du CCAG-Travaux et aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 RAJEB 1435 (14 mai 2014), il sera octroyé au titulaire du marché une avance dans les conditions fixées par ledit décret sur sa demande et après production d'une attestation de caution personnelle et solidaire du même montant de l'avance délivrée par un établissement financier autorisé pour ce faire par le ministre chargé des finances.

Le montant de l'avance est calculé conformément aux dispositions de ce décret et dans les conditions qui y sont fixées.

Pour le présent marché, le montant de l'avance est fixé à 10% du montant du marché TTC.

La caution personnelle et solidaire doit être constituée par le titulaire dans les conditions qui sont fixées audit décret et doit être déposée auprès du Maître d'Ouvrage dans les 30 jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencement des travaux.

L'ordonnancement du montant de l'avance devra être effectué dans les 15 jours suivant la date de dépôt par le titulaire du marché de la caution personnelle et solidaire.

Le remboursement de l'avance commence dès que le montant des sommes payées au titre du marché atteint 30% du montant initial de celui-ci.

Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché dans les conditions qui sont fixées audit décret.

Le taux de remboursement de l'avance est fixé à 10% du montant de chaque acompte.

En cas de résiliation du marché quelle qu'en soit la cause, la liquidation du remboursement de l'avance est immédiatement effectuée sur les sommes dues à l'entrepreneur ou à défaut sur la caution personnelle et solidaire ;

En cas de sous-traitance survenue après versement de l'avance, la part de l'avance correspondante au montant des travaux sous traités, doit être prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire ;

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de l'avance versée au titulaire du marché.

ARTICLE 19: RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte.

Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire, celle-ci peut être constituée soit par tranches successives d'un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte, soit en totalité.

ARTICLE 20: ASSURANCES - RESPONSABILITE

L'entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement de réalisation des travaux, une ou plusieurs attestations, délivrées par un ou plusieurs établissements, agréés à cet effet, justifiant la souscription d'une ou plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques

inhérents à l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité, et ce, conformément aux stipulations de l'article 25 du CCAG –Travaux.

ARTICLE 21: APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d'acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 22: CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux dispositions de l'article 47 du CCAG-Travaux, en cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, l'entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant. L'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché. Dans tous les cas, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

ARTICLE 23: DROITS D'ENREGISTREMENT

- L'entrepreneur doit présenter le marché pour enregistrement conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 24: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des articles 22 et 23 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 25: MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

L'entrepreneur s'engage à respecter les mesures de sécurité et d'hygiène conformément aux dispositions de l'article 33 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 26: ORIGINE, QUALITE ET MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Se conformer aux dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 27: RECEPTION PROVISOIRE

A l'achèvement des travaux et en application de l'article 73 du CCAG-Travaux, le maître d'ouvrage s'assure en présence de l'entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire.

Si le maître d'ouvrage constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux dispositions de l'article 73 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 28: ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur doit procéder à ses frais au dégagement, au nettoyage et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d'ouvrage pour l'exécution des travaux suivants :

- A la fin des travaux de consolidation et de restauration des structures verticales et horizontales (y compris des toitures inclinées) de toutes natures, l'entrepreneur doit enlever les échafaudages et étalements et matériel ayant servi à ces travaux ;
- Les matériaux non utilisés lors des travaux doivent être évacués du chantier vers la décharge publique ;

- Le démontage de la palissade et du panneau de chantier seront effectués et évacués à l'achèvement des travaux de l'entrepreneur ;
- Le bureau de chantier restera en place jusqu'à l'achèvement des travaux et la réception provisoire.

Au défaut d'exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites par le cahier des prescriptions spéciales, le maître d'ouvrage met en demeure l'entrepreneur de réaliser ces opérations. Si l'entrepreneur ne les réalise pas dans un délai maximum de **trente (30) jours** à compter de la date de la réception de la mise en demeure, il est appliqué une pénalité journalière de **1000 dh**, sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 29: DELAI DE GARANTIE

Conformément à l'article 75 du CCAG-Travaux, le délai de garantie est fixé à **12 (Douze) mois** à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur sera tenu de remettre au maître d'ouvrage les plans des ouvrages conformes à l'exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou d'insuffisances constatées et de remédier à l'ensemble des défauts, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 30: BASES DE REGLEMENT DES TRAVAUX

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base des décomptes établis par le maître d'ouvrage en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées les prix unitaires et forfaitaires du bordereau des prix-détail estimatif, en tenant compte, s'il y a lieu, du montant résultant de la révision des prix, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l'entrepreneur après réception par le maître d'ouvrage de tous les métrés, attachements et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d'ouvrage, ou dans le cas des travaux supplémentaires ou d'augmentation dans la masse des travaux, conformément à l'article 55 et 57 du CCAG-Travaux.

Sur ordre du maître d'ouvrage, les sommes dues à l'entrepreneur seront versées au compte bancaire n°Ouvert auprès de
.....

ARTICLE 31: PENALITES POUR RETARD

Conformément aux stipulations de l'article 65 du CCAG-Travaux ; A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l'entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l'entrepreneur.

L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8 %) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable de l'entrepreneur et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 79 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 32: RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l'article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d'ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l'entrepreneur.

ARTICLE 33: RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par le décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues par l'article 69 du CCAG-Travaux.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l'action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge de l'entrepreneur, le ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont l'entrepreneur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission nationale de la commande publique, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.

ARTICLE 34: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

L'entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché.

L'entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans l'exécution du présent marché.

ARTICLE 35: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec l'entrepreneur, les parties s'engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81,82, 83 et 84 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 36: CONNAISSANCE DU DOSSIER

L'entrepreneur déclare :

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accès, des alimentations, des branchements en eau et en électricité et toute autre difficulté et charges qui pourrait se présenter pour laquelle aucune réclamation ne sera prise en considération ;
- Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble du dossier du projet ;
- Avoir fait préciser tout point susceptible de contestations ;
- Avoir fait tout calcul et sous détail ;
- Avoir procédé à la visite des lieux ;
- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion.

Par conséquent, l'entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire des réserves motivées par une connaissance insuffisante de l'état des lieux et des conditions d'accès ou de travail.

ARTICLE 37: ECHANTILLONNAGE

Conformément aux dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur doit soumettre à l'agrément de l'architecte un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il compte utiliser, il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu'après approbation de l'architecte.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l'article n°201 et 202 du D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 38: CHARGES PARTICULIERES

Les prix remis par l'entrepreneur comprendront tous les frais afférents à l'entrepreneur et notamment les frais suivants :

- Tous les frais de douane, taxes et impôts divers
- Tous les frais de voirie (balisage, affichage, échafaudage), exigés par l'architecte
- Tous les frais d'assurance contre les accidents du personnel et des véhicules, responsabilité civile, risque d'incendie, risque de vol ou détérioration pendant la durée des travaux
- Tous les frais de branchement et de consommation d'eau et d'électricité consommés par l'entrepreneur, pendant la durée des travaux
- Tous les frais de gardiennage de nuit et pendant les jours fériés du chantier et de ces abords
- Tous les frais relatifs à l'entretien et l'installation du bureau de chantier mis à la disposition du maître d'ouvrage.
- Tous les frais de transports et de déplacement divers
- Tous les frais de charge sociale (C.N.S.S congés payés et ceux exigés par la législation du travail).

ARTICLE 39: MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D'une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art et conformément aux dessins et plans qui seront notifiés à l'entrepreneur visés « **BON POUR EXECUTION** ». Les plans techniques restent toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins annexés devront s'y conformer.

Si les désignations du C.P.S ou des plans ne sont pas suffisantes, il demeure bien entendu que la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l'entrepreneur, avant la remise de ses offres des prix.

ARTICLE 40: PRESCRIPTIONS APPLICABLES A TOUS LES CORPS D'ETAT

a. L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir des difficultés douanières ou d'approvisionnement pour toute fourniture en temps utile.

A cet effet l'entrepreneur sera tenu, dans les **Huit (8) jours** suivant la délivrance de l'ordre de service de commencer les travaux, à remettre à la maîtrise d'œuvre le double des bons de commande des matériels et matériaux certifiés conformes par les fournisseurs.

b. L'entrepreneur devra constamment se conformer au planning général des travaux exposés dans le bureau de chantier.

ARTICLE 41: ESSAIS, ETUDES COMPLEMENTAIRES ET METRES

ETUDES DES METRES

Les métrés d'exécution seront établis par un mètreur vérificateur, les frais inhérents à ces métrés seront à la charge de l'entrepreneur.

ESSAIS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES

Tous essais et études complémentaires jugés nécessaires par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le BET et le bureau de contrôle suite à une infraction de règlement par l'entrepreneur (exemple : auscultation dynamique d'un ouvrage BA n'ayant pas fait l'objet d'essais de prélèvements par l'entrepreneur) ou par obligation technique conforme aux DTU, DGA ... (Essais de mise à eau) seront à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 42: ACTION DE FORMATION ET D'ALPHABETISATION DANS LE CHANTIER

Conformément aux dispositions de l'article 35 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 43: GENES ET NUISANCES

Conformément à l'article 33 du CCAG-T, l'entrepreneur doit prendre les dispositions spécifiques suivantes pour réduire la gêne et les nuisances causées aux usagers et aux riverains :

- L'entrepreneur doit prévoir des points d'accès au chantier, les trajets d'approvisionnement, les aires de stockage et de stationnement afin de limiter les manœuvres des camions, ainsi que toutes les dispositions pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel et doit respecter la tranche horaire exigée par la réglementation et ne pas travailler la nuit et les dimanches.
- L'entrepreneur doit prévoir les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins par l'approvisionnement, le bruit des engins et véhicules, les vibrations, les fumées, les poussières.
- L'entrepreneur doit installer une signalisation cohérente, lisible et adaptée, ainsi que de surveiller son état et de l'entretenir tout au long du chantier et ne doit pas occuper de façon permanente les voiries et les rues adjacentes du chantier dans le but de garder, dans le voisinage, une circulation des véhicules fluide.
- L'entrepreneur ne doit pas bloquer les accès aux logements des riverains et doit assurer la circulation des habitants et passants à l'extérieur du chantier en toute sécurité en prévoyant les précautions nécessaires afin d'éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers.
- L'entrepreneur doit prévoir toutes les précautions et dispositifs appropriés de protection appropriée pour le passage des passants dans le voisinage du chantier.

ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des prescriptions techniques concerne les clauses spécifiques relatives aux prestations suivantes :

- **DEMOLITION-GROS ŒUVRES-TERRASSEMENT.**
- **ETANCHEITE**
- **REVETEMENT**
- **MENUISERIE BOIS- ALUMINIUM-METALLIQUE.**
- **ELECTRICITE-LUSTRIERIE**
- **PLOMBERIE.**
- **PROTECTION D'INCENDIE.**
- **PEINTURE.**

ARTICLE 2 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les ouvrages seront exécutés d'après les plans et documents de base remis à l'entreprise par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage.

Les plans d'architecture restant toujours la base de l'ouvrage, tous les dessins et plans d'exécution devront s'y conformer.

Les dessins et/ou plans d'exécution et de détails des ouvrages seront établis par l'entrepreneur.

Ces dessins et/ou plans devront faire apparaître les réservations, les besoins en fluides, les puissances électriques des appareils et toutes indications susceptibles d'intéresser les divers corps d'état.

Les dessins et ou plans d'exécution devront être soumis avant tout début d'exécution de travaux ou d'installation, à l'examen et approbation de la Maîtrise d'œuvre.

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine.

Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

La provenance des matériaux destinés aux ouvrages devra être soumise à l'agrément de la Maîtrise d'œuvre.

La désignation faite des matériaux à utiliser spécifiés dans le présent cahier des prescriptions techniques constitue la base de l'étude de prix que doit faire l'Entrepreneur.

Les matériaux proviendront des lieux d'extraction ou de production suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX	QUALITÉ ET PROVENANCE
Chaux	Des carrières agréées et précisées par le Maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le laboratoire chargé du suivi.
Sable, gravier .pour béton	D'oued ou de concassage (exempt de poussière), des carrières agréées et précisées par le Maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le laboratoire Chargé du suivi.
Plâtre pour plâtre lisse et sculpte	Des carrières agréées et précisées par le Maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le laboratoire chargé du suivi.
Zellige	Des briqueteries agréées et précisées par le Maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le laboratoire chargé du suivi.

Marbre	Des usines agréées et précisées par le Maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le laboratoire chargé du suivi.
Sable pour mortier à la chaux	des carrières agréées et précisées par le Maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le laboratoire chargé du suivi.
Moellons à bâtir	Calcaire dur des carrières de la Région
Briques pleines traditionnelles	Des briqueteries agréées et précisées par le Maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le laboratoire chargé du suivi.
Briques creuses et agglos	1er choix des briqueteries de la région agréées et précisées par le Maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et le laboratoire chargé du suivi.
Ciment	Portland artificiel CPJ 35 et CPJ 45 des usines du Maroc
Buses en pvc	Des usines de la région.

Par le fait même du dépôt de ses offres, l'entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, des dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accès ou d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats prouvant l'origine et la qualité des matériaux.

ARTICLE 4 : IMPLANTATION DES OUVRAGES EVENTUELLEMENT PROJETES

L'implantation éventuelle des ouvrages sera à la charge de l'entreprise et exécutée à l'aide des plans du projet par un géomètre agréé à la charge de l'entreprise qui devra réaliser la pose des repères définissant les axes et les niveaux principaux permettant à tout moment leur vérification ou le rapport des côtes du projet.

L'Entrepreneur sera tenu de demander la vérification de cette implantation à la Maîtrise d'œuvre et au Maître d'ouvrage avant tout commencement d'exécution des fouilles. Il sera établi un procès-verbal de réception.

Nonobstant la réalisation de cette mission par un géomètre agréé à la charge de l'entreprise, dans le cas, d'erreur d'implantation ou de nivellement, l'entrepreneur reste entièrement responsable de cette erreur.

ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la présente description.

Les dessins de principe seront fournis par la Maîtrise d'œuvre. Au cas où l'Entrepreneur constaterait des omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir la Maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particulière pour tenir compte des structures qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S. L'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes marocaines homologuées et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut aux normes internationales. Cependant en l'absence des normes marocaines et des normes internationales, Il est à se référer aux normes régionales éditées par les organismes de normalisation auxquels le Maroc est membre ou à défaut les normes ou référentiels étrangers validés par l'IMANOR

Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur, l'Entrepreneur devra le signaler à la Maîtrise d'œuvre et au MO lors de la remise de son offre. Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations, sans prétendre à aucune indemnité. Tous les frais d'une modification du projet une fois le marché passé, seraient à la seule charge de l'entreprise.

Nonobstant les plans établis par la Maîtrise d'œuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre à livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut.

ARTICLE 6 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE GROS ŒUVRE, REVETEMENTS ET ETANCHEITE

1) Mode d'exécution des démontages/ dépose/ démolitions

Toutes les démolitions, soit en gros-œuvres, soit en sous-œuvre, soit pour percements seront exécutées avec le plus grand soin de manière à faciliter la récupération des matériaux ; elles seront exécutées sous la garantie et la responsabilité de l'entrepreneur lequel sera tenu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité. Dans le cas où l'importance des reprises en sous œuvre exigerait des mesures exceptionnelles, ou des procédés spéciaux, l'entrepreneur sera tenu de faire approuver, avant tout commencement d'exécution, les dispositions qu'il compte adopter en fournissant à la Maîtrise d'œuvre et au Maître d'ouvrage les calculs ou les références propres à lui permettre de juger de l'opportunité de l'emploi de la méthode envisagée.

Les matériaux jugés susceptibles d'être réemployés seront rangés et disposés aux lieux prescrits par la Maîtrise d'œuvre.

Toute dégradation et dommage causés aux ouvrages à maintenir seront repris la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de prendre toute précaution afin de sauvegarder et conserver les parties des bâtiments ne souffrant pas de désordres ou entièrement intacts.

L'entrepreneur devra utiliser des moyens appropriés pour la protection des ouvrages existants.

Le volume des démolitions sera relevé d'après attachements pris et vérifiés contradictoirement par l'entrepreneur, la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage.

Il sera tenu compte des volumes calculés avec déductions des pièces de bois ou de fer incorporés dans le gros œuvre.

Les démolitions de maçonnerie seront réglées comprenant le triage des matériaux, leur transfert jusqu'au lieu de réemploi ou de dépôt, le rangement des matériaux à réemployer, le ramassage des décombres et leurs transferts aux décharges publiques etc.

2) Les enduits : préparation des surfaces et mise en œuvre

Les supports anciens seront décapés, nettoyés et humectés à refus et repiqués soigneusement, les trous des boulins et fissurations seront rebouchés suffisamment tôt pour que le mortier de bouchage soit sec et ne puisse provoquer des tâches. Les armatures des enduits, si elles sont nécessaires, seront fixées sur les parties métalliques par des tenons d'attache soudés à raison de 5 par m2 et sur les autres surfaces à l'aide de clous à bateau.

Les travaux seront exécutés entre nus repérés et réalisés en 3 couches. L'exécution de 3 couches se fera avec l'accord de la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage.

Les reprises seront effectuées autant que possible au droit d'une jonction, coupure, ouverture ou autre division naturelle du bâtiment, les reprises seront mouillées de façon à obtenir un accord aussi peu apparent que possible. L'enduit sera interrompu au droit des joints de dilatation, il ne devra pas couvrir les dispositifs destinés à masquer ou protéger les joints.

Les angles rentrants et saillants seront exécutés en même temps que l'enduit et non après coup.

Après mise en œuvre, les enduits frais seront protégés des intempéries, rayons de soleil et vents par des arrosages ou mieux des produits de cure. Sur le même panneau choisi sur instruction la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage, les liants devront provenir d'un même lot afin d'éviter les nuances de teintes.

Pour l'application des enduits, les précautions suivantes devront être observées :

- Les blocs ne devront pas être récents.
- Les éléments de maçonnerie ne devront pas être gorgés d'eau.
- Liaison intime des maçonneries et du béton d'ossature à assurer.
- Protection des bétons d'ossature par un élément mince de même matériaux que la maçonnerie.
- Armature des chaînages suffisante (section minimale 3 cm²) FE500 de petit diamètre avec renforcement de section sur les façades exposées à des chocs thermiques.

Les reprises ou raccords :

Les reprises ou raccords doivent être exécutés avec soin en évitant autant que possible, les différences de tons ainsi que les lignes de raccordement.

Travaux de ravalement de façades :

- Corniches : Réfection

Ragréage de corniches comprenant le repiquage et la réfection des solins et joints dégradés. Le rejointoiement au mortier bâtard, ainsi que tous les travaux préparatoires tels les nettoyages et le défrichage éventuel, ainsi que la protection étanche des corniches.

- Parements :

Ragréage de parement en pierre tendre, en tableaux et granit ou en fausse pierre, à toute hauteur, appuis de baie comprenant le brossage énergétique à sec à la brosse chiendent, le lavage et le nettoyage au moyen de détersifs appropriés, la reprise du bouchardage, l'époussetage et toutes sujétions de réunir à neuf.

- Travaux exécutés sur surfaces peintes d'enduit et fonds en bon état de conservation :

Préparation des fonds à repeindre en conservation du support, à toute hauteur, comprenant le brossage à la brosse dure, le décapage éventuel et l'élimination de toutes particules ou croûtes de mortier, le nettoyage et l'époussetage, l'enlèvement des débris et gravois et leur évacuation à la décharge publique.

3) Normes et règles

Par dérogation de l'article II de D.G.A:

- ✓ Les normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives au calcul des charges permanentes des bâtiments ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.0.021 relative au charge d'exploitation ;
- ✓ La norme marocaine NM ISO 13006 relative aux carreaux et dalles céramiques - Définitions, classification caractéristiques et marquage ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives au dallage ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.8.913 relative au travaux de bâtiment - Etanchéité des toiture-terrasse et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux revêtements de sol scellés ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux revêtements muraux scellés ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines relatives aux renforcementdes maçonneries : NM 10.1.301 / NM 10.1.301 / NM 10.1.302 / NM 10.1.303/ NM 10.1.304 / NM 10.1.305 / NM 10.1.306 ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux ouvrage de maçonnerie des petits éléments ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ La règle CB71 règles de calcul et de conception des charpentes en Bois ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux travaux de peinture ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à la maçonnerie des toitures et d'étanchéité ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect
- ✓ Les normes marocaines NM 13914-1 et NM 13914-2 relatives à la conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs et intérieurs ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux cloisons de maçonnerie des petits éléments ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux fondations profondes ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux travaux de cuvelage ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.1.184 relative aux travaux de bâtiment- exécution des travaux en béton -cahier des clauses techniques ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à l'exécution des ouvrages en béton ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à l'exécution des enduits en plâtre ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur applicables aux travaux d'enduits aux mortiers de liants-hydrauliques ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à la construction en bois ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à la construction métallique ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à la mise en œuvre des travaux de menuiserie ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;

- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à la mise en œuvre des travaux de vitrerie et de miroiterie ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à la mise en œuvre des travaux de couverture ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à la mise en œuvre des travaux d'étanchéité des façades ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.8.913 relative au Travaux de bâtiment - étanchéité des toiture-terrasse et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à l'Étanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux revêtement de sols scellés ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux revêtement de sols scellés ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux plafonds ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux travaux d'assainissement ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives à la ventilation ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur NM 06.1.100 / NM 06.1.101/ NM 06.1.102/ NM 06.1.103/ NM 06.1.104/ NM 06.1.105/ NM 06.1.106 relatives aux installations électriques à basses tensions ;
- ✓ Les règles pour le calcul et l'exécution des constructions en béton armé BAEL 91 modifié 99 ;
- ✓ Les règles CM66 ;
- ✓ Les règles bois-feu 88, EC5, CB 71 ;
- ✓ EC6 pour la maçonnerie ;
- ✓ Les règles dites "NV 65" (révision 67 et 70) ou cahiers de prescriptions pour le calcul des surcharges dues au vent ;
- ✓ Les règles RPS 2000 version 2011 ;
- ✓ Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et dans les établissements soumis au code du travail ;
- ✓ Règlement relatif à la protection incendie ;
- ✓ Règlement relatif à la détection incendie ;
- ✓ Notice de sécurité incendie du bureau de contrôle.

4) Etendue

Les fournitures et travaux éventuels faisant l'objet du présent chapitre comprennent :

- L'implantation en côtés N.G.M. et par rapport aux limites du terrain de l'ensemble des éléments prévus au présent marché.

- Les terrassements éventuels nécessaires à la mise au côté des encaissements.

- La réhabilitation et la restauration des bâtiments existants

L'Entrepreneur devra réaliser tous les travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des ouvrages.

L'Entrepreneur demeurera responsable en totalité des travaux qu'il a effectués.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour l'amenée à pied d'œuvre de ses matériels lourds.

L'Entrepreneur devra prendre les dispositions concernant la sécurité de son personnel, celle des autres ouvriers travaillant au voisinage et de toute personne habilitée à accéder au chantier et de ses installations.

5) Qualité des briques pleines traditionnelles

Les briques pleines traditionnelles doivent être confectionnées de manière traditionnelle.

La cuisson des briques traditionnelles doit se faire à une température variant entre 900 et 1000°C. Les lots de briques ainsi obtenus doivent contenir plus de 80% de briques de couleur jaunâtre.

La densité apparente des briques doit être supérieure en moyenne à 1,5.

Les dimensions des briques doivent être conformes à celles existantes.

D'une manière générale, il existe deux types de briques :

- ✓ Briques de dimensions 23 cm x 11 cm x 3,5 cm
- ✓ Briques de dimensions 25 cm x 12 cm x 3,5 cm

- ✓ Briques de dimensions équivalentes à celles sur site
- ✓ Les briques pleines traditionnelles doivent répondre à des résultats d'essais réalisés par un laboratoire agréé :
 - Pour la résistance à la compression : supérieure ou égale à 80 bars
 - Pour l'absorption d'eau : inférieure ou égale à 10%

NB : Les essais mécaniques et physiques sont à la charge de l'entrepreneur

6) Composition, préparation et application des mortiers

- LA CHAUX

La chaux doit être confectionnée de manière traditionnelle. Les calcaires doivent provenir des carrières existantes agréées de préférence de la région. Il faut utiliser par ordre de qualité :

- . Les Travertins qui affleurent autour de la région de préférence
- . Les Calcaires lacustres provenant des carrières de préférence de la région

D'une manière générale, éviter l'utilisation des nodules et les encroûtements calcaires.

Les calcaires doivent être calcinés à des températures supérieures à 1000 °c.

Il faut utiliser la cuisson continue par couches successives, avec utilisation du charbon comme source d'énergie. De préférence, augmenter la quantité de charbon près des extrémités du four.

Après extinction, la chaux doit être tamisée dans un crible de 3 mm de maille maximum.

La chaux doit être conforme à la norme NM EN 459-1

- Le sable pour confection du mortier de chaux

Le sable à utiliser doit provenir de préférence des carrières de travertins, à condition d'avoir un équivalent de sable d'au moins 60%.

Le sable retenu doit être tamisé dans un crible de 3 mm de maille au maximum.

Mortier et enduits traditionnels a la chaux

Composition :

Le mortier à la chaux pour maçonnerie et dressage est composé 1/3 de chaux éteinte et bien criblée et 2/3 de sable criblé des carrières de la région.

L'enduit doit contenir 1/2 de chaux éteinte et bien criblée et 1/2 de sable tamisé.

Le dosage précité est à valider par le laboratoire chargé du projet.

La chaux et le sable utilisés doivent être conformes aux exigences des présentes prescriptions.

Préparation

La confection des mortiers et enduits doit être supervisée par un "Mâalem" expérimenté en la matière et agréé par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage.

La chaux et le sable doivent être tamisés et bien mélangés à sec.

L'eau de gâchage ne doit pas contenir d'impuretés, l'entreprise doit procéder à des essais chimiques d'eau de gâchage à mettre en œuvre, à défaut de l'utilisation de l'eau de la région.

Après gâchage, le mélange ainsi obtenu doit fermenter pendant une période de trois semaines à un mois.

Durant la période de fermentation, il faut arroser régulièrement les gâchées et surtout éviter l'assèchement des couches superficielles. Il faut aussi couvrir les gâchées avec une couverture en matière plastique.

Les gâchées en question doivent être préparées à l'abri du soleil.

Les parties asséchées accidentellement doivent être obligatoirement écartées.

Application :

- Les murs doivent être décapés entièrement de tous revêtements anciens,
- Les joints entre briques doivent être dégarnis sur une profondeur de 1 à 3 cm selon leur état,
- Procéder au brossage à la brosse métallique et au lavage à l'eau sous pression jusqu'à élimination complète des poussières, des matières pulvérulentes ou des enduits friables, et jusqu'à apparition complète des briques en terre cuite,
- Arrosage éventuellement des parements,
- Reconstitution des joints par mortier en l'appliquant en deux couches minimums

- Application sur toutes les surfaces d'un gobetis d'accrochage 3 à 5 mm d'épaisseur.

Après application, la surface doit rester rugueuse, elle ne doit pas subir de talochage ou de surfacage.

- Fixation sur tous les parements des murs d'une armature constituée par grillage métallique galvanisé à mailles carrées ou circulaires de dimension comprises entre 10 et 30 mm, diamètre des fils de 0,6 à 1,5 mm, et protégé contre la corrosion, et appliqué sur mortier frais. Elle est fixée par agrafes ou crampons protégés également contre la corrosion,

- Application de la deuxième couche ou corps d'enduit constituée du mortier à la chaux.

Cette couche doit être exécutée lorsque la première couche a effectué une partie de son retrait ; le délai d'attente ne doit jamais être inférieur à 3 jours. Cette couche doit être appliquée sur un gobetis humide mais non ruisselant, et son application doit se faire en deux passes.

L'épaisseur moyenne de ces deux couches (gobetis + corps d'enduit) doit être de 15 à 20 mm.

- Couche de finition « Martoub » :

Elle sera réalisée à l'aide d'un mortier de chaux hydraulique dosé à moitié chaux et moitié de sable.

Elle doit être appliquée après durcissement de la 2ème couche (corps d'enduit), soit après un délai de 15 jours minimum.

Le saupoudrage à la chaux ou au ciment ainsi que le lissage à la truelle sont interdits.

L'épaisseur de la couche de finition doit être de 5 à 7 mm.

Les quantités réelles et la teneur en eau seront déterminées par un laboratoire agréé, habilité et patenté à la charge de l'entreprise après agrément des agrégats par le Maître d'œuvre.

Les frais d'études de granulométrie et dosage sont à la charge de l'Entrepreneur.

Essais :

Avant l'utilisation des mortiers et enduits, l'entrepreneur est tenu de faire appel à un laboratoire agréé pour l'établissement des essais suivants :

Essai de Formulation et de compositions des mortiers qui doivent être conformes à celles détaillées ci-dessus,

Essai d'arrachement d'enduits à appliquer sur différents supports (différents murs). Les résultats des essais d'arrachement sur enduits doivent être supérieurs à 1,2 bar à partir du 2ème mois et une rupture de type cohésive.

7) Prescriptions relatives aux enduits de façades

Les enduits de façade seront exécutés conformément aux stipulations de description des ouvrages.

Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les fissures entre les éléments de différentes natures et les remplissages. Il sera posé par pointes d'acier galvanisé

La couche de dressage sera exécutée en 2 phases :

- La première après arrosage abondant du support, au mortier clair sous forme de gobetis
- La deuxième, exécutée 24 Heures après la première au mortier parfaitement dressé et serré.
- La couche de finition suivant modèle agréé par la Maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage.

Le respect de ces prescriptions reste impératif.

Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces prescriptions sera démolie.

8) Composition préparation et application des bétons et des armatures

Les bétons doivent être conformes à la norme NM 10.1.008

Composition/Dosage/Résistance des bétons

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les ouvrages exécutés en béton. L'exécution des bétons devra être conforme aux règles de l'art, aux dispositions du cahier des prescriptions communes pour les travaux dépendant de l'Administration des travaux publics et aux prescriptions suivantes :

Composition des bétons

La composition du béton sera arrêtée après une étude préalable effectuée à la diligence de l'entrepreneur par un laboratoire agréé par le Maître d'Ouvrage.

Cette étude sera entreprise suffisamment à l'avance pour que les résultats en soient connus avant tout bétonnage d'ouvrage, même dans l'hypothèse où les essais complémentaires seraient nécessaires.

Le programme de l'étude devra être au préalable agréé par le Maître d'Ouvrage ou son représentant.

L'étude aura pour but de déterminer les valeurs optimales :

- de granulométrie des agrégats et de leurs proportions respectives
- du dosage de ciment qui aura pour chaque béton la valeur minimale indiquée au présent chapitre
- du dosage en eau
- des écarts admissibles sur ces valeurs.

Les valeurs seront déterminées pour que le béton satisfasse aux conditions suivantes :

Résistance à la compression et à la traction

Les résistances nominales à la compression, mesurées sur le chantier à (7) sept, (28) vingt-huit et (90) quatre-vingt-dix jours ainsi qu'à la traction à vingt-huit (28) jours, sont indiquées au tableau ci-après :

CLASSE DE BÉTON	RESISTANCES REQUISES MPa)	
	A LA COMPRESSION	A LA TRACTION
	28 JOURS	28 JOURS
Béton B15	15	-
Béton B20	20	-
Béton B25	25	-
Béton B30	30	22

La composition des bétons sera proposée par l'entrepreneur à l'agrément du Maître d'Ouvrage ou son représentant. Pour chaque béton utilisé, une étude de Laboratoire sera effectuée portant sur :

- Les qualités physiques et mécaniques propres à chacun des constituants (provenance et qualité du ciment, qualité de l'eau, granulométrie du sable, granulométrie et résistance mécanique des granulaires moyens et gros, etc.)
- Les proportions des constituants autres que le ciment.
- Le mode de fabrication et de mise en œuvre des bétons (malaxage, vibration, etc.)
- L'addition éventuelle d'adjuvants.

Ces études auront pour résultat de définir, en fonction des qualités des composants et des modalités de fabrication et de mise en œuvre, la composition optimale de chaque béton pour obtenir les résistances mécaniques requises, ainsi que des qualités convenables au point de vue maniabilité, compacité et étanchéité. Il est précisé que les bétons seront vibrés dans la masse. L'agrément du Maître d'Ouvrage ou son représentant pour être retiré à tout moment s'il apparaît que l'une des qualités n'est pas obtenue.

L'entrepreneur devra alors reprendre à ses frais l'étude de la composition.

L'entrepreneur devra fournir le compte-rendu détaillé des essais de Laboratoire dans un délai de 45 jours après la date de notification du marché. Le Maître d'Ouvrage ou son représentant fera connaître ses observations dans un délai de 15 (quinze) jours.

Tolérance de composition

Les tolérances de composition accordées à l'ENTREPRENEUR seront les suivantes :

Granulats 3 % pour chaque catégorie

Eau..... 2 %

Liant 2 %

L'ensemble..... 2 %

Tolérance sur les résistances

Aucune tolérance n'est admise sur les résistances mesurées à 28 jours à la compression.

Dosages des bétons :

<u>Critère</u>	<u>Spécification</u>	<u>Observations</u>
Masse volumique minimale	2,40 t/m ³	
Rapport maximal E/C	0,45 pour bétons B25et B30	L'emploi d'un adjuvant super fluidifiant, réducteur d'eau est obligatoire et est à la charge de l'ENTREPRENEUR. Il devra être soumis à l'approbation préalable du Maître d'Œuvre
Température maximale du Béton à sa mise en place	30°C	L'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter cette spécification

Les bétons des différents ouvrages auront en principe les dosages en ciment suivants :

Béton B15 : béton de propreté

Béton B25 : radiers, ouvrages divers

Béton B20 : bordures, cunettes et trottoirs

Béton B27 : dalots, regards, ouvrages GC

Le Maître d'Ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité de demander à l'entrepreneur un surdosage ou sous-dosage par 10 kg de ciment en plus ou en moins par m³ de béton mis en œuvre.

Imperméabilité du béton

Les études préliminaires détermineront en outre :

- Les mesures à prendre pour éviter la corrosion des armatures,
- L'aptitude du béton à être reviré après un certain délai,
- Les valeurs des résistances exigibles sur le chantier à sept (7) et vingt-huit (28) jours.
- Les consignes permettant de corriger sur le chantier le dosage en eau en fonction du degré d'humidité du sable.

L'usage d'accélérateur de durcissement ou d'autres adjuvants sera interdit, sauf dérogation accordée par le Maître d'Ouvrage ou son représentant après une étude effectuée en laboratoire.

Le Maître d'Ouvrage pourra, par contre, demander l'usage d'hydrofuge, de plastifiants ou d'autres entraîneurs d'air.

Transport du béton

Le béton est transporté dans des conditions qui ne donnent pas lieu à une ségrégation des éléments, ni à un commencement de prise avant sa mise en place, ni évaporation.

Le temps de transport doit être tel que la durée maximum entre le gâchage et l'achèvement de la mise en œuvre, soit inférieur à 60 minutes.

Tous les engins de transport sont soigneusement lavés après chaque arrêt normal ou accidentel prolongé, pour éviter de mêler du béton frais à du béton ayant déjà fait prise.

Mise en place du béton

Le béton sera mis en place et serré de manière à éviter tout déplacement du coffrage.

Pour des hauteurs de chute supérieure à 1.5 m, l'entrepreneur utilisera une goulotte adaptée pour éviter la ségrégation du béton à sa mise en place.

Tous les bétons seront compactés avec des pervibrateurs. Le nombre, la fréquence et la puissance des pervibrateurs seront en tout temps adéquats pour obtenir un compactage approprié et rapide de la totalité du volume du béton à mettre en œuvre.

Le bétonnage sera conduit par couches d'une épaisseur inférieure à la longueur du ou des pervibrateurs utilisés.

Avant d'être recouvert par une nouvelle couche, chaque couche sera serrée complètement mais le béton ne devra pas avoir commencé sa prise.

Les pervibrateurs seront introduits verticalement à intervalles réguliers dans le béton à compacter. Si la couche en cours de mise en œuvre recouvre une couche fraîchement compacte, les pervibrateurs seront descendus de 10 cm environ dans la couche précédente. Les pervibrateurs seront retirés lentement pour ne pas laisser de vide.

La vibration se poursuivra jusqu'à ce que la remontée des bulles d'air soit pratiquement terminée et cessera à l'apparition de la laitance ou d'eau en excès.

Les pervibrateurs ne seront pas insérés dans le béton au hasard ou de manière irrégulière ni utilisés pour déplacer le béton d'un point à un autre à l'intérieur des coffrages. Les pervibrateurs ne devront pas entrer en contact avec les coffrages.

Lorsque la présence de bulles d'air est préjudiciable à l'ouvrage, l'épaisseur des couches sera réduite et un serrage supplémentaire sera fait le long des coffrages après le serrage régulier de l'ensemble de la surface mise en œuvre.

Le temps d'attente entre deux couches sera limité à 20 minutes.

Les méthodes envisagées pour la mise en place des bétons seront soumises au Maître d'œuvre pour approbation.

Bétonnage par temps chaud

Lorsque la température maximale dépassera 35°C, les bétonnages auront lieu de nuit sauf si des dispositions particulières sont prises pour le malaxage, le transport, la mise en place du béton.

Ces dispositions particulières pourront consister en :

- Arrosage et protection contre le rayonnement solaire des graviers et cailloux.
- Arrosage des coffrages.
- Protection du béton pendant le transport et la mise en place contre le rayonnement solaire.

Dans tous les cas, la température du béton à la mise en place sera inférieure à 25°C.

Aucun bétonnage n'aura lieu au cours d'intempéries considérées comme dangereuses pour le béton. En particulier le bétonnage doit être interdit en cas de vent chaud (chergui) soufflant à plus de 20 km/h, à moins

d'assurer une protection convenable des levées permettant de réduire à moins de 1kg/m²/h le taux d'évaporation.

Cure de béton

Un soin tout particulier sera apporté à la cure des bétons.

L'ensemble des surfaces du béton sera maintenu humide pendant au moins 15 jours après bétonnage.

L'entrepreneur pourra utiliser un produit de cure de béton à agréer par le Maître d'œuvre. La mise en œuvre doit être conforme aux instructions des fournisseurs. Le produit de cure doit obligatoirement être de couleur claire qui doit faire apparaître une différence d'aspect entre les surfaces traitées et celles qui ne le sont pas. Cette couleur doit cependant pouvoir disparaître dans le temps.

Décoffrage

Le décoffrage est effectué lorsque la résistance du béton est suffisante. Cette résistance sera proposée et justifiée par l'entrepreneur, en fonction de la partie de la structure à décoffrer, et sera soumise à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

Le décoffrage sera facilité par l'utilisation d'un produit de décoffrage à effet physico-chimique qui limite, par ailleurs, le bullage de surface.

Finition des surfaces de béton non coffré

L'entrepreneur assurera la finition des surfaces non coffrées dès l'achèvement du bétonnage avant le durcissement du béton.

La finition sera réalisée à la règle simple, à la règle vibrante, à la taloche, etc., ou avec tous moyens permettant d'obtenir la qualité requise.

Reprise de bétonnage

Est considéré comme reprise toute surface, non classée comme joint, séparant deux volumes de béton dont l'un a déjà fait prise lorsque le second est construit.

Au moment de la prise, on réalise la purge de la laitance à l'aide d'un jet d'air et d'eau sous pression de 5 bars au moins (7 bars à la sortie de la lance), de façon à aviver cette surface et à la débarrasser de toutes les parties friables ou grasses. Elle doit être conduite de manière à ne pas déchausser les granulats. Au cas où le résultat n'est pas atteint, l'entrepreneur doit procéder à un repiquage après prise (ce repiquage ne pouvant intervenir avant 48 heures), ou mieux à un sablage ou à un décapage à la pompe à très haute pression. La technique utilisée doit recevoir l'accord préalable du maître d'ouvrage.

En cas de repiquage, celui-ci doit faire disparaître la totalité de la surface de la levée et réaliser une surface rugueuse par mise à nu du squelette du béton. Les éléments fissurés ou décollés par le repiquage sont enlevés à la pioche. Si le résultat obtenu n'est pas jugé satisfaisant par le Maître d'Ouvrage, celui-ci pourra exiger le sablage, sans que l'entrepreneur ne puisse élever de réclamation.

Avant toute reprise du bétonnage, les armatures doivent être débarrassées des coulées de laitance ou de mortier qui pourraient les enrober ainsi que de toute autre matière qui risquerait d'en compromettre l'adhérence, puis la surface de reprise est lavée à nouveau et l'eau en excès éliminée à l'air comprimé.

Après un arrêt de longue durée, la surface à bétonner est ravivée par sablage, puis humidifiée jusqu'à saturation du béton ancien. Avant bétonnage, l'eau en excès est éliminée à l'air comprimé.

L'entrepreneur proposera à l'agrément du maître d'ouvrage le produit d'accrochage qu'il compte utiliser.

Inspection

Aucune mise en œuvre du béton ne pourra commencer avant d'avoir reçu l'autorisation du Maître d'Ouvrage (permis de bétonnage). L'entrepreneur demandera ce permis au moins 24 h avant le début présumé du bétonnage et après qu'il aura vérifié que les coffrages ont été correctement placés et fixés et que toutes les surfaces destinées à être en contact avec le béton soient préparées.

Le cas échéant, la quantité, le diamètre et la mise en place des armatures devront également avoir été vérifiées avant de demander le permis de bétonnage.

Essais de convenue

L'étude en laboratoire une fois terminée, la convenue de la composition sera vérifiée sur le chantier même aux frais de l'entrepreneur.

Pour cela, l'entrepreneur devra exécuter sur le chantier des gâchées d'essais au nombre de dix (10), constituées suivant le dosage théorique avec les mêmes agrégats et le ciment retenu.

Le ciment utilisé sera soumis aux essais prévus et pour chaque exécution avec un sable humide, le dosage en eau sera déterminé au moyen de la consigne mise à la disposition du conducteur de l'atelier de fabrication.

Chacune des gâchées donnera lieu à un prélèvement de six (6) éprouvettes dont on mesurera la résistance à la compression à sept (7) jours et à vingt-huit (28) jours.

La résistance nominale calculée sur les trente valeurs devra être supérieure aux valeurs prescrites au présent chapitre.

Si la résistance nominale à sept (7) jours est satisfaisante, le bétonnage pourra commencer aussitôt. Sinon, une étude complémentaire sera entreprise.

Dans l'un et l'autre cas, l'étude complémentaire portera d'abord sur la vérification du réglage, des quantités d'agrégats respectivement mises en service, sur l'exactitude de la consigne relative au dosage en eau, enfin sur la qualité du ciment et de la propreté des agrégats.

L'étude complémentaire faite, deux séries de dix nouvelles gâchées seront réalisées et devront conduire toutes deux à des résistances nominales satisfaisantes.

A défaut, le Maître d'Ouvrage ou son représentant sera fondé à demander une révision de l'étude du laboratoire ainsi qu'une expertise du ciment et des moyens mis en œuvre pour le dosage des matériaux.

Toutes les études et les essais seront faits sur des éprouvettes de même nature et dans les conditions prescrites ci-après pour les essais de contrôle.

Le déroulement des essais sera sanctionné par des procès-verbaux.

NB : Les frais des essais de composition et de convenance des bétons seront à la charge de l'Entrepreneur.

Contrôle de la qualité des bétons

Les types d'essais comprennent :

Contrôles périodiques des tarages de la centrale,

Les essais de résistance,

Les essais de consistance du béton frais

Le contrôle de la température du béton à la sortie de la bétonnière et au cours de la mise en œuvre.

Les temps entre le gâchage et l'achèvement de la mise en Œuvre.

L'entrepreneur fournit au Maître d'Œuvre, à chaque demande, la quantité de béton demandée pour la confection des éprouvettes et les divers essais de contrôle.

Type d'essais

La fréquence des contrôles est en principe d'une opération de contrôle, dénommée lot, par 50 m³ de béton mis en place, ou par ouvrage isolé.

Lors de chaque lot, on prélève 6 éprouvettes de compression dont 3 sont essayées à 7 jours, 3 à 28 jours.

Ces fréquences représentent une moyenne de principe pour l'ensemble des bétons. Les prélèvements pourront être plus fréquents pour certains bétons, notamment au début de la fabrication d'une catégorie déterminée de béton et moins fréquente lorsque la régularité de production des agrégats permettra de garantir la qualité du béton mis en place.

Prélèvement, confection & conservation des éprouvettes

Les éprouvettes seront prélevées à la bétonnière ou à l'endroit de la mise en œuvre, au milieu de la gâchée.

Ces éprouvettes seront faites dans des moules métalliques.

Elles seront confectionnées et conservées suivant les dispositions prévues par les normes marocaines en vigueur

Essais de l'indice de rebondissement au scléromètre

Il pourra être effectué sur les bétons mis en œuvre des essais pour déterminer l'indice de rebondissement au scléromètre.

Armatures de béton armé :

- ✓ Les aciers Fe500 doivent être certifiés NM ou conformes à la norme NM 01-4-097
- ✓ Les treillis soudés doivent être conformes à NM 01.4.080

1 - Mise en place des armatures

Les aciers devront être débarrassés des matières non adhérentes telles que l'huile, peinture, graisse, couche épaisse de rouille avant mise en place dans les coffrages.

2 - Arrimage des armatures

Les armatures devront être maintenues pendant le bétonnage. Elles devront être ligaturées aux intersections.

Les barres devront être maintenues à distance convenable des parois de coffrages au moyen de cales ou écarteurs en béton. Aucune partie métallique ne devra être apparente après bétonnage.

La distance libre entre toute génératrice extérieure d'une armature quelconque et la paroi de coffrage la plus voisine devra être :

- 5 cm pour les faces en contact avec de l'eau,
- 3 cm pour les parements directement exposés aux intempéries ou susceptibles de l'être aux condensations ou, eu égard à la destination des ouvrages au contact de l'eau,
- Des chaises métalliques en acier doux de $\phi 8\text{mm}$ seront intercalées entre les lits inférieurs et supérieurs des armatures horizontales afin de conserver les écarts prévus aux plans et éviter toute déformation des aciers au moment de la mise en œuvre des bétons,

Coffrages & décoffrages

1. Préparation

Les coffrages, après nettoyage, seront enduits suivant les instructions du fabricant, d'un produit de démoulage.

Les produits destinés à régulariser la surface ou à faciliter le décoffrage ne doivent pas tacher ou teinter les parements ni altérer les bétons. Ces produits sont soumis à l'agrément du Maître d'œuvre et du BET.

Les coffrages seront protégés contre les poussières et salissures.

2. Mise en place

- Les coffrages seront mis en place de manière à ce que les surfaces de béton satisfassent les tolérances spécifiées.
- Si nécessaire, les coffrages seront mis en place avec une contre flèche.
- Sauf stipulations contraires, les angles exposés à la vue seront pourvus de chanfreins de 25 x 25 mm.

3. Décoffrage

- Les coffrages ne seront pas déplacés ou enlevés avant que le béton n'ait atteint une résistance suffisante pour supporter son poids propre et les éventuelles surcharges.
- Le décoffrage pourra être décidé en fonction de la résistance à la compression d'éprouvettes conservées dans des conditions similaires à celles de la structure considérée.
- L'enlèvement des étais ou les opérations de décoffrage doivent s'effectuer suivant des règles rigoureuses établies avec l'accord du Maître d'Œuvre.
- Le décoffrage sera effectué sans choc et de manière à ne pas endommager les surfaces du béton. Il est facilité par l'utilisation d'un produit de décoffrage à effet physico-chimique qui limite par ailleurs le bullage de surface.
- L'acceptation par le Maître d'Ouvrage du temps de décoffrage proposé par l'entrepreneur ne diminue en rien la responsabilité de ce dernier, laquelle responsabilité reste pleine et entière en cas de désordre dans le béton, constaté au décoffrage.

4. Ragréage et finition

- Si les parements présentent au décoffrage certains défauts localisés (amas de cailloux, irrégularités, etc.), l'entrepreneur avisera le Maître d'Ouvrage avant tout ragréage afin que ces défauts et irrégularités fassent l'objet d'un constat contradictoire et d'un examen.
- Si, de l'avis du Maître d'Ouvrage, les défauts ne mettent pas en cause la conservation de la qualité recherchée de la structure, l'entrepreneur proposera les travaux de réfection nécessaires préalablement à tout ragréage. Dans ces conditions, ces travaux devront être réalisés dans les délais les plus courts suivant le décoffrage.
- Les épaufrures, bavures et irrégularités incompatibles avec la qualité de parement spécifiée seront réparées par ragréage, comme spécifié pour les défauts ou par meulage.

Aciers pour bétons armés

- Les aciers pour armatures de béton armé éventuels, seront de l'acier à haute adhérence, type FeE500 ; ils devront satisfaire aux normes marocaines en vigueur.

- La catégorie, le diamètre nominal et la nuance ou la classe des aciers, constituant les armatures, seront conformes aux indications précisées sur les plans et dessins visés "Bon pour exécution", établis par l'entrepreneur.
- Les aciers seront parfaitement propres sans aucune trace de rouille non adhérente, de graisse, de ciment ou de terre.

Coffrages –décoffrages métalliques

- Les plans d'exécution des coffrages avec étalements, entretoises, et dispositifs de fixation doivent être soumis à l'approbation du maître d'ouvrage.
- Les spécifications et instructions des fabricants des agents de démoulage seront soumises également à l'approbation du maître d'ouvrage.
- Les panneaux seront métalliques et neufs lors de la première utilisation sur le chantier.
- Les panneaux pourront être réutilisés dans la mesure où ils auront été nettoyés, réparés si nécessaire et où ils seront capables de donner des surfaces de béton conformes aux spécifications.
- Les produits de démoulage devront faciliter le mouillage de la surface coffrant, réduire la formation de bulles, ne pas laisser de trace notable sur les parements du béton et préserver le coffrage de toute détérioration telle qu'oxydation.
- Les produits de démoulage seront compatibles avec les traitements que pourraient recevoir les parements de béton (peinture, enduit, etc.).
- Les coffrages seront conçus et mis en place de manière à produire des éléments de béton conformes aux exigences de forme, dimension et position, sans défauts ni irrégularités et ce, dans la limite des tolérances prescrites.
- Les panneaux et supports supporteront, sans déformation excessive, le poids du béton, ainsi que les efforts dus à la chute du béton, à son serrage, aux chocs des appareils de manutention, au personnel, aux variations de température et aux éléments climatiques.
- Les joints entre panneaux seront étanches à la laitance et assureront une continuité satisfaisante des surfaces de béton.

7) Prescriptions concernant les cloisons en briques pleines

Les cloisons seront exécutées sous suit :

- Montage de la maçonnerie de briques pleines entrecroisées lit par lit avec des joints au mortier de chaux en prenant soin de bien les raccommoder avec la maçonnerie en briques pleines traditionnelles existantes et surtout au niveau des angles
- Nettoyage du mortier qui aurait pu se déposer en pied de cloison et essuyage des joints.
- La dernière rangée de briques devra être parfaitement serrée et garnie au mortier de chaux sous le plancher.

8) Prescriptions concernant les revêtements de sols et murs

Les revêtements de sols et murs mis en œuvre devront être de première qualité, exempts de tout défauts et devront satisfaire aux normes marocaines en vigueur ou à défaut aux normes internationales.

Les échantillons seront soumis à l'agrément de la Maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage avant toute mise en œuvre. Tout matériel ou matériaux non conformes à l'échantillon sera obligatoirement rejeté.

L'Entrepreneur devra réaliser tous les travaux de sa profession nécessaires au complet achèvement des ouvrages.

Les revêtements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une utilisation immédiate.

De plus, l'Entrepreneur est réputé connaître les conditions climatiques locales et ne pourra, de ce fait, se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler après la pose des revêtements.

Nonobstant les plans établis par la Maîtrise d'œuvre il reste entendu que l'Entrepreneur s'engage par son offre à livrer des revêtements d'une tenue parfaite et sans défaut.

9) Prescriptions concernant l'étanchéité

Quel que soit le procédé réalisé, l'entrepreneur s'engage à garantir les travaux d'étanchéité pendant une période de dix (10) années. L'entrepreneur est tenu de produire son engagement personnel établi sur papier timbré.

Cette garantie est applicable tant à l'étanchéité proprement dite qu'aux reliefs, aux protections mécaniques et solaires et à la bonne tenue de la forme support ainsi qu'aux isolations thermiques.

1. Etanchéité traditionnelle

Les travaux d'étanchéité seront exécutés dans les zones indiquées par la maîtrise d'œuvre et le BET tels que les surfaces inclinées, surfaces planes, parties hautes des murs.

Le complexe d'étanchéité traditionnelle sur plancher en bois à double pente et terrasse horizontale de toute nature se compose de :

- Tajlid : une couche de mortier étanche à la chaux (5 cm) dosé à 1/2 de chaux et 1/2 de sable au-dessus du voligeage du plancher en bois à double pente ou terrasses horizontales de toute nature.
- Une couche de Mbelbel (tout venant de sable compacté) de 5 cm
- Markouz (dimension à faire approuver par la maîtrise d'œuvre et le BET posé par couches successives de 0,10 m maximum arrosées à pied d'œuvre et bien damées et compactées.
- Dfira en briques pleines traditionnelles sur la forme de pente en Markouz y/c chape de pose et joints au mortier bâtard de chaux étanche sur l'ensemble de la terrasse.
- Chape étanche sera exécutée d'une façon traditionnelle avec mortier bâtard de chaux et de ciment y compris produit pour améliorer l'étanchéité traditionnelle et qui a une élasticité compatible avec les matériaux traditionnels : mortier additif ou film étanche suivant instructions du laboratoire y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Des épreuves d'étanchéité auront lieu à l'issue des travaux d'étanchéité, avant la pose de la protection rapportée si une telle protection est prévue. Elles sont effectuées par mise en eau sous une hauteur n'excédant pas 0,05 m au-dessous de l'arase supérieure du point le plus bas des relevés. Il y a lieu de s'assurer que la charge d'eau ainsi créée n'excède pas la charge maximale admissible des ouvrages concernés. Ce niveau est maintenu 24 heures au moins. La vidange se fait progressivement pour éviter le refoulement dans les colonnes d'évacuation. Aucune fuite ne doit apparaître tant en sous face du plancher que dans un mur ou cloison.

2. Prescriptions concernant l'étanchéité moderne.

Les couvertures devront présenter une fois terminées, des surfaces parfaitement régulières et bien dégauchies dans tous les sens, les arrêtes, solins, etc. devront être bien rectilignes sans inflexion ni irrégularités d'aucune espèce. Toutes les rencontres de souches de cheminées etc. ainsi que les pénétrations de coupes seront parfaitement raccordées avec les raccords de couvertures.

Des essais de mise à eau pourront être effectués pour vérifier la tenue du revêtement d'étanchéité.

A cet effet on établira le niveau d'eau à quelques centimètres au-dessus des points hauts des dalles.

On maintiendra le niveau pendant 72 heures. Aucune trace d'humidité ne devra être constatée sous les plafonds ou sur les murs.

Les prélèvements au cas où ils seraient prescrits, devront être effectués au plus tard le jour de l'achèvement des travaux d'étanchéité proprement dite, et en tous cas, avant l'exécution de la protection.

Les prélèvements pour essais par un laboratoire agréé seront à la charge de l'entrepreneur et seront limités à un échantillon par terrasse, le rebouchage sera effectué immédiatement.

Les frais de prélèvement d'essais et de rebouchage sont entièrement à la charge de l'entrepreneur.

Tous les échantillons retenus par l'administration resteront sous forme de panoplie fixe dans la baraque du chantier jusqu'à la fin des travaux.

10) Prescriptions techniques concernant le revêtement en zellige, marbre ou plâtre

Certains prix seront décrits moyennant des fiches dans le chapitre relatif à la description des ouvrages » englobant des photos illustratives de l'ouvrage et ses dégradations, ainsi qu'un plan de localisation et des listes énumérant les dégradations principales et les techniques de leur restauration. Elles sont données à titre indicatif et l'énumération des désordres et remèdes est suffisamment détaillée mais non exhaustive et non limitative.

Le prix rémunère toute la mission, échafaudage, protection, dépose ainsi que toute autre sujétion ou technique à prescrire par la maîtrise d'œuvre et le BET.

Selon le type de revêtement (marbre, plâtre, zellige et bois) et selon les types de dégradation énumérées sur les fiches ou constatées par l'entreprise, l'exécution doit être effectuée selon les prescriptions ci-dessous mentionnées, et à défaut selon les règles de l'art approuvées par la maîtrise d'œuvre et le BET.

Aucune intervention ne se fera sans l'ordre écrit donné par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre et le BET. La Restauration et la pose des Zellige, Marbre, et plâtre doit être supervisée par des "Maâlemine" expérimentés en la matière et agréé par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage. Les revêtements de sols et muraux mis en œuvre devront être de première qualité, exempts de tout défauts et devront satisfaire aux normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales. Les échantillons seront soumis à l'agrément de la Maîtrise d'œuvre et au BET avant toute mise en œuvre. Tout matériel ou matériaux non conformes à l'échantillon sera obligatoirement rejeté.

1/ Marbre

Le marbre trié après dépose doit être nettoyé avant sa réutilisation suivant indications de la maîtrise d'œuvre. Le marbre sera du marbre en bon état récupéré, nettoyé et complété éventuellement par du marbre ancien en bon état de récupération d'ailleurs ou neuf et de même nature et couleur approuvé par la maîtrise d'œuvre et disposé suivant indications de celle-ci.

Traitement de toutes les altérations rencontrées dans le marbre (fissuration, picotement, disparition d'éléments ou partie d'éléments, gonflement etc.) conformément aux prescriptions techniques particulières et toutes sujétions de restauration, techniques particulières et suivant les directives ou détails du maître d'œuvre et toutes sujétions de restauration.

Selon les cas de figure, la restauration consistera en :

- Nettoyage soigné avec du savon noir (savon beldi) et eau chaude selon les règles de l'art avec un léger ponçage manuel à l'aide de papier de verre fin ou procédé similaire avec autorisation de la maîtrise d'œuvre et après essais.

- Cas particulier du marbre du sol

L'entrepreneur doit déposer le marbre à restaurer en notant sur chaque pièce sa référence et en prenant sa photo conformément au plan fourni par l'architecte.

L'entrepreneur doit reposer le marbre après restauration ou remplacement des pièces après reprise du support et redressement des pentes d'écoulement des eaux éventuellement.

➤ Fissuration et picotement

Les différentes fissures et trous importants seront soudés avec une solution à base de résine et de poudre de marbre ou autres procédés selon les indications de l'architecte et du BET.

➤ Disparition d'éléments ou partie d'éléments

Tout élément disparu sera reconstitué conformément au dessin fourni par l'architecte, réalisé dans le même matériau et mis en place et / ou scellé à la partie mère suivant les directives ou détails de l'architecte.

➤ Mauvaises interventions antérieures

Celles-ci seront enlevées et exécutées conformément aux règles de l'art.

➤ Décollement

Le marbre présentant un défaut d'adhésion sera déposé et reposé après suppression de la cause de la non adhérence et traitement de son support conformément aux instructions de la maîtrise d'œuvre.

En fin de restauration, l'ensemble du marbre sera nettoyé et lustré ou traité d'une manière spécifique équivalente à préciser par le Maître d'œuvre.

Restauration du revêtement en marbre sur sol

La restauration du revêtement de sol en marbre conformément aux prescriptions techniques particulières et suivant les directives ou détails de la maîtrise d'œuvre y compris son nettoyage, polissage manuel traité en plusieurs passes avec des abrasifs de finesse élevée après avoir complété les éléments manquants par du marbre de même nature et de même couleur, à son endroit initial, mêmes prescriptions pour les bordures en zellige traditionnel et toutes sujétions de restauration y compris utilisation de la poudre de pierre.

Restauration d'une vasque de fontaine en marbre

Réfection des parties manquantes d'une vasque de fontaine par du marbre de la même nature et couleur que celle existante et collage avec un produit adéquat pour la rendre étanche y compris éléments d'évacuation et toutes sujétions de restauration et de pose et la restitution à la poudre de marbre.

Restauration de piliers en marbre ou en pierre de toute dimension et tout type

Réfection des parties manquantes de piliers par du marbre ou de la pierre de même nature et couleur que celle existante et collage avec un produit adéquat d'œuvre y compris son nettoyage, polissage manuel traité en plusieurs passes avec des abrasifs de finesse graduée après avoir complété les éléments manquants par du marbre ou de la pierre de même nature et de même couleur, à son endroit initial, y compris toutes sujétions de restauration et de pose et la restitution à la poudre de marbre.

Restauration de chapiteaux en marbre de toute dimension et tout type

Réfection des parties manquantes de chapiteaux par du marbre ou de la pierre de même nature et couleur que celle existante et collage avec un produit adéquat d'œuvre y compris son nettoyage, polissage manuel traité en plusieurs passes avec des abrasifs de finesse graduée après avoir complété les éléments manquants par du marbre ou de la

Pierre de même nature et de même couleur, à son endroit initial, y compris toutes sujétions de restauration et de pose et la restitution à la poudre de marbre.

2/ Zellige traditionnel

Le Zellige trié après dépose doit être nettoyé avant sa réutilisation suivant indications de l'architecte

Le Zellige sera de préférence du zellige en bon état récupéré du bâtiment, nettoyé et complété éventuellement par du Zellige ancien en bon état de récupération d'ailleurs ou neuf et de même nature, épaisseur et couleur de pigment d'origine naturel approuvé par l'architecte et disposés selon les indications ou détails.

Dans le cas où le Zellige est trop dégradé, il sera remplacé entièrement suivant les indications du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre sans que l'entreprise ne puisse prétendre à une plus-value ou à une rémunération complémentaire.

La restauration des parties ou éléments de Zellige ou de bandes en calligraphie de Zellige traditionnel suivant l'existant dégradé sera réalisée conformément aux prescriptions techniques particulières et suivant les directives ou détails de la maîtrise d'œuvre mentionnés ci-dessous, ainsi que les règles de l'art acceptées par la MO.

L'entreprise ne commencera l'exécution du décapage du revêtement qu'après l'établissement d'un PV signé, précisant les parties détériorées avec le maître d'œuvre.

L'échantillon de remplacement éventuel est à soumettre à l'architecte pour approbation, y compris toutes sujétions.

Le décapage de revêtement en zellige traditionnel détérioré sera suivi impérativement du picage dans la forme existante et de reprise au mortier traditionnel, selon indications du maître d'œuvre.

Selon les cas de figure les dégradations du revêtement en zellige traditionnel (sol ou murs) seront traitées selon les principes de restauration suivants :

➤ Gonflement

Lorsque le maître d'œuvre juge que le gonflement n'est pas important, une solution indiquée par le laboratoire (chaux et sable mélangée dans des proportions ou à base d'autres matériaux) sera injectée entre le panneau dégradé et le support de façon à combler les vides et retenir le panneau à son support. L'injection s'effectuera par gravité et à défaut sous pression après consolidation et autorisation écrite de la MO.

Dans le cas contraire, le panneau sera déposé, reconstitué et remis en place.

La continuité des dessins avec le reste doit être assurée.

➤ Affaissement et soulèvement (zellige du sol)

Le drainage des eaux d'entretien et de pluie se fera de façon normale avec une pente minimum de 1% vers les siphons. Tout soulèvement du zellige du sol ou affaissement freinant le drainage des eaux fera l'objet de reprise.

La partie à reprendre sera ouverte et, après correction de la pente et restauration du panneau, la partie traitée sera remise en place. Toute pièce écartée sera archivée et remplacée.

Le mortier de pose sera à base de chaux et de sable dans des proportions communiquées par la maîtrise d'œuvre.

➤ Fissuration et cassure

La fissure ou cassure sera reprise par dépose et repose des éléments pouvant assurer leur fonction selon les directives de la M.O, après élimination des causes des fissures et cassures. Les éléments ne pouvant plus reprendre leur fonction seront remplacés par d'autres de teinte identique après accord de la M.O.

➤ Picotement de l'émail

Les pièces touchées seront, selon le cas, nettoyées ou remplacées.

➤ Disparition de pièces ou de panneaux

Après reconstitution de la pièce ou du panneau et sa réception par le Maître d'œuvre, la pièce ou le panneau seront posés sous les directives ou détails de l'architecte.

➤ Mauvaise intervention antérieure

Appréciée par l'architecte et le Maître d'ouvrage, celle-ci sera remplacée et reconstituée partie par partie en respectant la continuité et le décor.

Les panneaux de Zellige doivent être conformes à ceux à restaurer tant au niveau de la forme, de la taille des pièces, de leur couleur que du dessin.

3/ Plâtre sculpté

Les plâtres utilisés doivent être conformes à la norme NM 10-7-001. Les plâtres contenant des taches noirâtres sont à écarter. Les enduits doivent être appliqués sur des supports exempts de poussières, efflorescence. Les parties de plâtre sculpté très affectées par l'humidité doivent être asséchés et devront dans la mesure du possible être consolidées par une injection d'un coulis de mortier de chaux et ciment selon formulation du laboratoire.

La restauration doit se faire avec du plâtre de même performance que le plâtre existant (résistance aux intempéries), en reconstituant morceau par morceau les parties suivant le décor existant et indications ou détails de l'architecte y compris nettoyage de l'ensemble. Les sections de plâtre non détériorées feront l'objet d'un nettoyage, le tout suivant plans de détails ou indications fournis par l'architecte.

Les principes de restauration suivants sont observés impérativement :

- Arrêter et éliminer les causes de dégradation selon les directives ou détails de la maîtrise d'œuvre.

- Les parties à restaurer seront reconstituées par le maître d'œuvre : dessins, côtes photos etc.....
- Procéder à la restauration dans les mêmes matériaux, conformément aux dessins fournis, et avec les mêmes techniques traditionnelles.
- Toute pièce détériorée ou détruite durant la restauration sera archivée et remplacée avant toute intervention, l'ensemble du plâtre devra être nettoyé avec des techniques douces à savoir aspirateur, souffleur, brosse douce suivant indications de l'architecte et du BET.

L'usage du marbouâ est strictement interdit pour l'opération de nettoyage sauf dérogation donnée par la maîtrise d'œuvre.

Le nettoyage du plâtre se fera en trois temps : Dépoussiérage par soufflage de l'air à basse pression, brossage avec une brosse à fibres naturelles puis décapage doux des tâches apparues avec ou sans humidification des couches déposées sur les surfaces.

Les façades exposées aux intempéries (Façade interne du patio) seront traitées avec un produit hydrofuge incolore pour améliorer l'étanchéité et la dureté de surface du plâtre.

La restauration des panneaux en plâtre sculpté, la restauration des bandes en plâtre sculpté, la restauration de vitraux (Chemmassiat) de plâtre sculpté, la restauration des bandes en calligraphie de plâtre sculpté, corbeaux, chapiteaux, coupes en mouqarnas ou sculptés et peintes comporte le traitement de toutes les altérations rencontrées conformément aux prescriptions techniques particulières et suivant le modèle existant et directives ou détails de la maîtrise d'œuvre jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant y compris les éléments de jonction entre les différents panneaux toutes sujétions de fourniture et pose.

Selon cas de figure, la dégradation des plâtres enduits courants, peints et sculptés sera traitée selon les règles de l'art et les prescriptions suivantes ainsi que toute autre sujétion.

Les enduits dégradés (ou sonnant le vide) de plâtre sans valeur historique, indiqués par le maître d'œuvre seront décapés et refaits selon indications de l'architecte.

Fissuration et cassure

Celle-ci sera reprise avec une solution à base de plâtre de même nature et qualité que le plâtre existant avec bouchage ou tout autre procédé permettant la préservation du plâtre en place.

Gonflement et décollement

Injection de coulis, selon procédure et formulation du laboratoire accepté par le maître d'ouvrage après étayage et consolidation des panneaux.

La dépose ne peut être exécutée qu'après accord écrit de la maîtrise d'œuvre et dans ce cas elle doit être soignée et archivée.

La repose et la restitution devront s'opérer en continuité avec les éléments en place.

Disparition de plaque ou de partie de plâtre sculpté

Le détail de la zone manquante sera reconstitué par l'architecte et réalisé par l'entrepreneur, en continuité avec les éléments en place, on distingue :

- Consolidation sans reprofilage de la sculpture érodée.
- Consolidation et reprofilage de la sculpture érodée.

Humidité

Séchage à l'air libre ou à défaut par souffleur d'air chaud jusqu'à assèchement complet.

Vérification de l'adhérence par sondage puis nettoyage et consolidation le cas échéant par injection ou dépose et remise en place après accord écrit de la MO.

Mauvaises interventions antérieures existantes

Procéder à la reprise, la dépose et la pose ou la sculpture selon les directives de la maîtrise d'œuvre.

ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA MENUISERIE BOIS-FERRONNERIE

1-Bois

Tous les bois à mettre en œuvre devront répondre aux normes marocaines en vigueur ou à défaut aux les normes internationales. Les natures de bois seront arrêtées en coordination avec le maître d'œuvre.

Les bois seront séchés à l'air (humidité tolérée $13 \pm 2\%$).

La quincaillerie des portes des toilettes sera en laiton et comprendra des paumelles et une béquille avec système de condamnation intérieure ; la quincaillerie des fenêtres sera selon modèle existant et suivant indications de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage.

La fourniture et pose de planchers en bois comporte poutres, solives, voliges et recouvrement des joints de volige en lattes de bois selon indications de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage y compris raccommodage de la maçonnerie autour des bouts de solives, traitement des bouts de solives avant la pose afin d'éviter leur pourrissement et effritement au contact de la maçonnerie, et toutes sujétions de fourniture et de pose.

La fourniture et pose de Machta entre solives des planchers ainsi que du Takfif sous les solives en bois sur le côté longitudinal des planchers y compris toutes sujétions de fourniture et de pose de Ouassadat en madriers de bois

sous les poutres en bois reposant sur la maçonnerie afin de mieux répartir leur charge concentrée ainsi que la fourniture et pose des linteaux supportant la maçonnerie au-dessus des ouvertures des portes et fenêtres, traitement des surfaces de contact entre la maçonnerie et les Ouassadat et linteaux afin d'éviter leur pourrissement et effritement au contact de la maçonnerie, et toutes sujétions de fourniture et de pose le tout, conforme à l'existant ou selon plan ou indications du BET.

La fourniture et pose de poutres et Noulas en madriers de bois accolés, traitement des surfaces de contact entre la maçonnerie et les poutres et Noulas afin d'éviter leur pourrissement et effritement au contact de la maçonnerie, et toutes sujétions de fourniture et de pose.

La fourniture et pose de porte simple en bois massif ouvrants, faux cadres et cadres selon plans ou indications de la maîtrise d'œuvre y compris quincaillerie à la traditionnelle (Serrure traditionnelle en fer forgé, Verrou traditionnelle "Zakroum", anneau en fer forgé "Khorsa" etc.) et toutes sujétions de fourniture et de pose.

La fourniture et pose de fenêtres en bois de cèdre de premier choix y compris quincaillerie ouvrants et faux cadres et cadres suivant modèle existant et indications fournies par la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage.

La restauration doit être exécutée selon les directives, indications et plans fournis par l'architecte et le BET et comprend l'arrêt des causes de la dégradation, la restauration du support, la reconstitution des pièces manquantes suivant les directives ou détails de l'architecte.

Il faut procéder à la restauration dans les mêmes matériaux, les mêmes dessins et avec les mêmes techniques de mise en couvre traditionnelle, sous les directives ou détails du maître d'œuvre.

Il est impératif de faire référence sur la pièce ou partie restaurée au spécialiste ainsi qu'à la date de la restauration au moyen d'une griffe invisible pour l'œil amateur sauf impossibilité.

Toute pièce détruite ou détériorée durant la restauration sera archivée et remplacée.

Selon le cas de figure la restauration du bois sera traitée selon les principes suivants ou autres techniques proposées par la Maîtrise d'œuvre.

Exigence réglementaire concernant le bois

*** Normes**

Les normes marocaines en vigueur :

La NM 10.6.031: Bois- Sciages de bois résineux.

La NM 10-2-002:Fenêtres en bois ou en métal-spécifications

La NM 10-2-041:Garde-corps et accessoires de sécurité-résistances mécaniques

La NM 10.2.040: Caractéristiques dimensionnelles de sécurité des garde-corps et accessoires de sécurité

La NM 10.2.042 : Essais des garde-corps-modalité

Ou à défaut, les normes marocaines en vigueur en particulier :

- ✓ La NM EN 942 Bois dans les menuiseries - Exigences générales ;
- ✓ Les normes marocaines relatives aux panneaux de fibres : la série de norme marocaine NM EN 622, NM 13.6.162, NM EN 316, NM EN 317, NM EN 319, NM EN 320, la série NM EN 382 ...) ;
- ✓ La norme marocaine NM EN 309 Panneaux de particules - Définitions et classifications ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.2.102 Quincaillerie - Serrures - Définition – Classification Désignation et La NM EN 12209 Quincaillerie pour le bâtiment — Serrures — Serrures mécaniques et gâches — Exigences et méthodes d'essai ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.2.249 Quincaillerie pour le bâtiment - Béquilles et boutons de porte – Prescriptions et méthodes d'essai ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.2.114 Quincaillerie - Ensembles entrées - Béquilles – Caractéristiques particulières ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux travaux de menuiserie bois ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect ;
- ✓ Les normes marocaines en vigueur relatives aux travaux de menuiserie métallique ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect.

***Spécifications**

La norme marocaine NM 10-2-040 : Garde-corps et accessoires de sécurité caractéristique dimensionnelle.

1-1Bois de décor

Principes généraux de restauration

- Les types de dégradation seront définis par l'architecte, le BET et un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise et approuvé par la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage.

- Arrêter les causes de la dégradation conformément aux indications ou détails de l'Architectes, du BET et du laboratoire.

- Restaurer le support suivant les directives ou détails de l'architecte et du BET.
- Les parties à restaurer seront reconstituées conformément aux dessins, côtes, photos, moules etc. fournis par l'architecte.
- Procéder à la restauration par les mêmes matériaux, les mêmes dessins et avec les mêmes techniques de mise en œuvre traditionnelle, sous les directives ou détails de la maîtrise d'œuvre.
- Faire référence sur la pièce ou partie restaurée au spécialiste ainsi qu'à la date de la restauration au moyen d'une griffe invisible pour l'œil amateur sauf impossibilité.
- Toute découverte de vestige, pièce, ou objet de quelque nature que se soit devra être signalée à la Maîtrise d'œuvre qui donnera des instructions quant à la façon de la traiter.
- Toute pièce détruite ou détériorée durant la restauration sera archivée et remplacée.

2-2-2 Types de dégradation

- * le gonflement
- * le détachement
- * la fissuration
- * les attaques bactériologiques et parasitologiques
- * le pourrissement
- * l'effritement
- * l'érosion des motifs sculptés
- * la disparition de pièces
- * l'humidité
- * la mauvaise restauration

2-2-3 Restauration

- * le gonflement :

S'il y a lieu, déposer la pièce à restaurer, la tremper dans de l'eau traitée pendant une durée adéquate et suffisante, la presser progressivement jusqu'à aplanissement, la maintenir sous presse pendant une durée adéquate et suffisante, et l'assécher dans un four à température ambiante et constante pendant une durée adéquate et suffisante. Après quoi, la pièce sera remise en place par un procédé adéquat indiqué par la maîtrise d'œuvre.

Les durées et température mentionnées ci-dessus sont fonction de l'état de gonflement des éléments en bois.

- * le détachement

Déposer et remettre la pièce en place sous les directives ou détails de la Maîtrise d'œuvre

- * Fissuration

Ressouder les pièces fissurées au moyen d'une colle à base de résine de bois et finir la soudure.

- * Attaque bactériologiques et parasitologiques.

Un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise définira les types de bactéries ou de parasites présents, et les produits et la méthode de traitement à appliquer qui sera soumise à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d'ouvrage

- * Pourriture et effritement

Procéder à une ablation de la partie touchée. Réaliser la réplique de celle-ci dans le même bois, et la souder à l'élément de base en assurant une continuité de la texture du bois ainsi que du dessin. Aucune teinte ne sera appliquée. Le bois naturel sera traité conformément aux indications ou détails de la maîtrise d'œuvre.

- * L'érosion de motifs sculptés

Reprendre la sculpture au moyen de techniques traditionnelles de façon à redonner à la pièce son aspect authentique.

- * Disparition de pièce

La pièce disparue sera définie en nature (pièce similaire) ou en dessin par la Maîtrise d'œuvre. La réplique de la pièce sera réalisée dans le même bois et remise en œuvre sans la teinter. Seul un traitement approprié sera appliqué suivant indications de la Maîtrise d'œuvre.

- * Humidité

Après avoir arrêté et éliminé les causes de l'humidité conformément aux indications ou détails de la Maîtrise d'œuvre, l'ensemble du bois exposé à l'humidité sera traité avec un traitement approprié indiqué par un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise et approuvé par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage.

- * Mauvaise restauration

Appréciée par la maîtrise d'œuvre, celle-ci sera éliminée et reprise suivant les directives ou détails de la Maîtrise d'œuvre

1-2 Bois de structure

Les bois employés pour la structure seront du bois de cèdre de premier choix,

Tous les éléments en bois recevront à leur livraison suivant indications de la Maîtrise d'œuvre, une protection comprise dans son offre de prix.

Toutes les menuiseries de structure seront assemblées à tenons et mortaises à l'exclusion de tout autre mode d'assemblage sauf indication contraire de l'architecte, du BET et du bureau de contrôle.

Avant leur départ de l'atelier, tous les éléments en bois seront écharpés protégés sur leurs feuillures contre tout risque de dégradation. L'entrepreneur devra s'assurer au cours des travaux, que les protections soient toujours en place et si besoin les remplacer au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

Les bois seront séchés, exempts de tous défauts, sans nœuds susceptibles de nuire à la résistance des pièces et sans aubier.

Tous les bois à mettre en œuvre devront répondre aux normes marocaines en vigueur ou à défaut aux normes internationales.

Ils seront de premier choix et secs, exempts de tous défauts nœuds, lignes irrégulières etc.

Les bois employés pour la structure seront du bois de cèdre de premier choix,

Caractéristiques du bois de structure :

Essence : indiquée sur les plans ou dans le descriptif

Classe : C18 au minimum

Contrainte admissible de flexion : 18 Mpa

Contrainte admissible de traction perpendiculaire : 20 Mpa

Contrainte de cisaillement : 2.4 Mpa

Masse volumique : 500 KG/M3

Taux d'humidité : indiqué sur les plans ou dans le descriptif.

2-Menuiserie métallique & ferronnerie

Toutes les menuiseries métalliques et ferronnerie seront exécutées suivant les plans de détails fournis par la maîtrise d'œuvre

Elles devront recevoir une couche de peinture antirouille (ferronnerie métallique) et deux couches de peinture glycéro-laquée.

Les scellements devront être faits suivant les directives et spécifications prévues par les normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales, ainsi que les orientations de la maîtrise d'œuvre et du MO.

Les restaurations se feront sur place sauf contre-indication.

Les ouvrages payés à l'unité comprendront toutes les fournitures et accessoires, des diverses parties en fer et de toutes quincailleries : paumelles électriques, serrures de sûreté avec 3 clefs Béquilles doubles, poignées diverses, crochets crémones à bouton en Duralumin, gâches diverses verrous, chaînettes, forme imposte divers accessoires, etc. qui leur sont nécessaires pour constituer un ensemble d'ouvrage déterminé par les dessins, en ordre de bon fonctionnement et d'utilisation.

Tous les cadres seront pourvus de pattes à scellement pour leur fixation, il en est de même pour les grilles barreaudages. Les cadres des portes fenêtres seront pourvus à leur partie inférieure de fer plat de dimensions à définir par la maîtrise d'œuvre. Scellé au sol dans le dallage et saillant sur celui-ci de 5 mm pour l'arrêt des eaux pluviales.

La menuiserie des fenêtres ou porte-fenêtre seront pourvues de jet d'eau.

Les menuiseries à vitrer seront pourvues de parcloles pour la pose des verres.

Toutes les menuiseries métalliques seront en général en profilés spéciaux.

Le soubassement des portes fenêtres ou verrières seront avec tôle de bronze d'épaisseur à définir par la maîtrise d'œuvre sur chaque face arasée jusqu'aux champs des vantaux.

Tous les assemblages correspondants de ces fers seront exécutés par soudures et par rapprochement, les excédents de soudures meulés, limés et parfaitement arasés.

Toute la menuiserie métallique et ferronnerie sera livrée avec peinture antirouille.

L'entreprise doit procéder à des essais statiques des garde-corps conformément à la norme marocaine NM 10.2.042

Les métaux (tôles, profilés, quincailleries et serrures) seront de première qualité et répondront aux prescriptions édictées par les normes marocaines en vigueur ou à défaut par les normes internationales.

Les métaux mis en œuvre seront travaillés avec le plus grand soin, ils devront, d'une manière générale, répondre aux conditions suivantes :

- Etanchéité absolue à l'air et à la poussière
- Etanchéité absolue à l'eau de pluie
- Rigidité des éléments montés.

Les assemblages seront exécutés d'angles nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Ils seront livrés parfaitement meulés et ébarbés.

Toutes les soudures seront faites électriquement.

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés à chaud (profilés spéciaux U. T. M. M.) ou pliés à froid, dans ce dernier cas, les épaisseurs des tôles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et l'usage qui en est prévu, elles ne seront pas cependant inférieures à 20/10.

Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement antirouille qui sera réalisé de la façon suivante :

- Décapage, brossage et nettoyage des métaux, application d'une couche de « washprimer » et deux couches de peinture anti-rouille.
- Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.

* Transport - stockage – manutention

Le Transport de tous les éléments de la construction envisagée sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toute nature.

Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l'abri de l'eau de ruissellement le déchargement sera toujours effectué en présence de l'Architecte et du maître d'ouvrage ou de leur représentant qui désigneront le lieu de mise en dépôt. L'Entrepreneur devra assister personnellement au déchargement de son matériel en gants blancs à doigts, les moufles étant strictement prohibées.

Dans le cas où la manutention se ferait avec l'aide d'un élévateur, tous les éléments seront au préalable protégés par un gabarit en bois ou en métal. Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la résistance des éléments. L'Architecte aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses, lesquelles seront évacuées séance tenante hors du chantier. L'Entrepreneur devra les remplacer sans qu'il ne puisse formuler une réclamation quelconque.

Dans tous les cas, l'Architecte aura seul qualité pour apprécier les dégâts et les dispositions qu'il y aurait lieu de prendre à leur sujet. On opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces pendant leur montage.

* Travaux de finition

L'Entrepreneur aura à sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu'à la réception provisoire. L'Entrepreneur devra vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et serrures, qu'il aura au préalable soigneusement graissées ou huilées. Tous les vitrages seront parfaitement nettoyés.

* Essais de réception

Les essais de réception seront effectués sur des ouvrages au choix du la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage et porteront sur :

- L'aspect esthétique des ouvrages conformes aux dessins d'architecture
- Les quincailleries et serrures conformes aux échantillons agréés et d'un fonctionnement parfait et silencieux.
- La planimétrie : tolérance de +/- 1 mm, sous une règle de 2,00 m placées en tous sens.
- Les aplombs : tolérance de 2/1.000 de la dimension horizontale ou verticale.
- Les assemblages :
 - ✓ tolérance de 3/10 mm, avec face rigoureusement sur le même plan pour jonction bout à bout et affleurement des profils.
 - ✓ tolérance de 2/10mm avec faces rigoureusement sur le même plan pour jonction par onglet et équerres.
 - ✓ L'étanchéité pour tout ouvrage extérieur aucune infiltration d'eau selon les exigences des normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales.

Cette liste pourra être complétée par des prescriptions de la maîtrise d'œuvre.

ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA PLOMBERIE-SANITAIRES ET CLIMATISATION

1) Prescriptions techniques concernant la plomberie & sanitaires

A) Provenance des matériaux

D'une façon générale, la provenance des matériaux devra être agréé par la Maîtrise d'œuvre sur proposition de l'Entrepreneur.

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. Ils proviendront en principe des dépôts du Maroc.

DESIGNATION	QUALITE & PROVENANCE	OBSERVATION
Tube en PPR	Tarif 1, des dépôts du Maroc.	Agréé par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage .
CPVC	Salubre standard, des dépôts du Maroc.	Agréé par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage
Appareils sanitaires	Tarif 1, des dépôts du Maroc	Agréé par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage
Robinetterie	Tarif 1, des dépôts du Maroc	Agréé par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'architecte, du BET et du Maître d'ouvrage dans un délai de 10 jours de calendrier à dater du jour de la notification de l'approbation du marché un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée à l'entrepreneur par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage .

Les échantillons acceptés seront déposés dans le bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra pouvoir présenter à toute réquisition les attestations et certificats d'origine et de la qualité des matériaux.

Par le fait même de son offre, l'entrepreneur est réputé connaître les ressources des dépôts indiqués ci-dessus. Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

B) Qualité et préparation des matériaux

a) Plomberie - Sanitaire

1) Normes

Les normes marocaines en vigueur relatives aux travaux de plomberie sanitaire pour les bâtiments à usage d'habitation ou à défaut les normes internationales relatives au même aspect

- Règlement sanitaire applicable pour la Province d'exécution des travaux.

2) Relations de l'Entrepreneur avec le Distributeur d'eau

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du Distributeur pour en obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux. Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et pièces justificatives demandées.

En particulier, l'Entrepreneur devra respecter :

- Les règlements particuliers imposés par les services locaux du Distributeur avec lesquels l'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution pour les travaux.

- Il devra faire connaître à la Maîtrise d'œuvre et au maître d'ouvrage les dispositions du Devis Descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultant les modifications imposées par lui.

3) Généralités

La maîtrise d'œuvre avec accord du maître d'ouvrage reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu'il jugera utile, en cours de travaux pour des raisons de convenance économique, artistiques ou autres sans que l'Entrepreneur puisse se refuser à leur exécution.

Les matériaux et appareils employés seront de premier choix.

Ils devront être conformes aux arrêtés et circulaires techniques en vigueur et en particulier:

- Aux normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales
- aux documents techniques de R.E.E.F.

- à la dernière édition des D.T.U.
- à la Norme Marocaine 71 CL 005

Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (Marque NM, labels ou un certificat de conformité délivré par un organisme officiel), les matériaux et appareils seront revêtus de cette estampille ou admis à ce certificat, ou bien de qualité équivalente.

Bases de calculs

Les débits d'eau froide à prendre en compte pour l'estimation des besoins seront les suivants:

- Siège de W.C. 0,10 l/s
- Lavabos simples 0,10 l/s
- Robinets de puisage 0,20 l/s

Les débits unitaires des appareils pour le calcul des diamètres d'évacuations seront les suivants

- Siège de W.C. 1,5 l/s
- Lavabos simples 0,70 l/s

Les débits instantanés seront menés en tenant compte des débits de base, publiés par la Norme marocaine en vigueur ou à défaut les normes internationales

Le calcul du coefficient de simultanéité se fera d'après la formule :

$$k = \frac{1}{V(n-1)}$$

n = nombre d'appareils avec un minimum de 0,20

Pression d'eau

Toutes les sections seront déterminées de manière à obtenir une pression de 0,10 kg/cm² pour le point le plus défavorisé. La vitesse dans les tuyauteries ne devra pas dépasser 1,2 m/s à l'intérieur des bâtiments.

Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution suffisante. L'Entrepreneur s'assurera du débit de chaque appareil.

Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de même composition que l'enduit et en accord avec le maçon. En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément porteur (poutre, poteaux, nervure). En cas de nécessité, l'ingénieur en béton armé en sera avisé. Les trous destinés à recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit pénétrer en force.

Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, même dans les briques à 3 trous.

Les trous faits dans les carreaux de faïence et dans les revêtements (sol ou vertical) seront faits à la chignole et non au tamponnoir.

Dans les traversées de murs, cloisons, planchers les canalisations seront protégées par des fourreaux de diamètre appropriés en tube galvanisé rugueux extérieurement pour permettre le scellement. Ils dépasseront légèrement la surface de l'enduit.

Aux traversées de planchers, ils dépasseront le nu du revêtement fini de 2 cm au minimum et seront munis d'un collet de fermeture.

Toutes les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec hébergement en tube de plomb dépassant la dalle de 0,15 m sur une plaque de plomb de 3 mm d'épaisseur, avec gousset vissé sur le tube ou serré par un collier.

Les tuyaux en PPR seront maintenus par des colliers démontables galvanisés, espacés suivant les prescriptions. Des tampons hermétiques seront judicieusement disposés pour permettre la visite de ces installations.

Les canalisations d'alimentation et de distribution d'eau froide seront en PPR

Pour les tubes PPR, les raccords seront pièces adéquats et spécifiques au PPR.

Les raccordements en plomb seront d'un diamètre approprié aux vidages d'appareils sanitaires. Les raccordements aux évacuations seront munis de bouchons de dégorgement permettant un tringlage facile. Ils devront avoir leur section circulaire.

Les culottes en plomb ne devront pas être encastrées mais placées à l'extérieur des maçonneries, leur aboutissement à la chute sera protégé par un fourreau.

Toutes ces canalisations seront montées sur colliers démontables.

Les canalisations encastrées d'eau froide seront éprouvées avant rebouchage à la pression de 10 bars et maintenues 2 heures.

En aucun cas les tuyaux et éléments en plomb ou en cuivre ne seront encastrés dans la maçonnerie au mortier de ciment.

Les gargouilles en plomb laminé seront fermées pendant la durée des travaux par une plaque en plomb qui ne sera enlevée que lors de l'exécution de l'étanchéité.

Les jonctions entre les tubes avec les tubes en cuivre ou en plomb se feront au moyen de raccords démontables. Dans le cas d'un raccordement en tube galvanisé sur tube plomb, il sera fait usage d'un raccord mixte (raccord à souder à joint conique sur plomb et raccord fileté sur tube fer).

b) Chutes et collecteurs

Les chutes et ventilations seront réalisées en CPVC. Les pièces de raccords seront soigneusement disposées et choisies pour permettre l'écoulement normal des évacuations.

Dans le cas de traversées du gros- œuvre les canalisations seront entourées d'un fourreau obturé aux deux extrémités

Sur les chutes, il sera prévue à chaque étage, les embranchements culottes et pièces de raccords nécessaires pour le raccordement aux appareils se trouvant à proximité .L'emploi de coude à 90° est prohibé.

Les chutes sont visibles à leur base . A cet effet, il sera prévu le même dispositif que ci - dessus ou un embranchement muni à son extrémité d'un tampon hermétique.

Les ventilations primaires des chutes seront assurées en général par les prolongements hors terrasse en fonte ou amiante au-dessus du branchement du dernier appareil .Il sera effectué dans le même diamètre.

Le raccordement avec l'étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc maintenue par un collier à contrepartie démontable et de deux boulons en acier galvanisé.

En tête de chaque ventilation, il sera prévu un aspirateur statique en amiante ciment traite et grillage à mailles en acier galvanisé.

Chaque appareil sanitaire sera raccordé à une chute par un collecteur individuel de section appropriée.

Dans le cas ou un groupe d'appareil serait branché sur une même conduite d'écoulement ou raccordé à une chute d'eau pluviale, une ventilation secondaire sera prévue.

Le branchement de chaque ventilation secondaire sera exécuté en matériel inoxydable ou en cuivre chromé dans les parties apparente, et d'un diamètre égal à la moitié du branchement correspondant.

Ce branchement sera raccordé à une colonne de ventilation secondaire qui longera la chute. Cette colonne de ventilation secondaire sera elle-même raccordée à la chute, en partie basse pour écoulement des eaux de condensation et en partie haute à la ventilation primaire, ceci environ à un mètre au-dessus du branchement du premier appareil conformément aux normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales.

Ces tuyaux posés sur colliers galvanisés à contrepartie démontable avec rosace possible, lorsque plusieurs appareils seront groupés sur le même collecteur, il sera prévu au bout de ce collecteur un bouchon de dégorgement.

La pente des canalisations d'allure horizontale sera de 3 cm par mètre minimum

Aux passages des traverses des dalles (planchers plafonds les chutes devront être munis de fourreaux en carton bitumineux.)

Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires indiquées sur les plans dans les spécifications et le descriptif, devront permettre le démontage des appareils et être suffisamment souples d'une part, pour éviter que la dilatation des tuyauteries ne provoque de bris de céramique et d'autre part, de permettre le remplacement d'un appareil du même type.

Il est interdit de faire des raccords en tube fer pour les appareils dans lesquels les robinets sont fixes.

La robinetterie doit être conforme aux prescriptions du Cahier des charges du syndicat Général des Industries Mécaniques de transformation des métaux. Elle sera de série forte, bien usinée, facile à monter susceptible de travailler sans fatigue sous une pression de service de 7 bars et de supporter une pression d'épreuve de 20 bars. Cette robinetterie sera en cuivre chromé. Les joints seront facilement démontables pour faciliter les réparations d'entretien.

Les vidanges et siphon de sol devront toujours présenter une section nette de passage. Les croisillons, tringles, écrous placés en plein centre de l'écoulement sont interdits.

Dans le cas, chaque groupe d'appareils sanitaires sera isolé par un robinet d'arrêt en laiton de façon à éviter un arrêt d'une colonne montante pour réparation de robinet.

L'Entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires. La fourniture et la pose des appareils sanitaires, de leur robinetterie, des canalisations de raccordement (cuivre) chromé eau froide, eau chaude, vidages, bondes et siphons d'évacuation et tous les accessoires définis au descriptif technique et nécessaire à leur bon fonctionnement.

d)Essais

Essais d'étanchéité

Des essais d'étanchéité seront effectués sur les conduites d'alimentation au réseau intérieur .Ils consisteront à laisser les canalisations sur une pression de 10 bars pendant 24 heures.
La pression au bout de ce temps ne devra pas baisser de plus de 10 bars.
Les fuites éventuelles seront réparées et les essais recommencés jusqu'à la stabilisation de la pression, les essais seront exécutés sur toutes vannes ouvertes

Essais de débit

Les débits aux points d'utilisation devront être normaux, toute l'installation étant en service.
Si un faible débit était constaté à l'un des appareils, l'Entrepreneur devra chercher la cause et y remédier.
Des essais seront effectués de manière à déterminer que l'installation fonctionne sans bruit anormal, coups de bélier et autres bruits insolites.
L'entrepreneur sera tenu de prendre toute disposition utile afin que ses installations fonctionnent normalement.

Essais de débit des chutes d'eau pluviales

L'Entrepreneur s'assurera également du bon débit des travaux d'évacuation des eaux pluviales en déversant à l'origine de ces tuyaux une quantité d'eau importante, soit 30 litres pour un tuyau de ø 100 mm.
En cas de défaut d'écoulement rapide, les causes seront recherchées par l'Entrepreneur qui devra procéder à toutes les réparations nécessaires pour y remédier.

ARTICLE 9 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT L'ELECTRICITE, LA LUSTRIERIE ET LA VIDEOSURVEILLANCE

1) Prescriptions techniques concernant l'électricité et le téléphone

1- provenance des matériaux

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux d'électricité seront d'origine marocaine.

Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Les matériaux proviendront en principe des dépôts du Maroc

DESIGNATION DES MATERIELS	QUALITÉ ET PROVENANCE
I / Armoire de distribution	Des dépôts du Maroc
II / Appareillage Disjoncteur..... - Discontacteur - Coupe circuit automatique (diruptor) - Fusible..... -H.P.C..... - Contacteur -Interrupteur - Sectionneur..... -Bouton -poussoir -Interrupteur à bascule - Lampe témoin..... -Télérupteurs	Des dépôts du Maroc
III / Canalisation - Chemin de câbles..... - Tubes plastiques	Des dépôts du Maroc
VI / Petit appareillage a)Type domestique -Encastré - En saillie b)Type industriel - PC 2 P +T,3P +T	Des dépôts du Maroc

- Interrupteur - P4 24 Volts	
VI/ Lustrerie	Des dépôts du Maroc

Par le fait même de son offre, l'Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des dépôts indiqués ci-dessus, ainsi que les conditions d'accès ou d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

2) Prescriptions générales

L'Entreprise doit inclure dans ses prix tous les travaux de percements, rebouchage de trous ou tranchées, dans des matériaux de toute nature; ces rebouchages seront toujours exécutés avec soin par un maçon très qualifié qui réalisera les raccords avec des matériaux identiques. Dans le cas d'une mauvaise exécution, ces travaux seront repris par l'entreprise.

3) Normes et marques de qualité

Les matériaux utilisés pour les travaux et ceux entrant dans produits manufacturés mis en œuvre, devront satisfaire, d'une part, aux normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales à la date de la consultation, et d'autre part, aux règlements particuliers en vigueur au Maroc et aux dispositions définies par les normes suivantes :

Les normes marocaines 7.11.CL006 éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communication concernant les règles techniques des installations de branchement de premières catégories comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures.

Les normes marocaines 7.11.CL 005, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications concernant l'exécution et l'entretien des installations de première catégorie.

Le Cahier des Charges applicables aux installations électriques des bâtiments édités par le C.S.T.B. du D.T.U. Cahier n°70.1 et 2.

Les règles de construction et d'installation de postes de livraison ou de transformation raccordés à un réseau de distribution publique ou privée de deuxième catégorie, éditées par le Ministère des Travaux Publics et des Communications (suivant arrêté n° 566-70 du 2 Octobre 1971).

Les prescriptions des normes marocaines NM 06.1.100/ NM 06.1.101/ NM 06.1.102/ NM 06.1.103/ NM 06.1.104/ NM 06.1.105/ NM 06.1.106 relatives aux installations électriques à basse tension

Les prescriptions des normes marocaines, traitant de l'exécution des installations électriques comprises entre la distribution publique d'énergie électrique et l'installation intérieure de première catégorie ou à défaut des normes internationales.

Les prescriptions des textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Les prescriptions imposées par le secteur local de distribution

Les prescriptions du décret du 14 Novembre 1962 et ses additifs relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, pour tous les cas où LEDit décret est applicable.

Les normes marocaines NM 06.1.100/ NM 06.1.101/ NM 06.1.102/ NM 06.1.103/ NM 06.1.104/ NM 06.1.105/ NM 06.1.106 relatives aux installation électriques à basse tension

Lesnormes marocaines relatives aux spécifications, règles techniques concernant les installations téléphoniques et télégraphiques ou à défaut les normes internationales.

Les décrets circulaires ministérielles et règlements divers en vigueur du Maroc, en particulier à l'arrêté de Ministère des Travaux Publics n° 350.67 du 15 Juillet 1967 et à l'arrêté viziriel du 28 Juin 1938.

Arrêté du 11 Février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour l'éclairage de sécurité.

Arrêté du 28 Février 1968 fixant les prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes d'éclairage de sécurité à lampes incandescentes utilisées dans les établissements recevant du public.

L'application de ses documents auxquels les installations susvisées peuvent être tenues de satisfaire ne dispose pas de respecter les prescriptions, règles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels complétant ou modifiant les pièces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent Cahier des Clauses Techniques.

En cas de contradiction entre les divers règlements et normes marocaines, ce sont les indications préconisées par ces derniers qui seront applicables.

4) Relation de l'Entrepreneur avec le Distributeur

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, il se soumettra à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents en particulier, le certificat de conformité.

L'Entrepreneur devra notamment respecter les règlements particuliers imposés par les services locaux des distributeurs avec lesquels il devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution des travaux. Il devra faire connaître à la Maîtrise d'œuvre et au MO les dispositions du Descriptif qui ne seraient pas admises par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre à sa charge tous les frais résultant des modifications imposées par lui. Il devra également établir les demandes d'abonnement se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les soumettra au MO ou à son représentant, pour accord et signature

5) Documents à fournir par l'Entrepreneur

L'Entrepreneur doit fournir, dans les délais indiqués ci-dessous les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENTS	DELAIS
Plans de réservation et gaines dans le Gros-Œuvre et plans de tubage.	30 jours à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service
Projet de notice descriptif technique de fonctionnement et d'exploitation	40 jours à dater de la date prévus pour la réception provisoire.
Projet de notice d'entretien et de dépannage et fiches d'autocontrôle	30 jours avant la date prévue pour la réception provisoire.
Liste de matériel employé et plan de recollement	20 jours avant la date prévue pour la réception provisoire.

Les plans que l'Entreprise remet dans les 30 jours à dater du lendemain du jour de la notification de l'acceptation du marché sont notamment :

- Les plans de canalisations composées des plans d'Architecture et établis suivant les plans guidés où seront portés avec le maximum de précision le passage des canalisations l'emplacement des tableaux des points lumineux , interrupteurs, prises de courant et postes téléphoniques. On donnera le détail des canalisations nature (câbles, conduits) section et nombre de conducteur.

- Les schémas développés avec le repérage des appareils.

- Les notes de calculs indiquant les chutes de tension entre l'origine et les extrémités de l'installation et la charge de chaque phase.

- Les plans d'ensemble et de serruriers des armoires.

Tous les documents sont édités en français. Le système de mesure est le système S.I. les formats des plans sont tous en A4 ou multiples de A4 jusqu'à A0. Chaque plan ou notice comporte un cartouche avec numéro de plan et sa désignation.

6) Bases de calculs

Si l'Entrepreneur estime que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques ne sont pas en rapport avec le besoin à assurer, il doit exprimer ses réserves dans une note annexe en exposant clairement les raisons et proposer en variante chiffrée, le matériel et les caractéristiques qu'il préconise. Dans le cas contraire, l'Entrepreneur est réputé admettre la consistance du présent CPS.

L'Entrepreneur est tenu de faire vérifier les calculs, soit par un B.E. T propre à son Entreprise, soit par un B.E.T. agréé par la Maîtrise d'œuvre, la responsabilité pleine et entière de l'ouvrage lui incombant.

7) Canalisations électriques

7.1 Nature

Distribution générale basse tension :

A l'intérieur des bâtiments et à partir du tableau général basse tension et jusqu'aux tableaux de distribution secondaire, la distribution se fera soit par câble U 1000 R 02 V posé sur chemin de câble ou sous tube rigide ininflammable ou dans un caniveau ou dans une tranchée protégée par buse, soit par canalisation préfabriquée.

A l'extérieur des bâtiments, la distribution se fera par câble U 1000 R 0 2 V ou 1000RGFV avec neutre et terre. Les câbles seront posés soit en tranchée protégés par des buses avec tous les 30 mètres un regard de visite permettant, par le fond, l'évacuation des eaux d'infiltration et par le haut le tirage des câbles en vue de leur emplacement ; soit par caniveau en béton fermé par dalle dans lequel tous les 30 mètres des évacuations d'eau d'infiltration seront posées.

7.2 Canalisation

- Canalisation des conduites

Les conduits devront être largement dimensionnés pour permettre le remplacement facile des conducteurs. Les conduits M R B devront être du type émaillé et les accords filetés seront montés à la cêruse. Les conduits métalliques seront tous raccordés au circuit de terre. Les conduits isolants encastrés seront du type ICDE répondant à la norme marocaine NM 06.6.007.

- Canalisations souterraines

Elles seront réalisées conformément aux indications du chapitre 3.3.5. de la norme NM 7-11 CL-005. Ces canalisations seront en câbles U1 000 B 12 N dont la protection mécanique sera assurée par une demi – buse. Si plusieurs câbles utilisent le même cheminement, ils devront être espacés de 0,20 m au moins.

- Chemins de câble

Les chemins de câble seront en PVC ou aluminium de première qualité fixés au mur par des supports et pouvant loger l'ensemble des câbles côte à côte à l'aide de colliers appropriés et posés conformément aux règles de l'art et aux indications de l'architecte et le BET.

- Gaines en pvc

Les gaines seront en PVC et couleur au choix de l'architecte, du MO et du BET et de première qualité fixés au mur par des supports et pouvant loger l'ensemble des côtes à côte et posés conformément aux règles de l'art et aux indications de l'architecte et le BET. Ces gaines en plastique peuvent être équipés de prise de courant.

7.3 : Section des conducteurs

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles (tableau 35 Norme CL 005) et des limites de chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (3 % pour les circuits lumières, 5 % pour les circuits force) sans être inférieur à 2,5 m/m² pour les circuits prises de courant et 1,5 m/m² pour les circuits d'éclairage, pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra être réduite dans la mesure où le pôle correspondant de l'appareil de protection sera réglé à l'intensité nominale de cette section.

La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément à l'annexe II du Chapitre 6, Norme CL 005.

Conducteurs et mode de pose

Les câbles ou conducteurs seront adaptés aux locaux dans lesquels ils seront utilisés.

Les locaux sont classés en fonction des risques qu'ils présentent aux classifications des locaux.

Tous les conducteurs ou câbles devront être démontables sans démolition, les câbles vinythènes ne seront pas admis noyés sous enduit.

Les lignes principales seront en câbles U 1000n12n

Les câbles seront posés sur chemin de câble chaque fois que possible ou sinon encastrés sous conduit. Les conduits devront être isolants dans la traversée des locaux humides.

Les lignes secondaires seront:

Dans les locaux présentant des risques de corrosion (w)

- Soit en câble B 12 N ou V.G V.

- Soit en conducteurs U 500 V posés sous conduits isolants dans les locaux, le tube acier sera proscrit. Les chemins de câbles seront galvanisés

- Dans les locaux de degré d'humidité h 3

Seuls seront admis les câbles B 12 N ou V.G.V. et les tubes aciers seront proscrits.

Si ces conducteurs doivent être encastrés, ils le seront sous conduits isolants.

- Dans les locaux de degré d'humidité h 2

Les conducteurs pourront être U 500 V mais utilisés sous conduits isolants, les tubes aciers seront proscrits.

- Dans les autres locaux

Il sera utilisé des conducteurs 600 V, sous tube acier en apparent ou encastré, suivant leur destination. Les conditions de pose répondront, en outre aux prescriptions du chapitre 3-NM-7-11-CL-005- en particulier les tubes

aciers devront être reliés au circuit de terre et devront s'arrêter dans les boîtes ou au droit du nu du plafond pour les parties des points lumineux.

7.4 Repérage

Pour les conducteurs U 07 V U on respectera dans toute l'installation des continuités de couleur d'isolant pour :

- Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la même couleur est utilisée pour les trois phases, on numérotera chacune d'elles par abréviations sur bande " Sterling" type P H I.
- Le conducteur neutre (obligatoirement jaune clair).
- Le conducteur de terre (obligatoirement jaune taraudé vert, ou à défaut noir).

Pour les câbles, on repérera les conducteurs par abréviation sur bande "Serling" type PHI.

8) Tableau, armoires et coffrets

Les tableaux seront préfabriqués, étanches IP 549 pour les armoires métalliques, IP 305 pour les tableaux secondaires conformes à la norme UTE C 20.010, en tôle électro zinguée, peinte à la laque glycérophthalique, ou en polyester, équipé de portes fermant par poignée avec serrure.

Ils comprendront l'appareillage nécessaire pour la protection, le sectionnement et la commande des circuits. Ils seront réalisés conformément aux prescriptions ci-dessous.

- Appareils fixés sur barreau DIN ou OMEGA
- Câblage en H07 V.R
- Appareillage prise avant ou arrière
- Repérage de tous les appareils par étiquettes gravées sur barreaux.
- Sortie de câble par presse-étoupe
- Pour les tableaux concernés, télécommande ramenée sur borniers avec repérage
- Barres de terre et de neutre pour les départs
- Les tableaux doivent s'ouvrir côté circulation
- Dimensionnés pour recevoir 30 % d'équipements supplémentaires.

9) Appareils de coupure et de protection :

Cet appareillage devra porter la marque de conformité aux normes marocaines en vigueur ou à défaut les normes internationales.

Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement 450 + 200 MA pour les appareils à haute sensibilité.

Les coupe-circuit H.P.C. type cartouche ou à couteau déterminé conformément au tableau de la norme C 15.100 CL 005 .

Les commandes "normal" d'éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires calibre 10 A et à contacts argent.

Les circuits issus du tableau de répartition devront satisfaire aux règles suivantes :

- Les foyers lumineux fixes devront être répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés à cette fonction.
- Les socles de prises devront être alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers lumineux fixes.
- Un circuit ne pourra desservir plus de huit (8) points d'utilisation.

Les modèles d'interrupteurs et de télérupteurs encastrés seront fixés par vis et non par griffes.

Les prises de courant normales seront du type calibrées à 16 A , au-dessus des sols granito carrelés ou cimentés et comprendront une prise de terre reliée au circuit général et terre.

Les modèles encastrés seront fixés par vis sur le boîtier à l'exclusion de tout système à griffes.

10) Appareils d'éclairage

Les douilles de lampes à incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides où elles seront en porcelaine, elles seront du type à baïonnette jusqu'à 150 W et à vis au - delà.

Les douilles à interrupteur seront interdites, tout repiquage de conducteurs sera proscrit

Les appareils fluorescents seront tous du type composé. Les ballastes seront noyées dans la résine polyester, et du type à allumage instantané.

Les tubes fluorescents seront du type "blanc soleil de luxe" dans tous les bureaux et du type "blanc industriel" dans les locaux techniques.

Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes à haute efficacité lumineuse à longue durée d'utilisation munie de douilles normalisées à allumage instantané.

Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en conservant un bon rendement lumineux.

Les reflets et effets stroboscopiques seront autant que possible évités.

Les appareils étanches à la poussière et à l'humidité auront des entrées de câbles par presse-étoupe.

L'appareillage sera compensé afin de présenter un très bon facteur de puissance d'ensemble ($\cos \phi$ - 0,85 minimum 20 %).

Il devra être silencieux, et si possible, d'un type unifié pour l'ensemble de l'installation.

Equipés de filtre antiparasitage et de ballaste à faible champ magnétique pour ne pas influencer les circuits électroniques de mesures et les télécommunications.

Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.

Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une manière anti-vibratile.

L'accrochage des tubes fluorescents devra être parfait et éviter tous risques de chutes dues à des vibrations.

Dans tous les cas, l'appareil proposé devra être d'un entretien facile et ne nécessiter qu'une seule personne pour celui-ci.

Les appareils, spécifiés tels, devront être parfaitement étanches à la poussière.

Pour les appareils de lampes à incandescence, il sera utilisé des lampes claires renforcées, munies de douilles.

11) Niveau d'éclairage moyens recommandés :

Chaque type d'appareil d'éclairage est choisi suivant le type du local, conformément à la norme UTE C 71.110 à la norme UTE C 12.200.

- Hall d'entrée dégagement : 70-150 lux
- Escaliers..... : 100 "
- Comptabilité – dactylographie..... : 600 "
- Bureaux paysagés..... : 500-800 "
- Autres bureaux : 400-500 "
- Locaux techniques..... : 300 "
- Voies d'accès et secondaires..... : 20 "

Les calculs de niveaux d'éclairage et le choix des appareils devront être établis en fonction des critères qualitatifs et décoratifs pour l'éclairage intérieur artificiel.

Le niveau d'éclairage demandé devra être obtenu après une période minimum de 150 heures de fonctionnement.

12) Eclairage de sécurité:

Il sera prévu l'éclairage de sécurité par bloc autonome, à accumulateur incorporé, avec dispositif chargeur automatique fonctionnant en cas de panne de courant grâce à un relais fonctionnant par manque de tension complète par un dispositif dit "à fil pilote " pour éviter l'allumage du bloc lors d'un arrêt volontaire des installations électriques. Chaque bloc autonome sera fixé, branché sur une prise de courant à trois conducteurs alimentés par un circuit spécial formant ceinture.

13) Protection des personnes contre les dangers électriques

D'une manière générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du chapitre 6 de la norme CL005.

Toutes les mesures devront être prises contre les contacts directs en particulier dans les tableaux électriques qui seront fermés à clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prises de courant dont l'accès nécessite l'ouverture du tableau.

Contre les contacts indirects, on procédera à l'installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité avec sélectivité de déclenchement et qui devront ouvrir les circuits.

14) Détermination des besoins

14.1 Facteur de simultanéité

- Eclairage

- Chauffage électrique 1
- Conditionnement d'air 1
- Chauffe-eau 1
- Prise de courant $0,1 = 0,9$
N

(N étant le nombre de prises)

- Autres appareils 0,8 avec régulation d'échelonnage de mise en route.

.....
Puissance = > des puissances installées par catégorie d'appareil x
..... facteur de simultanéité x 10%

- Température maximale du diélectrique : en régime permanent 40° C pendant 1 heure /2 heures :
60 C (UTE C 20-050)

14.2 Appareils de protection et coupure B.T:

Calibre inférieur au minimum de 10% au calibre maximum admis par le type d'appareils (UTE C 15_100).

14.3 Sélectivité:

10% minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série
(UTE 15-100).

14.4 Commande des appareils de coupure (HPC) des circuits:

Eclairage fluorescent et incandescent en direct coupure maximale admise 600W 6 appareils de
1x 40 w.

Autres circuits d'éclairage en direct coupure maximale admise 6A.

14.5 Distribution entre appareils de coupure et de protection:

La coupure en charge d'un circuit se fait sur un appareil distinct de celui de protection.

14.6 Arrêts d'urgence :

Ils doivent être à coupure indirecte.

15) Qualité des fournitures :

Les conditions imposées dans le présent descriptif sont à respecter, ne sont admises que les dérogations variantes ou particularités ayant obtenu l'agrément de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d'ouvrage et ayant pour cause :

- Les qualités du matériel
- Les délais d'approvisionnement ou de réalisation
- Les modifications demandées par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage.

Tous les matériaux proposés par l'Entreprise doivent être de fabrication standard, autrement l'agrément de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d'ouvrage sera nécessaire.

L'Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procès-verbaux d'essais, que les équipements et matériaux proposés répondant aux conditions normales d'exploitations demandées.

Le matériel et les types d'installations proposées doivent être conformes aux recommandations du CET et plus particulièrement aux normes françaises UTE ,et à la Norme Marocaine.

16) Mise en œuvre des fournitures

16.1 Percements, scellements et fixations diverses :

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont à la charge de l'Entrepreneur.

Les réservations importantes sont réalisées par l'Entrepreneur suivant les indications du Groupement de BET.

Pour l'exécution des scellements, l'Entrepreneur est amené à effectuer, l'emploi du ciment, qui doit être du type à prise rapide, le plâtre étant interdit.

Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, l'Entrepreneur doit exécuter des raccords anti-rouille dans le cas où des soudures ou des percements doivent être réalisés.

Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiées.

16.2 Traversée des parois :

Elles doivent répondre aux normes. Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements nécessaires à leur pose sont effectués par l'Entrepreneur.
Il doivent être d'un diamètre approprié à celui des câbles dont ils assurent le passage et dépasser sur chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimètre.

16.3 Repérage des câbles

Les câbles spécifiques aux appareils sont relevés tous les 3 mètres à leurs points de départs, changements de direction et d'aboutissement par une bague dont ils assurent le passage et dépasser sur chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimètre.

16.4 Visseries et boulonneries :

Seul l'emploi du boulonnerie et de visserie cadmiées est admis .

16.5 Tôles

Les tôles sont de qualité double décapage traitées au chromate de zinc, soigneusement mastiquées et poncées avant peinture.

16.6 Peintures :

Toutes les parties métalliques sont recouvertes d'une couche de minimum de plomb contenant au minimum 20% d'huile de lin.

16.7 Câbles:

Les câbles utilisés sont de U 500V ou U 500 SV dans les coffrets :
Pour la distribution secondaire U 1000 RD 2V.

17) Vérifications :

L'Entrepreneur se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par la Maîtrise d'œuvre et le Maître d'ouvrage notamment aux indications portées sur les dessins qui définissent , dans le cadre des plans d'ensemble les implantations des installations électriques

L'Entrepreneur doit s'assurer des indications et plans donnés par le BET pour les réservations à réaliser relatives au lot électricité. Il doit se rendre compte et surveiller personnellement sur le chantier que ses indications ont été suivies, sous peine de supporter les frais de réparation. L'Entrepreneur doit vérifier les côtes indiquées aux plans et doit proposer à la Maîtrise d'œuvre et au Maître d'ouvrage, en temps utile, toutes les modifications qu'il juge nécessaire eu égard aux matériaux qu'il peut être amené à proposer.

Il appartient à l'Entrepreneur de demander, au fur et à mesure des besoins, les renseignements éventuellement nécessaires à la mise au point des détails.

18) Essais et réceptions

18.1 Essais des matériaux

Les modalités spécifiques d'exécution des essais sont définies sur les normes les modalités générales d'exécution des essais étant décrites dans l'Article 15 du Chapitre 1.

18.2 Conditions de réception des travaux :

18.2.1 Réception provisoire

La réception provisoire est prononcée lorsque les conditions ci-après auront été réunis :

- Remise des documents prévus dans le paragraphe 5 (documents à fournir par l'Entrepreneur)
- Essais de réception ci-après concernant :

Vérification de l'isolement des différents éléments : $R > 400.000 \text{ ohms}$
 Chutes de tension telles qu'elles sont définies dans le paragraphe 7-3 (Section des conducteurs).
 Equilibrage des phases sur les arrivées des armoires.
 Essais de fonctionnement.
 Essais de rigidité diélectrique de tous les circuits à $2 U + 1000 \text{ volts}$, U étant la tension de service.
 De continuité des circuits de protection.
 Essais sur les appareils d'éclairage prévus par la Norme Française UTE C 71.200 et 71.210.

18.2.2 : Réception définitive

La réception définitive est prononcée à l'expiration du délai de garantie et les conditions ci-avant ont été maintenues.

19) Entretien de l'installation

L'Entrepreneur a la charge de l'entretien de l'installation pendant une période d'un an à compter de la date de la réception provisoire, cet entretien comprendra :

- L'examen systématique, le réglage et la mise au point de tout l'équipement électrique
- La réparation ou le remplacement standard de tout le matériel défectueux.
- Les réparations ou le remplacement nécessités par une utilisation anormale ou tout autre cause accidentelle, à l'exception des réparations ou remplacement nécessités par l'usure ordinaire survenue dans des conditions normales d'utilisation.

19.1 Instructions et mise en service des installations:

En application de l'Article 189 du D.G.A, l'Entrepreneur doit mettre à la disposition du Maître d'ouvrage un technicien expérimenté qui doit expliquer le fonctionnement et les réglages à l'employé s'occupant de l'entretien de l'installation pendant une période de huit jours (8). Il doit remettre à la Maîtrise d'œuvre un manuscrit donnant les explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi que les schémas détaillés.

19.2 Pièces de rechange:

L'Entrepreneur doit veiller à l'approvisionnement des installations en pièces de rechange nécessaires à l'entretien et aux dépannages durant la période de garantie.

20) Garantie

L'Entrepreneur s'engage à assurer pendant une période de garantie de un an (1) à compter de la date de réception définitive, l'entretien complet et systématique des appareils faisant l'objet de sa soumission et à intervenir , à la demande de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d'ouvrage pour effectuer tous les dépannages éventuels. Les interventions d'entretien et de dépannage exécutées durant cette période sont à la charge de l'Entrepreneur.

ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA PEINTURE, VERNIS ET VITRERIE

2) Prescriptions techniques concernant la peinture – vitrerie

1- Provenance des matériaux

D'une façon générale, les matériaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain les matériaux proviendront en principe des lieux d'exécution ou de production suivantes :

DESIGNATION DES MATERIAUX	PROVENANCE ET QUALITE
VERNIS	des dépôts agréés
COULEURS	Au choix de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d'ouvrage
BLANC GELATINEUX	Des usines locales
PEINTURE VINYLIQUE	Des dépôts agréé
PEINTURE GLYCEROTHALIQUE	Des dépôts agréés

PEINTURE GLYCEROTHTALIQUE LACQUE	Des dépôts agréés
VERRES A VITRES	Des dépôts agréés

Par le fait du dépôt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaître pour s'en être personnellement rendu compte, les ressources des dépôts et usines indiqués ci-dessus.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre des matériaux.

L'exécution des travaux de vitrerie sera conforme aux spécifications du D.T.U N°39/1 ou 34/4 et devra répondre aux règles N.V.65. Les verres à poser seront de première qualité, exempts de tous défauts.

2- Terminologie - dimension des matériaux

La terminologie, les dimensions et les tolérances appliquées aux matériaux, aux parties d'ouvrages et aux ouvrages sont celles définies par les normes en vigueur prévaudront sur le devis général d'architecture.

3- Essais et contrôles des matériaux

Des essais sont prévus dans le but de préciser et de connaître les qualités auxquelles devront répondre un certain nombre de matériaux définis au présent sous lot. Ils seront fournis gratuitement par l'entrepreneur, il pourra être fait autant de prélèvement qu'il sera jugé nécessaire.

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra approvisionner tout ou partie des matières destinés aux travaux, dans un local qui lui sera désigné. Il devra présenter un échantillonnage afin d'analyser pour vérification des matériaux employés à la confection des peintures.

Outre, cette vérification, la Maîtrise d'œuvre pourra ordonner tout prélèvement qu'il jugera bon en cours d'exécution pour s'assurer de la bonne qualité des matières employées sur le chantier par l'ouvrier.

Si des matériaux de qualité inférieure étaient mis en œuvre malgré la surveillance de la Maîtrise d'œuvre, l'Entrepreneur serait tenu de les déposer ou de les remplacer à ses frais, risques et périls y compris tous raccords et conséquences que ces remplacements pourraient entraîner, et ce, en quelque époque ou seraient constatés la mauvaise qualité du matériel, les malfaçons ou les vices de construction.

Les essais seront obligatoirement effectués par un laboratoire agréé au choix de la Maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage.

4- Qualités et prescriptions diverses

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront de tout 1er choix l'entrepreneur s'assurera de l'état et de la bonne exécution des enduits. Aucune réclamation ultérieure ne sera admise.

Toutes les surfaces à peindre et à badigeonner seront soigneusement égrenées avant l'exécution des 1ères couches.

Il sera exécuté le bouchage des trous, si nécessaire un enduit général sera passé pour obtenir une surface parfaitement plane.

Les différentes couches de peinture seront exécutées au ton désigné par la Maîtrise d'œuvre chacune des couches sera réceptionnée avant d'exécuter la suivante.

La dernière couche devra couvrir entièrement des autres couches aucune plus - value ne sera payée s'il fallait exécuter une couche supplémentaire au cas où des marques apparaîtraient.

L'Entrepreneur devra prendre ses précautions pour faire la dernière couche après le raccord des autres corps d'état. Il signalera en temps utile les raccords à exécuter faute de quoi, ils resteront à sa charge.

Il devra protéger toutes les parties fragiles, sols, revêtements, granito, appareils sanitaires...

Si les sanitaires sont bouchés par les vidanges de peinture, badigeon, vitrerie ou résidu de nettoyage, tous les débouchages seront à sa charge y compris tous les frais et sujétions que peuvent entraîner ces décharges.

L'entrepreneur aura à sa charge tous les derniers nettoyages et remettra le chantier en parfait état de propreté, les vitres nettoyées et les sols débarrassés de toutes taches et débris.

5- Préconisations des travaux de peinture

5.1) Maçonneries

5.1.1 Travaux préparatoires

- Décontamination des surfaces à l'aide de solution anticryptogamique pour détruire toute prolifération de micro-organismes. Pour cette opération se conformer strictement aux indications du fournisseur du produit retenu. Certaines opérations de décontamination doivent être suivies de rinçages, d'autres, pas.

- Sondage systématique de l'enduit : les parties "sonnant creux" dont l'épaisseur est inférieure à 20 mm, seront systématiquement éliminées. Pour celles d'épaisseur plus forte, le test du marteau permettra de définir la conduite à tenir.

- Traitement et reprise des éclats de maçonnerie à l'aide de mortier de chaux. (voir chapitre II article 6).

- Traitement des fissures :

Microfissures : aucun traitement préparatoire ; elles seront directement rebouchées par le revêtement.

Fissures de faibles amplitude (10/10 mm) : ouverture au triangle et dépoussiérage ; rebouchage par application d'un primaire et de mastic souple "label de qualité" 1ère catégorie.

- Fissures de forte amplitude (de l'ordre de 20/10 mm) ou lézardées : trépannage au disque et dépoussiérage - primaire - rebouchage : souple (mastic 1ère catégorie Label qualité) ou compact (mortier de chaux).

Le trépannage des fissures provoquera dans la plupart des cas, une élimination de l'enduit. Les reprises seront effectuées à l'aide de mortier de chaux.

5.1.2 Travaux d'apprêt

Application d'un fixateur.

5.1.3 Travaux de finition

Application d'un revêtement d'imperméabilisation de façade (peintures microporeuses) selon indications de l'architecte et du BET.

- Les constituants du système proviendront d'un même fabricant.

- Les applications seront exécutées conformément aux indications de la fiche technique des produits employés (consommation, dilutions, délais inter-couches...) , en respectant les conditions générales de mise en œuvre des revêtements organiques (température et hygrométrie).

5.1.4 Traitement des points singuliers

- Sur les fissures traitées : pose d'un galon marouflé dans la couche de performance du système d'imperméabilisation.

- Soubassements : application d'une peinture à fil mince classique

- Retour sous linteaux.

- Liaison maçonnerie - menuiserie, etc.

Généralement, le fabricant du système d'imperméabilisation définit ces traitements, qui peuvent présenter des variantes par rapport à ceux que nous indiquons à titre d'exemple.

5.2) Bois

5.2.1. Travaux préparatoires

- Sondage des éléments à remplacer (à la lame), montants, traverses, parclofes, châssis etc., le cas échéant,

- Reprise des joints entre maçonnerie et menuiserie, chaque fois qu'elle sera nécessaire,

- Nettoyage des anciennes peintures,

- Lessivage, rinçage soignés. Débouchage des trous de buées éventuellement,

- Ponçage fin (papier de grain 100),

- Décontamination des parties biologiquement souillées.

5.2.2. Travaux d'apprêt

Une couche d'impression sur les parties neuves, ou remises à nu.

En aucun cas, il ne sera procédé à un rebouchage par enduit (cf. DTU 59.1).

5.2.3 Travaux de finition

- Trois couches d'un système de vernis microporeux ou classique. Nous recommandons l'emploi d'un produit souple (long en huile, par exemple),

- Les applications seront là aussi effectuées selon les indications de fiches techniques des produits, en respectant les conditions fixées par le D.T.U 59.1

5.2.4 Remarques très importantes :

Le bon comportement de la peinture extérieure des menuiseries dépend en outre des paramètres suivants :

- Du traitement préalable des faces internes des éléments en bois, pour éviter le cloquage du système extérieur par poussée de l'eau de condensation de l'intérieur vers l'extérieur (sous l'effet du gradient thermo hygrométrique), il importe de traiter la face interne des éléments en bois avec un produit relativement étanche, donc riche en liant (satiné-brillant à brillant) qui fera office de para-vapeur et qui sera mis en œuvre avant le système extérieur.

- De la teinture de la finition extérieure : qui sera choisie par le Maître d'ouvrage et devra être de préférence en ton pastel, afin d'éviter les montées en température de la surface de la menuiserie et réduire ainsi le risque de cloquage du film de peinture.

5.3) Choix des produits de peinture

L'Entrepreneur est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs, ce choix doit être fait suivant l'aptitude à la fonction des produits selon la protection de l'état de finition recherché.

L'Entrepreneur prend en outre la responsabilité des critères d'aptitude à l'emploi des produits qu'il confectionne sur le chantier, les produits doivent être conformes aux normes Françaises, DTU 59.1 etc..) et il doit prouver une telle conformité en appuyant son choix par des certificats d'agrément ou de label de qualité émanant d'un laboratoire agréé.

5.4) Prescriptions diverses

Avant l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit s'assurer de l'état et de la qualité des supports.

Si des anomalies provenant d'un mauvais état de support et survenant postérieurement à l'application des systèmes de peinture la responsabilité du peintre sera entièrement engagée. Par conséquent, le peintre est tenu de réceptionner l'état des supports avant de définir la nature, la composition des systèmes de peinture et celle des traitements à réaliser.

Le descriptif technique relatif aux préconisations des travaux de peinture décrit ci-avant (paragraphe 1 à 3) est donné à titre indicatif et ne se substitue nullement à un engagement du Maître d'ouvrage. Par conséquent, l'Entrepreneur doit soumettre à la Maîtrise d'œuvre et au Maître d'ouvrage pour avis et approbation éventuelle le descriptif technique des travaux à réaliser, définissant les produits à utiliser, la composition des systèmes, les préparations de surface, le mode d'exécution et ce, en tenant compte de l'état des supports, de leur nature, de la destination des produits (intérieur ou extérieur) et de l'aspect architectural recherché.

6) - Normes

Les Normes Marocaines en vigueur ou, à défaut, les normes internationales en particulier :

- ✓ La norme marocaine NM 03.3.255 : Peintures et vernis – Spécifications des peintures de finition pour pièces sèches ;
- ✓ La norme marocaine NM 03.3.256 : Peintures et vernis – Spécifications des peintures de finition pour pièces humides ;
- ✓ La norme marocaine NM 03.3.254 : Peintures et vernis – Systèmes de peinture pour la protection des ouvrages métalliques – Spécifications ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.7.003 : Verre dans la construction -Produits de base : Verre de silicate sodocalcique : Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.7.013 : Verre feuilleté pour le vitrage de bâtiment ;
- ✓ La norme marocaine NM 10.7.014 : Verre trempé pour vitrage de bâtiment.

7)- Généralités :

L'Entrepreneur devra faire connaître l'origine de tous ses matériaux et soumettre les échantillons qui lui seront demandés à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d'ouvrage .

Tous les matériaux seront de première qualité et mis en œuvre conformément aux prescriptions des fabricants.

Tous les éléments peints devront être bien couverts et ne devront pas présenter d'imbus. La Maîtrise d'œuvre pourra demander l'exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que l'Entrepreneur ne puisse prétendre à aucun supplément si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support.

Tous les rechampissages, quels qu'ils soient sont compris dans les prix unitaires, notamment les chambranles.

Il pourra être demandé, sans majoration de prix l'emploi de couleurs fines, telles que vert de zinc oxyde de chrome, bleu de Prusse etc.

Seront à la charge de l'Entrepreneur : transport des matériaux, leur mise en œuvre, la confection des échantillons. L'Entrepreneur devra exécuter tous les travaux préparatoires et les travaux de finition pour une parfaite exécution des diverses peintures.

Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :

- Apprêt, nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries-bois, rebouchages, impression, enduit général, etc.

- La première couche de peinture.

- Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique.

Tous les sols devront être efficacement protégés afin de ne pas être tachés.

Chaque opération terminée pourra faire l'objet d'un constat, les deux couches de peinture devront se différencier par une légère nuance de teinte, la deuxième couche étant bien étendue, au ton exact défini par la Maîtrise d'œuvre.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées avec une couche d'impression ne soit pas à refaire, l'impression faite étant pour la durée des travaux.

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont à la charge de l'Entrepreneur et devront être exécutés de façon parfaite, les sols en ciment teinté, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront être lessivés à plusieurs reprises au savon noir de première qualité, l'esprit de sel étant formellement interdit (sauf accord de la Maîtrise d'œuvre).

Les hauts et les bas de portes hors vue devront être peints, les serrures des portes bloquées devront être nettoyées avec précaution à l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, targettes, paumelles , etc. toutes les paumelles ou charnières perforées devront être huilées.

Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des bâtiments.

Le blanc de zinc devra être obligatoirement composé d'un minimum de 99,6% d'oxyde de zinc pur.

8) Vitrerie

Les vitrages (ou glaces) auront une épaisseur minimale, conforme aux normes, épaisseur déterminée par les dimensions des volumes à mettre en place. Ces vitrages (ou glaces) seront de premier choix, clairs ou teintés suivant descriptions et non déformants.

Le calage des vitrages devra être fait de façon à assurer un positionnement correct de ceux-ci en hauteur largeur et éventuellement en épaisseur. Il devra également transmettre au châssis en des points préférentiels judicieusement choisis le poids propre du vitrage ainsi que les efforts qu'il supporte (vent principalement).

Les cales utilisées seront imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement et le matériel du châssis. Leur dureté doit être nettement inférieure à celle du verre (en bois imprégné d'huile, en élastomère ou en plafond).

La longueur des cales d'assise sera fonction de leur dureté et du poids des vitrages. Un calage latéral sera nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint d'étanchéité reste trop mou pour équilibrer seul, sans fleurage excessif, les pressions transmises latéralement par le vitrage.

ARTICLE 11 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA PROTECTION INCENDIE

L'entrepreneur exécutera tous les travaux d'installation de la protection et de sécurité contre les incendies, conformément aux Normes et règlements en vigueur au MAROC, notamment ceux relatifs au décret n° 2-14-499 du 20 Hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention des risques d'incendie et de panique dans les constructions.

Les équipements de protection incendie sont constitués notamment :

- Des dispositifs d'extinction tels que les postes incendie, les extincteurs portatifs ;
- Des signaux situés près des issues et voies d'évacuation ;
- Des éclairages de sécurité et des alimentations de sécurité ;
- Des systèmes de protection contre la foudre.

Les équipements de protection incendie doivent être conformes et être conçus, dimensionnés, exécutés et entretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout temps.

1.1. Appareils d'extinction

Les appareils d'extinction et les conduites d'eau d'extinction seront placés de manière à être facilement reconnaissables et accessibles, ils doivent être installés à découvert ou logés à l'intérieur de coffres séparés, leur emplacement doit être indiqué par des marquages.

Ils doivent pouvoir être mis en service en tout temps, rapidement, simplement et de manière judicieuse, sans recourir à des moyens auxiliaires externes.

Les appareils d'extinction doivent être disposés de manière à ce qu'un incendie puisse être combattu où qu'il se produise dans les bâtiments et les autres ouvrages.

Les extincteurs portatifs sont soumis à des contrôles périodiques conformément aux instructions du fabricant sur la maintenance de l'appareil, en plus des contrôles internes de l'état de fonctionnement.

Les appareils d'extinction peuvent être placés dans les voies d'évacuation verticales.

Les bâtiments élevés doivent être équipés de dispositifs d'extinction, par exemple de conduites d'extinction sous eau ou sèches, de postes incendie avec hydrants intérieurs (diamètre minimum des conduites de raccordement : DN 80(mm)) ou amplificateurs de pression. Les exigences doivent être déterminées au cas par cas avec l'autorité de protection incendie.

1.2. Postes incendie

Les postes incendie seront équipés d'une vanne d'arrêt avec un branchement de diamètre nominal DN 32 (mm) au moins et d'un raccord mobile relié à l'axe d'un dévidoir pivotant. Le dévidoir doit être équipé d'un tuyau de caoutchouc indéformable suffisamment long et d'une lance d'incendie réglable en position jet pulvérisé ou jet plein.

La pression de service ainsi que le débit d'eau minimal requis doivent être conforme aux normes en vigueur.

Les conduites d'amenée d'eau aux postes incendie doivent avoir un diamètre nominal d'au moins DN 32 (mm) et être réalisées dans un matériau de la catégorie RF1. Les conduites combustibles encastrées doivent être enrobées par un matériau de résistance au feu EI 30 ou protégées de façon équivalente.

- **GENERALITES**

L'entreprise doit engager à sa charge :

/- **Un laboratoire** pour assurer le contrôle de la qualité des matériaux utilisés et le suivi des travaux.

/- **Un bureau de contrôle technique** pour l'approbation des plans béton armé et des lots techniques, et pour assurer le suivi des travaux de construction (gros œuvre, étanchéité et lots techniques).

L'entreprise doit réaliser un rapport photo des travaux avant, pendant et après l'exécution des travaux objet du marché.

I DEMOLITION - GROS ŒUVRES - TERRASSEMENTS :

A TRAVAUX PREPARATOIRES

PRIX N°1 INSTALLATION DE CHANTIER ET AFFICHAGE DU PROJET SUR PALISSADE

L'entrepreneur aura à sa charge et à ses frais, les formalités et indemnités pour les occupations temporaires nécessaires pour l'organisation de ses chantiers : campements, aires de stockage, etc. L'établissement des accès à ses dépôts de matériels et de matériaux, les frais d'amenée d'eau et de l'énergie électrique, de l'assainissement, les frais de gardiennage et de sécurisation de son chantier, l'enlèvement ou la démolition à la fin de travaux de tous les ouvrages provisoires qu'il aura été amené à exécuter pour ses installations de chantier.

Il comprend l'installation du chantier de façon à permettre le déroulement des travaux et le suivi de chantier dans les meilleures conditions possibles et veiller à ce que le chantier soit propre tout le temps. L'entreprise doit fournir au maître d'ouvrage, avant le commencement des travaux, un plan d'installation du chantier pour approbation.

L'installation du chantier doit comprendre entre autres :

✓ **Affichage du projet sur un panneau métallique :**

- L'entrepreneur doit afficher le projet sur un panneau métallique et ce jusqu'à l'achèvement de tous les travaux.
- Le panneau de chantier de dimensions : 4 X 5 m
- Plaques métalliques soudées sur cadre de renforts en profilés métalliques appropriés ; IPN 160mm.
- Fixation sur profilés métalliques soudés enfouis dans des massifs en béton ;
- Massifs de béton appropriés ;
- Support d'impression collé.
- Le panneau doit comprendre les indications relatives aux différents intervenants (Maître d'Ouvrage, l'Architecte, Le BET, Le BCT, Le laboratoire, Le
- %topographe, l'entreprise, les délais des travaux...), le panneau ne doit pas être fixé qu'après l'approbation de l'Architecte et de l'Administration.

✓ **L'aménagement des locaux notamment :**

- Un bureau de réunion et de suivi du chantier sera installé dans le local indiqué par la maîtrise de chantier, équipé de tableau d'affichage, d'une grande table de réunion avec des chaises pour 12 personnes, ainsi que : éclairage, climatiseur Split Système mural PF=12 000 Btu, casque, fournitures de bureaux, ... ;
- Une toilette respectant les conditions normales d'hygiène sera installé dans le local indiqué par la maîtrise de chantier ;
- Le dispositif de sécurité pour les ouvriers (casques, bottes, gants, ..)
- Les études complémentaires (plan et calcul des échafaudages et des structures de protection)
- Les assurances complémentaires, notamment l'assurance tous risques chantier.
- L'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux suivants, qu'il doit prendre en considération dans son acte d'engagement.
- Le raccordement aux différents réseaux nécessaires au bon fonctionnement du chantier. le maître d'ouvrage.

- Les frais afférents aux contrôles et levés topographiques, en cas de nécessité sont à la charge de l'entreprise.

L'aménagement des accès au chantier ainsi que leurs entretiens en assurant une signalisation de chantier adéquate suivant indication et accord avec

- Toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à et à la sécurité et l'hygiène sont à la charge de l'entreprise ;
- Tous les frais de signalisation sont à la charge de l'entreprise ;
- Tous les frais directs ou indirects nécessaires au fonctionnement du chantier sont à la charge de l'entreprise.

✓ La clôture de chantier :

- En début du chantier, l'entreprise procédera à l'installation de palissades (voir photo ci-dessous, palissade à récupérer par l'entreprise en fin de travaux), y/c fixation sur socle préfabriqué et toutes sujétions ;
- L'entrepreneur définira, en collaboration avec le MOD et la maîtrise d'œuvre, l'emplacement exact de la clôture de chantier ainsi que la longueur nécessaire sur laquelle la palissade sera montée. Celle-ci sera en structure métallique (des panneaux de tôle galvanisée) chaque panneau est encadré par des cornières métalliques. L'ensemble de la palissade doit être d'une hauteur de 2 m, assurant stabilité par un montage sur des socles en béton selon indications et détails du BET
- L'entrepreneur devra faire les impressions et pose d'affiches (suivant indications du MOD) autocollantes (Vinyle) sur les panneaux de la palissade.



L'entrepreneur doit assurer la pose et le déplacement sur chantier des éléments de la palissade de façon à assurer la clôture et la sécurisation du projet pendant toute la période des travaux, et assurer les accès vers les locaux en services et leur séparation de la zone des travaux.

L'entrepreneur doit tenir le chantier clôturé et sécurisé et ce jusqu'à l'achèvement de tous les travaux y compris la réception provisoire.

- A la fin des travaux, l'entrepreneur procédera au repliement de son matériel après nettoyage et remise en état de l'espace occupé.

Le montant afférent à ce prix ne pourra dépasser 4% du montant de l'offre et les modalités de paiement sont comme suit : 70% du montant après avoir fourni l'attestation d'assurance tous risques chantier et lorsque les installations sont réellement mises en place et 30% à la réception provisoire après avoir réalisé l'ensemble des prestations afférentes à l'installation du chantier

Ouvrage paye au forfait

PRIX N°2 NETTOYAGE, DESHERBAGE, DERACINEMENT DES ARBRES, ARBUSTES ET PLANTATIONS DE TOUTE NATURE ET TRANSPORT DEBRIS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur doit procéder à un désherbage complet de toutes des mauvaises herbes, des arbustes présents dans l'enceinte du chantier. S'il s'avère que les touffes

d'herbe abritent des insectes ou des reptiles qui peuvent présenter un danger pour le personnel de l'entreprise, celui-ci procèdera au préalable à une désinfection de la zone à désherber. Dans le cas où le site contient des arbres qui empêcheraient la bonne exécution des travaux, l'entreprise procèdera à leur abattage et à leur dessouchage ou à leur transplantation selon la décision de la maîtrise d'œuvre.

- L'abattage d'un arbre ne doit se décider qu'après étude de tous les paramètres. Il ne doit se faire qu'après avis de la maîtrise de chantier. Cette opération concerne les arbres morts et les arbres indésirables par leur position, leur âge ou leur état.

L'entrepreneur est tenu de procéder en premier lieu à un élagage sévère de l'arbre, puis couper le tronc ou le démonter par sections lorsqu'il s'avère dangereux.

L'entrepreneur doit ensuite dégager la terre de la base du tronc pour faire montrer les grosses racines. Couper les racines pour réduire la résistance à l'arrachage.

Basculer la souche en tirant et en poussant manuellement ou à l'aide d'un engin mécanique éventuellement pour arracher l'arbre.

- La transplantation des arbres dans les règles de l'art vers différents sites à l'intérieur (Zone du projet) ou à l'endroit désigné par la maîtrise de chantier, y compris la mise en jauge si les nouveaux emplacements ne sont pas encore disponibles. Ce prix sera payé en deux parties :
- 50% à l'évacuation du site
- 50% à la reprise constatée, y compris le creusement des nouvelles fosses de plantation, les engrais de fond, le tuteurage, le haubanage ou l'étendage et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l'art.

Les arbres seront préparés pour la transplantation par une taille adéquate qui réduit la couronne d'environ un tiers, et par la préparation des mottes dans les règles de l'art.

La transplantation sera réalisée pendant la période de dormance des végétaux.

Ouvrage paye au forfait

PRIX N°3 PROTECTION DES ELEMENTS DECORATIFS EXISTANTS EN ZELLIGE, MARBRE SUR MUR ET SOL PAR DES LAMES EN PLASTIQUE Y COMPRIS FIXATION ET ENTRETIEN JUSQU'A ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Ce prix comporte avant toute intervention la mise en place d'un système de protection des éléments décoratifs existants en Zellige, MARBRE sur mur par des lames en plastique y compris fixation et entretien jusqu'à achèvement des travaux suivant indications de l'architecte et du BET. L'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter tout risque d'endommagement des éléments décoratifs en zellige au cours des travaux. Cet article concerne les parties de zellige qui seront préservées ou restaurées suivant les indications de l'architecte et/ou BET.

En cas de pose de pièces d'appui sur le zellige, des planches seront disposées entre le zellige et la pièce d'appui afin de répartir les charges et d'éviter le poinçonnement des décors.

Ouvrage paye au forfait

B DEMOLITIONS, DEPOSES & DÉCAPAGES

NOTA

Avant toute démolition prévue dans le projet ou demandée par la Maitrise de chantier, l'entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter tout risque d'effondrement éventuel et d'endommagement des éléments décoratifs existants (Plâtre, bois, zellige, etc.) qui devront être protégés avec un dispositif mis au point avec l'Architecte et le BET.

L'utilisation d'engins mécaniques est interdite lors de la démolition sauf accord de l'Architecte et du BET. Lors de la dépose quand elle est prévue dans le projet ou demandée par l'Architecte et le BET, l'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour la préservation de l'élément à déposer.

Les matériaux récupérés au cours des démolitions et déposes restent la propriété du Maître d'ouvrage. Les matériaux estimés par l'Architecte et le BET non récupérables doivent être évacués à la décharge publique.

- Toutes les précautions nécessaires pour la sécurité au cours de démolitions devront être Tout étayage ou échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux de cette prestation restent à la charge de l'entreprise.

PRIX N°4 TRAVAUX DE DEMOLITION DU MAUSOLEE, DEMOLITION DES OUVRAGES DE TOUTE NATURE ET DE TOUTE EPAISSEUR EN FONDATIONS ET EN ELEVATIONS Y/C TRANSPORT ET EVACUATION DES DEBRIS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Ce prix rémunère l'étalement et la protection de l'ensemble des bâtiments et leur voisinage, avant de procéder à la démolition des ouvrages de toute nature et de toute épaisseur en fondations et en élévations y compris évacuation des gravats, déblais et matériaux non récupérables à la décharge publique, ces démolitions seront exécutées conformément aux indications de la maîtrise d'œuvre, et comprenant :

- La démolition de la structure porteuse en BA en fondations et élévations (poteaux, poutres, dalle pleine et creux, voiles).
- La démolition des poteaux en maçonnerie
- La démolition des murs en pisé- pierre –brique pleine – briques creuses-aglos...
- La démolition des murs en maçonnerie de moellon, en briques et agglos de toutes dimensions et hauteur.
- La démolition de dallage y compris couche de forme, l'Hérissonnage et tout venant.
- La démolition des longrines, chaînage, poteaux et semelles en fondation.
- La démolition des dallages périphérique y/compris revêtement.

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires d'étalement et à la protection des ouvrages à sauvegarder lors de la démolition.

La démolition des éléments de structures en B.A existants sans utilisation d'engins mécaniques sauf autorisation de la maîtrise de chantier

Y compris toutes sujétions d'exécution, main d'œuvre, échafaudages, matériel, chargement, transport et évacuation des gravats et matériaux non récupérables à la décharge publique.

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions nécessaires d'étalement de la structure existante lors de la dépose.

Un P.V doit être dressé et signé par la maîtrise d'œuvre et l'entreprise précisant les endroits à démolir.

NOTA : l'étalement et l'échafaudage ne devront pas être comptabilisés dans les autres prix et articles.

Ouvrage paye au forfait

PRIX N°5 DEPOSE DE TOUT TYPE DE REVETEMENT SUR MUR DE TOUT TYPE, TRANSPORT ET EVACUATION DES DEBRIS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Ce prix comporte Dépose de tout type de revêtement mur et du plâtre y compris décapage chape d'accrochage, nettoyage, triage et stockage du zellige récupérable après prise de photos et repérage sur plan de l'endroit de dépose pour réutilisation suivant indications de la maîtrise d'œuvre et évacuation des débris et éléments irrécupérables à la décharge publique.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°6 DEPOSE DE TOUT TYPE DE REVETEMENT SUR SOL Y COMPRIS DECAPAGE DE LA FORME DE PENTE, CHAPE D'ACCROCHAGE, TRANSPORT ET EVACUATION DES DEBRIS A LA DECHARGE PUBLIQUE Y COMPRIS DECAPAGE DE L'ETANCHEITE

Ce prix comporte Dépose de tout type de revêtement sol y compris décapage de la forme de pente, chape d'accrochage, nettoyage, triage et stockage du zellige récupérable après prise de photos et repérage sur plan de l'endroit de dépose pour réutilisation suivant indications de la maîtrise d'œuvre et évacuation des débris et éléments irrécupérables à la décharge publique.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°7 DECAPAGE DE TOUT TYPE D'ETANCHEITE Y COMPRIS TOUT TYPE DE PROTECTION

Ce prix comporte Dépose de tout type de revêtement sol y compris décapage de la forme de pente, chape d'accrochage , nettoyage, triage et stockage du zellige récupérable après prise de photos

et repérage sur plan de l'endroit de dépose pour réutilisation suivant indications de la maîtrise d'œuvre et évacuation des débris et éléments irrécupérables à la décharge publique.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°8 DEPOSE SOIGNEE DES TUILES EXISTANTES AVEC TRIAGE, NETTOYAGE POUR RECUPERATION ET REUTILISATION DE CELLES EN BON ETAT ET LEUR STOCKAGE DANS UN ENDROIT DU CHANTIER Y COMPRIS DECAPAGE DE LA FORME DE PENTE, CHAPE D'ACCROCHAGE, EVACUATION ET TRANSPORT DES DEBRIS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Ce prix comporte la dépose soignée des tuiles existantes avec triage, nettoyage pour récupération et réutilisation de celles en bon état et leur stockage dans un endroit du chantier y compris décapage de la forme de pente, chape d'accrochage, évacuation et transport des débris à la décharge publique.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°9 DEPOSE GENERALE DE LA MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE IRRECUPERABLES DE TOUTES DIMENSIONS Y COMPRIS CADRES ET FAUX CADRES / POUTRES EN MADRIERS LINTEAUX

Ce prix rémunère la dépose générale de la menuiserie bois et métallique irrécupérables de toutes dimensions y compris cadres et faux cadres, poutres et linteau, la dépose doit être minutieuse pour ne pas détériorer les ouvrages servant de support, et afin de préserver en bon état les ouvrages déposés.

Y compris étayage, toutes les sujétions et évacuation des gravois et matériaux non récupérables à la décharge publique.

Ouvrage paye au forfait

PRIX N°10 DEPOSE DE PLANCHERS EN BOIS DEFECTUEUX (POUTRES, SOLIVES, VOLIGEAGE, ETC..) Y COMPRIS ETAYAGE, ECHAFAUDAGE, STOCKAGE DES ELEMENTS EN BON ETAT RECUPERES DANS UN LOCAL INDIQUE PAR LA MAITRISE D'ŒUVRE POUR LEUR EVENTUEL REUTILISATION ET TRANSPORTS DES ELEMENTS NON RECUPERABLES A LA DECHARGE PUBLIQUE

Ce prix comporte la dépose de planchers en bois défectueux (poutres, solives, voligeage, etc..) y compris étayage, échafaudage, stockage des éléments en bon état récupérés dans un local indiqué par la maîtrise d'œuvre pour leur éventuelle réutilisation et transports des éléments non récupérables à la décharge publique

Les gaizats dont les embouts sont dégradés pourront être réutilisés pour des planchers de portées inférieures.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°11 DEPOSE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE SELON INDICATIONS DE LA MAITRISE D'ŒUVRE TECHNIQUE

Ce prix comporte la dépose de l'installation électrique, Y/c lustrerie selon indication de la maîtrise d'œuvre technique stockage des éléments en bon état récupérés dans un local indiqué par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, évacuation et transport des éléments non récupérables à la décharge publique.

Ouvrage paye au forfait

PRIX N°12 DEPOSE DE L'INSTALLATION DE PLOMBERIE, Y/C APPAREILS SANITAIRES SELON INDICATION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE TECHNIQUE STOCKAGE DES ELEMENTS EN BON ETAT RECUPERES DANS UN LOCAL INDIQUE PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE ET LA MAITRISE D'ŒUVRE, EVACUATION ET TRANSPORT DES ELEMENTS NON RECUPERABLES A LA DECHARGE PUBLIQUE

Ce prix comporte la dépose de l'installation de plomberie, Y/c appareils sanitaires et robinetterie selon indication de la maîtrise d'œuvre technique stockage des éléments en bon état récupérés dans un local indiqué par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, évacuation et transport des éléments non récupérables à la décharge publique.

Ouvrage paye au forfait

PRIX N°13 DECAPAGE DU REVETEMENT EN ENDUIT DE CHAUX, CIMENT OU PLATRE Y COMPRIS, ECHAFAUDAGE, EVACUATION ET TRANSPORT DES DEBRIS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Ce prix comporte le décapage du revêtement en enduit de chaux, ciment ou plâtre y compris, échafaudage, grattage des joints sur une profondeur de 2 cm, nettoyage avec jet d'eau des surfaces de façon à les rendre prêtes à recevoir un nouveau revêtement, évacuation et transport des débris à la décharge publique. Ce décapage doit être réceptionné par la maîtrise d'œuvre avant l'application des enduits, Ce prix est payé au mètre carré réel de l'ouvrage avant démolition et pour lequel un attachement contradictoire est à établir avant tout décapage.

Ouvrage paye au mètre carre

C TERRASSEMENTS

Nota :

L'entrepreneur devra faire l'implantation nécessaire à l'exécution de chacun des ouvrages de fondation et tous les terrassements ou remblais nécessaires à la mise à la côte des bâtiments, suivant les plans de la Maîtrise d'Œuvre par un géomètre agréé à sa charge.

Le prix de règlement comprend toutes sujétions de boisage, talutage, épuisement et de pompage d'eau, blindage, enlèvement des terres et l'évacuation des déblais aux décharges publiques ou leur mise en remblais. L'Entrepreneur est tenu de visiter les lieux et constater par lui-même l'importance des travaux à exécuter. Après remise des plis, aucune réclamation quant aux difficultés d'exécution et l'importance des travaux de cet article ne sera recevable.

Les fouilles seront descendues aux côtes reconnues par un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise et acceptées par le Maître d'ouvrage délégué, le Maître d'œuvre et le BET, elles seront exécutées aux largeurs prises au vide de construction et feront l'objet d'un procès-verbal de réception. Aucun ouvrage de béton ou de maçonnerie ne sera entrepris avant l'accord du laboratoire agréé à la charge de l'entreprise, du Maître d'œuvre et du B.E.T. La reconnaissance du bon sol sera également fournie par un laboratoire agréé aux frais de l'Entreprise (réception des fonds des fouilles). Les fouilles dépassant les côtes admises ne seront pas payées.

L'entreprise doit combler soigneusement par du gros béton les puits de sondage et toute fosse éventuelle abandonnée.

L'entreprise chargée de l'exécution des travaux signalera aux intervenants sur le projet et notamment le laboratoire toute détection de cavité éventuelle vide ou remplie par des matériaux particuliers quelle que soit sa taille pour suivi de son étendue et prise de décision en conséquence.

Ces fouilles seront payées au mètre cube, quelles que soit leur profondeur et leur ouverture et sans plus-value pour foisonnement. Le mode de règlement étant celui de l'article 211 de D.G.A.

PRIX N°14 FOUILLE EN TRANCHEES, EN PLEINE MASSE ET EN RIGOLE DANS TERRAINS DE TOUTE NATURE Y/C LE ROCHER

Ce prix rémunère les fouilles en pleine masse, en rigoles, en tranchées ou en puits, y compris dans le terrain rocheux dans terrains de toutes natures et de toutes dimensions et à toutes profondeurs, à exécuter par des engins ou manuellement suivant les plans établis par l'entreprise et validés le BET, en particulier pour les fondations des murs, semelles isolées ou filantes, longrines, chaînages, radiers, jardinières de toutes natures et de toutes dimensions et à toutes profondeurs, dressement, aménagement des fonds et des parois, étalement et blindage des parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, installation de pompes pour évacuation des eaux (de pluie, de nappe, ou de ruissellement), déviation de toutes conduites (E.P-E.U et E.V) et tous réseaux (téléphone, électriques etc....) à l'intérieur

du site et seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par le Laboratoire et la maîtrise d'œuvre y compris évacuation des terres à la décharge public et toutes sujétions ce rapportant à ce titre en tenant compte de toutes les précautions nécessaires se rapportant à ce genre de travaux et ce dans les règles de l'art et aux DTU aux quelles ces travaux devront satisfaire et aux règles d'hygiène et de sécurité des personnes.

Un procès-verbal de réception sera dressé à cet effet. Aucun ouvrage ne sera entrepris avant l'accord de la Maîtrise d'œuvre.

Les fouilles dépassant les côtes de fond de fouilles arrêtées par le plan ne seront pas payées.

Les fouilles seront payées d'après les attachements représentant l'état des lieux avant et après les fouilles.

Les déblais provenant des fouilles en pleine masse, en rigoles, en tranchées ou en puits qui sont jugés réutilisables par un laboratoire pourront servir de remblais et seront mis en place par couches successives de 20cm arrosées et compactées mécaniquement à la dame vibrante ou au rouleau compacteur, l'indice de compactage doit être au moins de 95% de l'OPM.

Les terres jugées non réutilisables par la maîtrise de chantier, seront évacuées à la décharge publique autorisée y compris chargement, transport et déchargement à la charge de l'entreprise.

Tout dépassement des côtes ou sur largeur sera établi à la charge de l'entreprise suivant les recommandations du maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre dans les règles de l'art.

Le prix de règlement s'entend pour la fouille dans le terrain de toute nature et pour toute profondeur et toutes les sujétions de la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage telles que boisages, blindages des parois, façon de talus en redans, épuisements et pompes nécessaires des eaux.

Ouvrage payé au mètre Cube et sans aucune majoration de foisonnement,

PRIX N°15 REMBLAI D'APPORT EN TOUT VENANT BIEN COMPACTE

Ce prix rémunère également l'exécution des remblais par un apport de terre des carrières agréées par le laboratoire (agréée par le maître d'ouvrage), les terres argileuses ou végétales seront triées et ne devront en aucun cas être utilisées en remblais.

Ces terres proviendront de locaux d'extraction agréés par le maître d'ouvrage y compris toutes sujétions de carrière, déblaiement, transport, déchargement, manutention et de mise en stock à l'intérieur du chantier, la mise en place et le compactage à 95% de l'O.P.M par couches successives de 0.20m, avec toutes sujétions de réglage, d'arrosage et d'entretien, terrassements avec talutage ou en banquettes, surfacage de la plate-forme et réglage des talus, le compactage se fera au rouleau ou à la dame vibrante.

Ouvrage payé au mètre Cube et sans aucune majoration de foisonnement,

D ASSAINISSEMENT :

Généralité :

La série des prix objet de ce chapitre tient compte de toutes les prestations de fourniture et de mise en œuvre nécessaires à l'exécution des ouvrages qui y sont décrits en parfait état d'achèvement, sans qu'il soit besoin de les répéter à savoir :

- Déblais en terrain de toute nature ;
- Remblai primaire et secondaire avec terre propre au remblai y compris compactage à 95% de l'OPM, et évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques ;
- Les essais par un Laboratoire à la charge de l'entreprise agréé par le Maître d'ouvrage relatifs à la :

Compacité des remblais ;

Étanchéité du réseau ;

Résistance des matériaux.

Les égouts seront réalisés suivant les plans de l'Architecte et BET ; aucun remblai ne sera mis en place avant les essais d'étanchéité qui feront l'objet d'un procès-verbal.

Canalisation en buse PVC Type assainissement

Les égouts seront réalisés en systèmes de canalisations en PVC type assainissement (série 1) réglementé véhiculant les EP, EU et EV, y compris toutes pièces de raccords (coudes, Tés, Culottes, assemblage par

colle ou fixé à bague d'étanchéité, tampons, embranchement ...), pente suivant les plans établis par le BET et visés par le BCT, aucun remblai ne sera mis en place avant les essais d'étanchéité qui feront l'objet d'un procès-verbal, les frais d'essais sont à la charge de l'entrepreneur.

Ce prix rémunère la fourniture et la pose des buses en PVC série assainissement, pente suivant plans établis par le BET et visés par le BCT, à exécuter en prenant en compte les hypothèses suivantes :

- Terrassements des terres de toute nature y compris rocher et à toutes profondeurs et évacuation des déblais à la décharge publique ;
- Fourniture et mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur ;
- Fourniture et mise en place des canalisations en PVC avec raccordement ;
- Remblai primaire tamisé jusqu'à 20cm au-dessus de la génératrice supérieure. Y compris arrosage et compactage ;
- Remblai secondaire avec compactage et arrosage ;
- L'épaisseur maximale de chaque couche de remblai ne doit pas excéder de 0,30m ;
- Compactage des couches à 95 % de l'O.P.M par couches de 0,20 m damées et arrosées ;
- Filtre en sable sur une épaisseur de 0,10m ;
- Grillage avertisseur, pour les canalisations à l'extérieur du bâtiment ;
- Essais d'agrément et de recette ;
- Essais d'étanchéité ;
- Traversées en fondation, pour le passage des canalisations buses, dans les voiles en béton, au niveau du béton cyclopéen, de la maçonnerie en fondation ou du gros béton en fondation, y compris fourreau en PVC ou en métal de diamètre correspondant suivant les instructions de la MOE.
- Linteau de protection éventuel
- Support en béton renforcé en acier et toutes autres sujétions

Le raccordement des buses aux regards et caniveaux sera parfaitement soigné.

L'exécution sera conforme aux plans fournis par le BET, et les plans d'exécution établis par le titulaire du marché. Les côtes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées. L'entrepreneur devra s'assurer que les côtes des égouts permettent tous les branchements aux points prévus, avant pose des conduites.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

PRIX N°16 REGARD EN BETON HYDROFUGE ARME DE TOUT DIMENSION

Ce prix rémunère la réalisation des regards en béton armé hydrofuge de tout dimension et comprenant :

- Terrassement.
- Béton de propreté.
- Radier et parois de 15 cm d'épaisseur en béton armé hydrofuge légèrement armé en quadrillage de 8 mm espacement de 15 cm.
- Tampons en béton armé de 10 cm d'épaisseur y compris acier avec anneau de levage escamotable.
- Enduit sur le support et toutes les faces intérieures en mortier hydrofuges avec gorges à la bouteille
- Tampons en béton armé de 10 cm d'épaisseur, y compris acier pour les regards visitables avec anneau de levage rabattable en fer galvanisé. Ils reposeront dans une double cornière mâle et femelle en fer galvanisé au bain.
- L'arrivée et le départ des buses se fera à 0,10 du radier.

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud. Les joints seront absolument étanches. Ce prix rémunère la fourniture, transport, pose de cadres, tampons suivant les ouvrages types pour les regards de visite, y compris toutes sujétions.

Les tampons seront revêtus de la même nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux bâtiments. Les fonds des regards ne comporteront jamais de fosse à sable mais une ou plusieurs

cunettes hémicylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Ouvrage payé à l'unité, y compris terrassement en terrain de toute nature, béton de propreté, acier, remblais et toutes sujétions.

PRIX N°17 CONDUITE EN PVC Ø 50

Les chutes EV, les collecteurs et les vidanges des appareils sanitaires et la culotte des chutes seront en P.V.C de marque DIMATIT ou équivalent d'une épaisseur de 3,2 mm et conforme à la norme française NF P 54.017. L'assemblage se fera par colle spéciale P.V.C.

Les fixations se feront à l'aide de colliers en acier galvanisé à chaud, à double serrage et antivibratoires. Les traversées des planchers comporteront des fourreaux métalliques ou en matière plastique. Le prix comprendra les collecteurs, les embranchements doubles et simples, les culottes doubles et simples, les coudes, les Tés, les assemblages coulissants à bague d'étanchéité, les tampons hermétiques à chaque changement de direction et à la base des collecteurs, les manchons de dilatation suivant le règlement, les raccordements aux moignons des gargouilles et au divers regards de chutes fourni et posé, y compris joints, colliers, coupes, percement scellements et toutes fournitures et sujétions.

Dans le présent prix il sera compris le calfeutrement des chutes (sauf ceux noyés dans le béton) par un matelas de laine de verre de 45 mm d'épaisseur.

Y compris coupes, joints, colliers, percement, scellement toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre.

Ouvrage payé à mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fournitures et de pose

PRIX N°18 CONDUITE EN PVC 200 mm

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de buses en P.V.C 1er choix, série I type assainissement et seront reliées l'une à l'autre en bon fonctionnement y compris fouilles dans terrains de toutes Natures, et à toutes profondeurs.

L'assemblage des canalisations se fera par colle y compris l'exécution y compris toutes Sujétions. Le raccordement aux regards et caniveaux sera parfaitement soigné.

Les éléments de canalisations seront posés sur un lit de sable grossier de 10 cm d'épaisseur, à toutes profondeurs. Et suivant les pentes nécessaires.

Y compris la Mise en place du remblai par couches de 20 cm damées et arrosées pour éviter tout tassement ultérieur.

La compacité du remblai après le compactage devra être de 95 % l'optimum Proctor modifié.

L'exécution sera faite suivant le plan du BET et les pentes scrupuleusement respectées. Y compris grillage avertisseur, d'enlèvement des terres excédentaires aux D.P., de joints, de coudes, de chutes, de coupes, et toutes autres pièces, de nettoyage de l'intérieur de la canalisation, de raccordement aux regards, etc.

L'entrepreneur devra s'assurer que les côtes du radier de l'égout permettent tous les branchements aux points prévus avant toutes exécutions. Les cotes de départ et les pentes devront être scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé à mètre linéaire.

E INFRASTRUCTURE :

Généralités :

NB : La résistance de chaque type de béton doit être conforme aux spécifications et exigences de la norme marocaine NM 10.1.008 version 2009 « publiée au bulletin officiel n° 5740 du 4 juin 2009 »

Les ouvrages de béton armé en fondation seront réalisés en béton obligatoirement vibré, suivant tableau du CPT et exigences de la norme marocaine déjà citée ci-dessus. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de mise en œuvre à toute profondeur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage à l'aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance, l'emploi d'isorel mou ou tout autre matériau, l'addition éventuelle d'adjuvants et d'ajouts suivant instructions du laboratoire et la maîtrise d'œuvre, recouplement des balèbres, huile de décoffrage etc... y compris toutes fourniture et pose de fourreaux selon indications de la maîtrise d'œuvre et les lots

techniques, traitement et coffrage des joints de dilatation en polystyrène expansé de toutes épaisseurs, fourniture, pose et traitement des joints de dilatation par des bandes d'arrêt d'eau (WATERSTOPS) de chez SIKA, VEDA FRANCE ou similaire, mise en œuvre selon fiche technique du produit et instructions de la maîtrise d'œuvre y compris tous les accessoires et pièces spéciales complémentaires.

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du béton contre les actions climatiques afin d'éviter les souillures, les effets néfastes et garantir un béton d'une meilleure qualité.

Tous les ouvrages de béton de toutes natures en fondation seront exécutés avec le plus grand soin, en raison des infiltrations d'eau pouvant survenir pendant les travaux. Les prix unitaires comprendront aussi toutes les sujétions inhérentes d'équipement, blindages et autres interventions nécessaires pour une parfaite réalisation des ouvrages.

Ces bétons seront payés au mètre cube théorique suivant les plans d'exécution de béton armé, visés "Bon pour exécution", le volume des armatures ne sera pas déduit ; les trous ou trémies de moins de 0,10m non déduits.

Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre « Cahier des Prescriptions Techniques ». Les aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre.

Tous les travaux seront réalisés à l'aide de matériaux de premier choix empilés et porteurs de labels attestant la provenance et la qualité. Les prix de règlement comprennent toutes sujétions pour parties courbes à simples ou doubles courbures, pentes, formes irrégulières, chapes, dressages, travaux préparatoires de toutes natures, coupes, découpes, chanfreins, champs, joints, arêtes, arrondis, petites largeurs, coffrage perdu des sous- faces, réservations ou trémies, polystyrène pour joints, protections efficaces de toutes natures et tous travaux de finitions précédant la livraison des ouvrages.

L'entrepreneur est tenu de démolir les ouvrages rejetés par la maîtrise d'œuvre et de les exécuter à nouveau à sa charge afin d'obtenir les résultats escomptés.

Ouvrage paye au forfait.

PRIX N°19 BÉTON DE PROPRETÉ

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de béton de propreté en béton B10 de 0,10m d'épaisseur et débordant de chaque côté des ouvrages, conformément aux dessins établis par le bureau d'étude, sous les ouvrages en maçonnerie ou en béton armé des semelles, longrines, radiers, voiles, murs de soutènement, jardinières, etc.

Ce prix sera réglé pour un 'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de main d'œuvre, de fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage, de réglage, de coffrage, de décoffrage, des frais d'épreuves, etc.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cas d'omission dans le descriptif d'un élément ou d'un essai ou d'une caractéristique de qualité nécessaire à la bonne exécution de l'ouvrage.

Ouvrage sera payé au mètre cube théorique d'après les dimensions tels qu'ils sont figurés sur les plans.

PRIX N°20 GROS BÉTON

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un gros béton pour remplissage divers massifs sous les ouvrages en fondation, pour le rattrapage de niveau, départs des escaliers, conformément aux dessins établis par le bureau d'étude, ce remplissage sera exécuté en béton B15 suivant tableau des dosages du CPT et selon les exigences de la norme NM 10.1.008.

Ce prix sera réglé pour un ouvrage complètement terminé y compris béton pour massifs de toutes dimensions et à toutes profondeurs, coffrage soigné et toutes sujétions de mise en œuvre, et de finition.

Ce prix comprend éventuellement le ferrailage minimal nécessaire des massifs en gros béton.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cas d'omission dans le descriptif d'un élément ou d'un essai ou d'une caractéristique de qualité nécessaire à la bonne exécution de l'ouvrage.

Le coulage du gros béton fera l'objet avant son exécution d'un procès-verbal établi par le BET, l'OPC et le MO.

Le gros béton sera exécuté conformément à la norme marocaine NM 10.1.008 et respectera les spécifications et les indicateurs de durabilité.

Ouvrage sera payé au mètre cube théorique d'après les dimensions tels qu'ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d'étude et visé par le BCT, sans plus-value d'aucune sorte.

PRIX N°21 MAÇONNERIE DE MOELLON EN FONDATION

Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution de maçonnerie de moellons en fondations de toutes épaisseurs à un ou deux parements en moellons dont 30 % feront toute l'épaisseur du mur, soigneusement lités et retailés, hourdés au mortier N°2 dosé à 300 kg de ciment CPJ 35, joints refoulés en montant la maçonnerie.

Le prix de règlement s'entend pour l'ouvrage complètement terminé y compris toutes fournitures, de main d'œuvre, de façonnage de traversée, de mise en œuvre, de rejointoiement, etc.

Ouvrage sera payé au mètre cube théorique d'après les dimensions tels qu'ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d'étude, sans tenir compte des sur épaisseurs, provenant du fait de l'Entrepreneur et sans plus-value d'aucune sorte.

Ouvrage payé au mètre cube.

PRIX N°22 ARASE ÉTANCHE

Pour éviter les remontées d'eau par capillarité dans les murs périphériques en contact avec l'extérieur, il sera exécuté une arase étanche sous (murs périphériques extérieurs, chainages périphériques, etc...) et conformément aux instructions du DTU 20.1 et du bureau de contrôle y compris une retombée sur les parties verticales selon plans de détails du BET et composée de :

Une chape au mortier de ciment de 2cm d'épaisseur, dosé à raison de 300 à 350kg/m³ de sable sec 0/3 ;

Une couche d'imprégnation à froid.

Un feutre bitumé type 36S mis en place entre 2 couches d'EAC ;

Une couche de protection au mortier de 2cm d'épaisseur en grain de riz lissé, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°23 BÉTON B25 POUR BÉTON ARMÉ POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION

Destination : Tous les bétons en infrastructure suivant plans BA

NB : L'Entrepreneur devra bien vérifier les plans et les détails du BET, pour apprécier à son point de vue et sous sa responsabilité, la nature, le phasage, l'importance et la difficulté des travaux à réaliser, aucune plus-value ne sera accordée après validation de son offre.

Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton classe B25 suivant le tableau du CPT et selon la norme NM 10.1.008, Le béton prêt à l'emploi préparé en usine doit être conforme à la norme NM.10.1.011-1990 et comprenant :

Coffrage soigné en bois ou métallique de toutes formes, les fonds de coffrage seront nettoyés avant le coulage des bétons, décoffrage.

Huiles de décoffrage avec avis technique accepté par le bureau de contrôle et le bureau d'études.

Vibration du béton à l'aide de vibreurs adaptés et suivant recommandations de la maîtrise d'œuvre.

Etayage et blindage pour mise en œuvre du béton à toutes profondeurs et à toutes hauteurs

Joint en polystyrène, et joints WATER STOP de chez SIKA, VEDA France ou équivalant à toutes profondeurs et de toutes dimensions

Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et été).

Rebouchage des trou de banche entre 20 et 25 mm de diamètre intérieur pour le passage des tiges de coffrage, dans mur en béton, avec cordon en polyéthylène expansé à cellules fermées, de section circulaire de 25 mm de diamètre, pour fond de joint; mastic élastomère mono composant à base de polyuréthane, de couleur grise, appliquée au pistolet du fond de joint vers l'extérieur; et revêtement postérieur avec du mortier thixotropique mono composant, modifié avec des polymères, renforcé avec des fibres de nivellement superficiel et prise rapide (45 minutes), avec une résistance à la compression à 28 jours supérieure ou égale à 25 N/mm² et une résistance à l'abrasion selon la méthode Böhme NF EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², classe R2 selon NF EN 1504-3, Euro classe F de réaction au feu, selon NF EN 13501-1, Euro classe F de réaction au feu, selon NF EN 13501-1.

Réservations et traversées de maçonneries pour passages des fourreaux, suivant indications des corps d'états techniques, et selon détails BET.

Y compris toutes les exigences des généralités des bétons armés en fondation citées ci-avant et toutes sujétions de mise en œuvre, pour parties courbes, pentes, formes irrégulières, voiles en fondations, mur de soutènement coffrage perdu, coffrage soigné, huiles de décoffrage.

Le prix au mètre cube comporte également la réalisation des différentes fosses situées au niveau du radier, à savoir (fosses relevage, fosses à graisse, bêche à eau galerie technique pour réseaux divers enterré etc. ...), aucune plus-value ne sera accordée après validation de l'offre de l'entreprise.

La formulation des bétons doit être établie par un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise.

Ouvrage payé au mètre cube théorique suivant les plans d'exécution de B.A., visés Bon pour exécution.

PRIX N°24 ARMATURE TOR FE500 POUR BÉTON ARMÉ EN FONDATION

Ce prix rémunère la fourniture, le façonnage et la mise en place des armatures de béton en acier Fe 500 haute adhérence catégorie 1 conformément à la norme NM 01-4-096 et de tous diamètres comme décrit au niveau du CPT, et positionnées sur les plans de B.A. y compris fil de ligature, cales en béton avec avis technique accepté par le bureau de contrôle (les cales doivent avoir la même résistance du béton) épaisseurs et dimensions des cales seront selon les recommandations BET et bureau de contrôle.

Le ferrailage sera exécuté conformément aux règles de l'art, suivant plans détails de béton armé selon plan d'exécution de béton armé.

Les armatures doivent être exemptes de toute substance susceptible de compromettre l'adhérence parfaite au béton. Elles doivent être mises en place dans le respect du nombre, dimensions, formes et positions. Ils doivent être :

- Attachées entre elles avec du fil de fer recuit, en tout point d'intersection, pour qu'elles constituent une cage rigide capable de rester exactement en place sans subir aucune déformation ou torsion en cours de la coulée.

- Suffisamment calées de façon à être rigoureusement à leur place. Les cales d'écartement, avec avis technique accepté par le bureau de contrôle (les cales doivent avoir la même résistance du béton), doivent être parfaitement noyées dans le béton pour garantir un enrobage correct des aciers. Épaisseurs et dimensions des cales seront selon les recommandations BET et bureau de contrôle.

Les armatures devront être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture ou de graisse

Ouvrage payé au Kilogramme fourni et posé, les poids des aciers pris en compte résulteront du mètre des longueurs prises par le poids théorique du mètre linéaire en tenant compte des recouvrements, crochets etc.... et sans plus – valeurs de majoration pour chutes, fils de ligature, coupes, cintrages, tolérances de laminage, manutention en toute hauteur, mise en place dans les coffrages, etc.

PRIX N°25 HERISSONNAGE EN PIERRE SECHE DE 20 CM D'ÉPAISSEUR OU TOUT VENANT.

Suivant plan, exécuté à la main, les pierres posées la pointe en l'air compris fermeture à la pierre cassée et damage hauteur 0.20 m, Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Les pierres doivent avoir l'approbation du laboratoire, BET et BC

Ouvrage payé compté entre nus des longrines, chaînages, voile et poteaux, tous vides et ouvrages divers déduits, y compris toutes sujétions d'exécution.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition

Ou bien par la fourniture ; la pose et la mise en place de 20 cm d'épaisseur minimum en tout venant d'oued 0/40 mm selon la hauteur indiqué sur plan du BET sous dallage, ce tout venant doit être exempt de particules argileuses soigneusement arrosé et compacté au minimum à 95 % de l'OPM y compris réglage du fond de forme.

Il sera posé sur toute la surface un film polyane de 200 microns y compris nivellement, arrosage compactage, polyane et toutes sujétions.

Payé au mètre carré

PRIX N°26 FORME EN BETON EP=13 CM Y/C HERISSON ET ACIERS

Ce prix rémunère la réalisation d'une forme de 13 cm d'épaisseur sera exécutée en béton dosé 350 kg de ciment CPJ 45 sur l'Hérissonnage en pierres sèches.

L'exécution d'Hérissonnage en pierres sèches de 20cm seront constitués par un blocage de pierres sèches posées à la main pointe en l'air puis damées. Les interstices seront comblés par de petits éléments afin d'assurer un parfait calage de l'ensemble L'utilisation des galets est interdit.

Le prix de règlement s'entend pour l'ouvrage complètement terminé y compris armature de forme suivant les plans et recommandations du bureau d'études et toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre, de sciage des joints de fractionnement à l'aide de scie à diamant et sans plus-value aucune pour façon de pentes éventuelles.

La surface sera vibrée à la règle vibrante, refluee et passée à la truelle mécanique. Elle pourra être lissée à la demande de la Maîtrise d'œuvre.

Ouvrage payé au mètre Carré, tous vides et ouvrages divers déduits, compris toutes fournitures nécessaires et toutes sujétions d'exécution.

F Superstructure :

PRIX N°27 BÉTON B25 POUR BÉTON ARMÉ EN ÉLÉVATION POUR TOUT OUVRAGE

Tous les bétons (dosage et résistance) devront répondre aux prescriptions du chapitre « Cahier des Prescriptions Techniques », et selon les spécifications et exigences de la norme marocaine NM 10.1.008 version 2009 « publiée au bulletin officiel N° 5740 du 4 juin 2009 »

Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre.

Les bétons en élévation devront être minimum coupe-feu 1/2h. Le degré coupe-feu de chaque ouvrage en béton est défini suivant les instructions de la maîtrise d'œuvre et selon le rapport de la notice de sécurité.

La formulation des bétons sera établie par un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise.

Béton pour béton armé en élévation, classe B25 pour tous les types d'ouvrages en béton armé en superstructure (quelque soient sa forme, sa nature ou destination), Tels : poutres, poteaux, voiles, chaînages, dalles, escaliers, marche et contre marche, rampe, paillasse, comptoir, cache rideau, corniche, couronnement, appuis de fenêtre, poteaux circulaires, gradins, acrotères, petits ouvrages, menus et divers ouvrages en Béton Armé en élévation, vibré ou pervibré, y compris coffrage, décoffrage, recouplement des balèbres, réserves de larmiers, trous, trémies engravure, joint de dilatation en polystyrène suivant les plans, ragréage éventuel, étais, façon de nez et glacis en ciment lissé des acrotères et couronnement des acrotères, les protections solaires et thermiques, les réservations et trémies, larmiers et mise en œuvre à toute hauteur, et toutes les sujétions de mise en œuvre à toute profondeur et à toute hauteur, etc. suivant détails des plans d'exécution sans plus-value pour coffrage etc.

La fabrication se fera exclusivement aux engins mécaniques et le dosage à l'aide des caisses.

NB :

Il ne sera compté aucune plus-value pour les parties courbes, en pente ou de forme irrégulière (exp : corniche et moulure au niveau des coupoles), non plus que pour les repiquages qu'exigerait la mise du béton à la forme définitive prescrite, au cas où elle n'aurait pas été convenablement obtenue au moulage.

De même, il ne sera compté aucune plus-value pour la difficulté de réalisation des éléments décoratifs en façades suivant les plans de l'Architecte ou pour les bétons préfabriqués ou pour les éléments structurels ordinaires.

Les huiles de décoffrage seront à soumettre à l'agrément de la Maîtrise d'œuvre.

A la demande du MO et MEO Les bétons en élévation de certains éléments resteront brut finis de décoffrage. Les coffrages doivent être renouvelés dès que leur état ne permet pas d'obtenir de surface de qualité et d'aspect satisfaisant et conformément aux exigences de l'architecte. Les arrêts de bétonnage doivent être matérialisés dans les joints creux et suivant calepinage de l'Architecte.

Un aspect régulier et uniforme est exigé. Les reprises de bétonnage ne seront tolérées que dans les engravures constituées par les joints creux et doivent être traitées avec des produits de reprise adéquats.

Rebouchage de trou de banche entre 20 et 25 mm de diamètre intérieur pour le passage des tiges de coffrage, dans mur en béton, avec cordon en polyéthylène expansé à cellules fermées, de section circulaire de 25 mm de diamètre, pour fond de joint; mastic élastomère monocomposant à base de

polyuréthane, de couleur grise, appliquée au pistolet du fond de joint vers l'extérieur; et revêtement postérieur avec du mortier thixotropique monocomposant, modifié avec des polymères, renforcé avec des fibres de nivellement superficiel et prise rapide (45 minutes), avec une résistance à la compression à 28 jours supérieure ou égale à 25 N/mm² et une résistance à l'abrasion selon la méthode Böhme NF EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², classe R2 selon NF EN 1504-3, Euroclasse F de réaction au feu, selon NF EN 13501-1, Euroclasse F de réaction au feu, selon NF EN 13501-1.

Le béton de clavetage des éléments préfabriqués sera exécuté conformément au dosage défini par les études granulométriques effectuées par le Laboratoire, désigné par l'entreprise et agréé par le Maître

Ouvrage payé au mètre cube

PRIX N°28 ARMATURE HA FE500 POUR BÉTON ARME EN ÉLÉVATION

La fourniture et la mise en œuvre des aciers à haute adhérence Fe 500 conformément aux plans de B.A. l'entrepreneur devra la fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature des aciers de montage, les cales annulations SMATEC au mortier de ciment pour les poutres et les poteaux, elles seront enfilées sur les cadres à raison d'une cale par kilogramme d'acier : des cales cubiques spécifiques seront proposées pour les voiles minces.

Le poids des aciers pris en compte résulte du mètre théorique selon les plans d'exécution approuvés par l'architecte compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets. Aucune majoration ne sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage et fers de construction.

Ouvrage payé au kilogramme y compris toutes sujétions de fourniture, transport, façonnage et mise en œuvre

G MAÇONNERIES ET CLOISONNEMENTS

NOTA IMPORTANTE CONCERNANT LES CLOISONS :

Pour la bonne tenue des ouvrages en maçonneries et cloisonnement et afin de satisfaire les exigences de la réglementation parasismique au Maroc RPS 2000 dernière version, l'entrepreneur devra exécuter l'ensemble des ouvrages de renforcement à savoir les poteaux, raidisseurs et des tendeurs nécessaires, linteaux en BA pour baies et ouvertures de toutes dimensions.

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux instructions de la RPS 2000 dernière version et selon détails fournis par le BET, Ces travaux n'entraîneront aucune plus-value et devront être compris dans les prix unitaires des maçonneries et cloisonnements.

Les travaux de confortement des maçonneries en béton et armature sont inclus dans les prix unitaires du mètre carré des cloisons.

La réalisation des caissons pour volets roulants en B.A. préfabriqués ou coulés sur place, l'aménagement des niches décoratives dans les cloisons selon indications et détails du maître d'œuvre, ainsi que les nez en béton armé formant supports et assises des revêtements éventuels des façades, ces travaux ne devront entraîner aucune plus-value ou supplément et sont compris dans les prix unitaires des cloisons et maçonneries.

-L'entrepreneur doit assurer l'exécution des raidisseurs en béton armé nécessaires à la bonne tenue des ouvrages en maçonneries, et la réalisation des linteaux de confortement en BA sur tout le pourtour des baies et ouvertures (fenêtres, ...) et également des libages pour murets. Y compris armatures.

- L'entrepreneur doit exécuter un linteau en béton armé préfabriqué ou non au-dessus de tous les cadres posés au niveau des simples ou doubles cloisons.

Ces travaux n'entraîneront aucune plus-value. Ils devront être compris dans les prix unitaires au mètre carré tous vides déduits.

- Les doubles cloisons seront exécutées comme décrit précédemment et seront unies par un fer galvanisé en forme de "S" allongé et à raison d'un fer tous les deux mètres carrés de cloison. Ces doubles cloisons seront payées au mètre carré, quel que soit leur espacement, compris liaisons, têtes de double cloison en brique ou en béton (selon détails BET), parties arrondies, courbes tous diamètres, ébrasement et toutes sujétions.

- Dans le cas d'utilisation des maçonneries en agglomérés de ciment porteurs, celles-ci doivent recevoir l'approbation du Bureau d'Etudes.

- D'une manière générale, tous les matériaux servant à la réalisation des cloisons et maçonnerie devront être soumis à l'approbation de la Maîtrise d'œuvre.
- Les prix unitaires comprennent les sujétions et exigences nécessaires pour l'exécution des jonctions avec d'autres matériaux.
- Les degrés coupe-feu de quelques murs doit être d'une 1h selon le plan de repérage remis par la MOE et suivant la notice de sécurité incendie.

Le prix comprend également les encadrements de renforcement des portes et fenêtres sur simples ou doubles cloisons en briques ou en agglomérés de toutes largeurs, conformément aux dispositions parasismiques.

Il comprend tous les raidisseurs, en béton armé, horizontaux ou verticaux pour les cloisons de plus de 3 m de hauteur et pour le respect total des règles constructives parasismiques.

Les cloisons seront payées au mètre carré, déduction faite de tous vides et de tout autre matériau d'une autre nature qui pourrait y être inclus et dépassant 0.25 m².

Les briques devront répondre aux caractéristiques de la qualité de la norme P13 301 et de NM 10.1.042 et avoir :

1- Briques creuses en terre cuite à résistance garantie Classe II minimum (NM 10.1.042), les valeurs de la résistance à l'écrasement des briques doivent être justifiées par des fiches techniques à remettre par l'entreprise et à soumettre au bureau de contrôle pour approbation, et par des essais d'écrasement conformément à la norme citée ci-dessus réalisés par un laboratoire agréé à la charge de l'entreprise avant le commencement des maçonneries.

2- Les caractéristiques de l'Article 18 du Devis Général d'Architecture.

3- Les choix des briques sera fait avec le plus grand soin. Les lots de briques qui comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entièrement refusés.

- Les agglomérés en béton devront être conformes à la norme marocaine NM 10.1.009 classe 1

L'entrepreneur exécutera des encadrements en béton armé selon détails BET et des linteaux béton armé préfabriqué avec encastrement des extrémités dans la maçonnerie de 15 cm.

Exécuter dans le respect du DTU et des règles de l'art, ne pas construire plus de 6 lignes horizontales par jour.

PRIX N°29 F ET P OU REFECTION DE TOUT TYPE DE MAÇONNERIE DEGRADEE EXISTANTE ET DE DE TOUT PROFONDEUR EN ELEVATION EN MAÇONNERIE DE BRIQUES PLEINES TRADITIONNELLE ET PISE TRADITIONNELLE AU MORTIER DE CHAUX Y/C MTALATS EN BOIS DE CEDRE, ETAYAGE, ECHAFAUDAGE, DEMOLITION, TRANSPORT ET EVACUATION DES DEBRIS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Le prix comprend le nettoyage, le décapage de toute partie friable, la déconstruction des parties menaçant ruine et le comblement des vides comme explicité pour les autres matériaux, le rejointoiement des joints, le remplacement des pierres suivant le plan d'intervention avec numérotation des lits de pierres approuvé par la maîtrise de chantier et suivant l'appareillage initial.

Le procédé de minéralisation des pièces fragilisées sera privilégié à la reconstitution ou le remplacement de matériau similaire.

Ce prix comporte la fourniture et pose et ou réfection de maçonnerie en briques pleines traditionnelles en élévation avec mortier de joint à la chaux traditionnelle dosé à 1/3 de chaux pour 2/3 de sable selon recommandations du laboratoire agréé à la charge de l'entreprise et approuvé par l'Architecte, le BET et le MOD y compris traitement de fissures avec FYLLASSE et MTALATS en bois de cèdre encadrement en saillie et toute sujétion de fourniture et de mise en œuvre.

L'approche méthodologique repose d'abord sur les principes suivants :

- Nettoyage, dépoussiérage, le décapage de toute partie friable, la déconstruction des parties menaçant ruine et le comblement des vides.
- Assurer la stabilité des murs,
- Préserver les éléments constitutifs ;
- Respecter la lisibilité des restaurations du passé ;
- La fixation provisoire des éléments architectoniques et des éléments de la maçonnerie par des procédés et techniques adéquats, suivant recommandation de la maîtrise de chantier.
- L'étalement de l'ensemble des murs suivant indications de la maîtrise de chantier.

Le prix comprend les étalements et échafaudages nécessaires pour arriver à la hauteur des zones à traiter et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Ouvrage paye au mètre cube

PRIX N°30 F ET P OU REFECTION DE TOUT TYPE DE MAÇONNERIE DEGRADEE EXISTANTE SUR VOUTES COUPOLES OU ARCADES EN MAÇONNERIE DE BRIQUES PLEINES TRADITIONNELLE AU MORTIER DE CHAUX Y/C MTALATS EN BOIS DE CEDRE ETAYAGE, ECHAFAUDAGE, DEMOLITION, TRANSPORT ET EVACUATION DES DEBRIS A LA DECHARGE PUBLIQUE

Ce prix comporte la fourniture et pose ou réfection de maçonnerie en briques pleines traditionnelles sur voutes ; coupoles ou arcades avec mortier de joint à la chaux traditionnelle dosé à 1/3 de chaux pour 2/3 de sable selon recommandations du laboratoire agréé à la charge de l'entreprise et approuvé par l'Architecte, le BET et le MOD y compris traitement de fissures avec FYLLASSE et MTALATS en bois de cèdre encadrement en saillie et toute sujétion de fourniture et de mise en œuvre.

Le prix comprend les étalements et échafaudages nécessaires pour arriver à la hauteur des zones à traiter et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Le prix comporte aussi la fourniture et pose des briques pleines.

Ouvrage paye au mètre cube

PRIX N°31 FOURNITURE ET POSE DE LA MAÇONNERIE DE PIERRE

Ce prix comporte la fourniture et pose de maçonnerie de pierre taillée ayant une origine identique à l'existant avec mortier de joint à la chaux dosé à 1/3 de chaux pour 2/3 de sable y compris encadrement en saillie, étayage, coffrage de mise en œuvre identique aux modèles existants et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Le prix comprend le nettoyage et le transport des gravats à la décharge publique.

Ouvrage paye au mètre cube

PRIX N°32 FOURNITURE ET POSE DE LA MAÇONNERIE DE BRIQUE PLEIN

Ce prix comporte la fourniture et pose de maçonnerie en briques pleines traditionnelles avec mortier de joint à la chaux dosé à 1/3 de chaux pour 2/3 de sable y compris encadrement en saillie, étayage, coffrage de mise en œuvre identique aux modèles existants et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre

- ce prix comporte aussi la fourniture et pose aussi pour arcades et voutes –coupole y/c corniche et ou couronnement

Ouvrage paye au mètre cube

PRIX N°33 FOURNITURE ET POSE DE MAÇONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 20 CM

NB : L'entrepreneur doit se conformer au plan de repérage remis par la MOE et la notice de sécurité incendie pour le degré coupe-feu d'une 1 h de quelques cloisons.

Murs de 20cm d'épaisseur exécutés en agglomérés de béton (1er catégorie) répondant aux normes en vigueur.

Ces agglomérés seront posés à joints décalés et hourdés au mortier N°1 et les joints parfaitement remplis. Ils seront payés au mètre carré tous vides déduits sans P.V de liaisons y compris tête de double cloison.

Y compris raidisseurs et chaînages en BA suivant instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures y compris chaînages en BA saillants minimum 3cm formant assise des revêtements extérieurs à venir et aciers et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Le prix de règlement s'entend pour l'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre, d'échafaudage, de mise en œuvre.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°34 REPRISE ET REFECTION DE L'ACROTERE EXISTANT Y/C LARMIER (DOS D'ANE)

Ce prix rémunère la reprise et réfection en maçonnerie traditionnelle en briques pleines avec mortier de joint à la chaux dosé à 1/3 de chaux pour 2/3 de sable (dosage à titre indicatif à confirmer par une formulation du laboratoire) pour acrotère y compris traitement du couronnement des murs en dos d'âne et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre suivant instructions de la maîtrise d'œuvre

Ouvrage paye au mètre linéaire

PRIX N°35 TRAITEMENT DES FISSURES PAR INJECTION DE COULIS EN MORTIER DE CHAUX

Ce prix rémunère le traitement des fissures des murs moyennant des agrafes en pièces de bois traité, avec traitement des fissures d'angle en équerres galvanisées. Les ouvertures seront reprises par des briques imbriquées soigneusement le long de la fissure.

Les pièces en bois doivent avoir une section appropriée. Elles seront posées à une profondeur et selon une disposition qui seront déterminées selon les cas par la Maîtrise d'œuvre et le BET. Pour assurer un meilleur accrochage des parties fissurées, des clous galvanisés de 10 cm sont ancrés au préalable dans les pièces en bois. Ils doivent être soigneusement enrobés avec un mortier ou coulis à base de chaux et de sable suivant la composition du laboratoire (dosage donné à titre indicatif : 50% de Sable et de 50% de chaux). Ce prix comprend également les échafaudages et les étalements pour toutes hauteurs.

Le traitement des fissures se fera, soit par injection soit par un mortier traditionnel adhésif (cas de fissures mortes) soit par injection de résine (cas de fissures vivantes ou des fissures dont on ignore si elles sont mortes ou vivantes) y/c mtalats en bois pour raccommodage, étayage, démolition, transport des éléments non récupérables à la décharge publique et toutes sujétions de réfection.

Ouvrage paye au mètre linéaire

PRIX N°36 Reprise et ou réfection des Murs Extérieures de clôture existant y/c couronnements des Murs en dos d'âne).

Le prix comprend le nettoyage, le décapage de toute partie friable, la déconstruction des parties menaçant ruine et le comblement des vides comme explicité pour les autres matériaux, le rejointoiement des joints.

Ce prix comporte la fourniture et pose et ou réfection de maçonnerie en briques pleines traditionnelles en élévation avec mortier de joint à la chaux traditionnelle dosé à 1/3 de chaux pour 2/3 de sable selon recommandations du laboratoire agréé à la charge de l'entreprise et approuvé par l'Architecte, le BET et le MOD y compris traitement de fissures avec FYLLASSE et MTALATS en bois de cèdre encadrement en saillie et toute sujétion de fourniture et de mise en œuvre.

L'approche méthodologique repose d'abord sur les principes suivants :

- Nettoyage, dépoussiérage, le décapage de toute partie friable, la déconstruction des parties menaçant ruine et le comblement des vides.
- Assurer la stabilité des murs,
- Préserver les éléments constitutifs ;
- Respecter la lisibilité des restaurations du passé ;
- La fixation provisoire des éléments architectoniques et des éléments de la maçonnerie par des procédés et techniques adéquats, suivant recommandation de la maîtrise de chantier.
- L'étalement de l'ensemble des murs suivant indications de la maîtrise de chantier.

Le prix comprend les étalements et échafaudages nécessaires pour arriver à la hauteur des zones à traiter et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Ce prix comporte aussi la réfection et ou la fourniture et pose des couronnements des Murs en dos d'âne.

Ouvrage paye au mètre linéaire

H Enduits Extérieurs et Intérieurs

NOTA SUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Avant tout commencement, les surfaces à enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon accrochage (Agglos et parpaings) joints dégradés, béton surface rugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de gâchage du mortier. Toutes les efflorescences seront nettoyées.

Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées.

Aussitôt après le durcissement de la couche, l'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées et remplacées.

La deuxième couche sera posée après lavage et soufflage de la première et avec les mêmes précautions.

Les enduits sont retours sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures seront soigneusement traités.

Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués à la pointe.

Au raccordement entre la maçonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous l'enduit une bande de grillage galvanisé de 0,25 de largeur tenue par des cavaliers galvanisés. Cette sujétion devra être comprise dans les prix unitaires des enduits intérieurs et extérieurs.

Tous les angles des murs et piliers recevront une baguette d'angles métalliques de 2,20 m de hauteur de bonne qualité y compris raccords d'enduits.

Les murs et les plafonds des galeries et préau seront traités de mêmes façons que l'enduit extérieur.

PRIX N°37 ENDUIT ET DRESSAGE AU MORTIER DE CHAUX TRADITIONNEL SUR MURS EXTERIEURS

Le dressage sera exécuté suivant les opérations suivantes :

- Préparation du support par décapage de l'ancien friable, dépoussiérage, nettoyage etc..
- Imbibition correcte du support
- Renforcement localisé par des fibres végétales, ou grillage en si nécessaire.
- Couche de dégrossissage au mortier à la chaux parfaitement réglée.

Ce prix comporte le nettoyage des murs extérieurs, le crépissage, le dressage au mortier traditionnel à la chaux dosé 2/3 sable criblé et 1/3 chaux éteinte (ce dosage est donné à titre indicatif après essai sur planches d'essais par le laboratoire) puis le revêtement par un enduit au mortier de chaux (MARTOUB) dont la couleur a reçu l'accord de l'architecte. Il sera dosé à 1/2 de sable criblé fin et 1/2 de chaux éteinte y compris toutes sujétions de fourniture et de pose y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°38 ENDUIT ET DRESSAGE AU MORTIER DE CHAUX SUR MURS INTERIEURES

Ce prix comporte le nettoyage des murs, le crépissage, le dressage à l'enduit traditionnel à la chaux dosé : 2/3 Sable criblé dont la couleur a reçu l'accord de l'architecte et 1/3 chaux éteinte puis le revêtement par un enduit au mortier de chaux (martoub) dosé à 1/2 de sable criblé fin et 1/2 de chaux éteinte y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ce prix comporte aussi le nettoyage des murs internes ou externes à jet d'eau, le crépissage, le dressage à l'enduit traditionnel à la chaux dosé : 2/3 Sable criblé dont la couleur a reçu l'accord de l'architecte et 1/3 Chaux éteinte y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°39 ENDUIT ET DRESSAGE AU MORTIER TRADITIONNEL A BASE DE CIMENT SUR MURS ET PLAFOND, COUPOLE INTERIEURS ET EXTERIEURS Y COMPRIS BAGUETTE D'ANGLE ET COURONNEMENT D'ACROTERE

1- Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y compris baguette d'angle, Il sera réalisé un enduit exécuté en 3 couches comme suit :

1. Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée à 500Kg de ciment CPJ 35 afin d'améliorer l'accrochage
2. Couche de dressage : 15mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable et dressé, se composant de :
 - 50% de grains de riz tamisé à 3/15
 - 50% de sable de mer
 - 350Kg de ciment, classe CPJ.35
3. Couche de finition : 5 mm d'épaisseur, exécutée au mortier au ciment lisse.

Incorporation dans l'enduit d'un grillage galvanisé, aux jonctions verticales et horizontales des éléments en béton et des remplissages en briques ou agglomérés, et afin d'éviter les fissures, Il devra déborder de 0.50m part et d'autres des liaisons.

2- Enduit sur mur extérieur et couronnement d'acrotère au mortier de ciment y compris baguette d'angle sur tous les éléments de façades qui ne comportent pas de revêtements spéciaux, il sera réalisé un enduit exécuté en 3 couches comme suit :

1. Couche d'accrochage : imbibition correcte du support et passage d'une barbotine liquide dosée à 500Kg de ciment CPJ 35 afin d'améliorer l'accrochage.

2. Couche de dressage : 15 mm d'épaisseur, dégrossissage imperméable, se composant de :

- 50% de grains de riz tamisé à 3/15.
- 50% de sable de mer
- 350Kg de ciment, classe CPJ.35

3. Couche de finition : 5 mm d'épaisseur, exécutée au mortier dosé à 250 Kg de chaux hydraulique pour 150 Kg de ciment pour les enduits au mortier bâtard.

Ce prix comprend l'incorporation de produit hydrofuge, dans la masse des enduits, suivant les indications de la maîtrise d'œuvre, dosage suivant notice du fabricant.

Ce prix rémunère aussi les baguettes d'angles en acier galvanisé, angle vif et ailes en métal déployé, de deux mètres de hauteur, seront posées sur tous les angles saillants des murs enduits, après approbation du modèle par la maîtrise d'œuvre.

Ouvrage paye au mètre carre

I Tuiles

PRIX N°40 F ET P DE TUILES VERTES TRADITIONNELLES SIMILAIRES A L'EXISTANT

Ce prix comporte la fourniture et pose de tuiles émaillées vertes ou semblables à celles existantes en lit double ("frach" brut et "gha" émaillée) (y compris forme grillagée en cas de béton, dimensions, résistance et teinte) sur lit de mortier traditionnel, y compris lavage, brossage, lafrach, charrab, tuiles faitières, coupes, chutes et mise en œuvre selon prescriptions de la maîtrise d'œuvre y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°41 POSE DES TUILES VERTES TRADITIONNELLES EN BON ETAT RECUPEREES

Ce prix comporte après la dépose soignée des tuiles existantes y/c couche d'accrochage, nettoyage, triage des tuiles récupérables pour réutilisation ; leur nettoyage soigné et stockage ; la pose des tuiles émaillées vertes existantes en lit double ("frach" brut et "gha" émaillée) sur lit de mortier traditionnel, y compris lavage, brossage, charrab, tuiles faitières, coupes, chutes et mise en œuvre selon prescriptions de la maîtrise d'œuvre y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage paye au mètre carre

J Divers

PRIX N°42 CHARRAFATES EN BETON (CHARRAFATES DE GRANDE TAILLE) Y COMPRIS CHERRAFAT D'ANGLE

Le prix comprend :

Exécution de Cherrafats en béton armé selon détail instructions du maitre d'ouvrage et BET y compris coffrage, décoffrage, pose et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l'unité.

PRIX N°43 REFECTON DES TOMBEAUX

Ce prix comprend la réfection des tombeaux idem à l'existant ou suivant les recommandations de l'architecte et du Maitre d'ouvrage Y/C la maçonneries, l'enduits, le revêtement en marbre ou en bandes de zellige beldi, béton armé, tadlakt et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l'unité

PRIX N°44 REPARATION ET ENTRETIEN DE L'ENDUIT EXTERIEURE EN MEDLOUK DE LA COUPOLE

Ce prix rémunère la réparation, et ou la reprise de l'enduit extérieur en Medlouk de la coupole y compris les joints et les différentes faces constituant les modèles décoratifs de la coupole de l'extérieure.

Ouvrage paye au forfait.

PRIX N°45 RESTAURATION & RESTITUTION DU ZELLIGE EXCISE EN EPIGRAPHIE A L'IDENTIQUE SUR MUR

Ce prix rémunère la restauration et restitution idem au précédent ; du zellige excisé en épigraphie conformément à l'identique, dont le mode est à soumettre à l'approbation de la maîtrise de chantier.

Il comprend le nettoyage et la restauration selon les règles de l'art relatives aux zelliges excisés des façades avec remplacement des pièces manquantes ou dégradées avec zellige de premier choix, identique à l'existant avec des teintes identiques à l'existant refixation des pièces instables à l'aide de procédé en accord de la maîtrise du chantier.

Les pièces de zelliges doivent être parfaitement jointives y compris élément de bordure ou de ceinturage incrusté de zellige, décapage, mise à la décharge publique et toutes sujétions de pose.

Ouvrage paye au mètre linéaire

PRIX N°46 DALLAGE PERIPHERIQUE

Ouvrage comprenant en fourniture et pose :

- Fouille de toute nature sur une hauteur spécifiée par le BET dans tout terrain et de toute nature avec évacuation des déblais à la décharge publique.
- Remblaiement.
- Apport et mise en place par couches successives de 0,20 m de tout venant ou Hérissonnage.
- Fourniture et pose d'un film polyane de 150 microns sur plateforme en tout venant
- Réalisation d'un dallage en béton B25 d'épaisseur suivant les plans du BET, soigneusement réglé, compris pilonnage et reflux éventuel y compris ferrailage en acier Tor suivant indications du B.E.T. Ce dallage présentera une pente vers l'extérieur. Des joints seront placés tous les 2m dans les deux sens, ces joints seront remplis de mortier bitumineux étanche.
- Bordures en béton armé, y compris acier ;
- Exécution d'un couvre joint en béton armé avec larmier, côté bâtiment,

Exécution éventuelle d'un caniveau en béton armé de dimensions selon détail du BET le long du trottoir du côté extérieur, y compris fouilles, évacuation, béton de propreté sous radier, couverture du caniveau en grille métallique en fer carré de 12mm tous les 4cm avec protection en cornière 40mm galvanisée.

La grille peut être changée par dalle perforée en béton armé au choix de la maîtrise d'œuvre. Le tout réalisé suivant les plans du B.E.T et les règles de l'art.

Ouvrage payé au mètre carré suivant la projection horizontale du trottoir y compris caniveau.

II. ETANCHEITE

NOTA :

Échantillon A Soumettre pour Approbation du B.E.T et le maître de l'ouvrage.

Tous les travaux d'étanchéité seront exécutés conformément aux dispositions du DTU 43.1 - NF P84-204-1, l'entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions techniques et les détails d'exécution faisant partie de ce DTU, sans qu'il soit nécessaire de les énumérer ou, les décrire dans le devis descriptif particulier de chaque ouvrage.

Au moment de l'application du revêtement d'étanchéité, l'aire devra être absolument sèche. Propre, solide, débarrassée de toutes balèvres ou matières qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de ce revêtement.

Des essais de mise en eau seront effectués, sauf dans le cas de toitures inclinées, pour vérifier la tenue du revêtement de l'étanchéité, à cet effet, on établira le niveau d'eau à quelques centimètres au-dessous des points hauts des solins, on maintiendra le niveau pendant 72 heures, aucune trace d'humidité ne devra apparaître sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant l'essai.

Au cas où des prélèvements seraient prescrits, ceux-ci devront être effectués au plus tard le jour de l'achèvement des travaux d'étanchéité proprement dits et en tout cas avant la protection.

Ces prélèvements à la charge de l'entrepreneur seront limités à un échantillon par terrasse d'une surface inférieure à 300 m², le rebouchage soigné, avec recouvrement sera effectué immédiatement.

Tous les produits des complexes d'étanchéité proposés devront avoir des avis techniques en cours de validité, présentés à l'approbation de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle.

Toutes les fiches techniques doivent être validées et visés par un bureau de contrôle agréé sont à la charge de l'entreprise.

Les frais de laboratoire et de bureau de contrôle seront à la charge de l'entreprise.

Quels que soit le procédé réalisé, l'entrepreneur s'engage à garantir ses travaux pendant une période de DIX (10) ANNEES.

Cette garantie est applicable tant à l'étanchéité proprement dite qu'aux reliefs, aux protections mécaniques et solaires et à la bonne tenue de la forme.

PRIX N°47 FORME DE PENTE ET CHAPPE DE LISSAGE

Forme fractionnée en béton dosé à 250Kg de ciment CPJ35 sur toutes les surfaces à étancher. Ces formes auront une épaisseur minimale de 4 cm au point le plus bas et seront soigneusement damées et talochées et formeront une gorge à la jonction de toutes les parties horizontales et verticales.

Le dressage de la surface des formes sera obtenu par l'exécution d'une chape de lissage de 2cm min incorporée et bien adhérente au mortier de ciment dosé à 450 Kg de ciment CPJ45 par m³ de sable. La pente de la forme sera de 1% minimum en tout point. Elle ne doit pas présenter d'aspérité ou de flache, elle présentera les dispositions voulues pour permettre l'écoulement des eaux vers les gargouilles, gueulards et pare-graviers

Les encastremements des platines en plomb des gargouilles seront aménagés aux diamètres indiqués par le plombier sous forme d'entonnoir CONIQUE pour faciliter l'écoulement d'eau

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N°48 SOLINS GRILLAGES

La protection de l'étanchéité des relevés sera assurée par un solin grillagé, exécuté au mortier de ciment dosé à 400 Kg de CPJ 45 par m³ de sable et de 0,04 m d'épaisseur, etc... comptant une gorge à sa base.

Grillage galvanisé de maille 2,5 cm de diamètre 0,6 à 1,5 mm

Ce solin sera armé d'un grillage fixé en tête du relevé dans le support, par au moins 3 fixations par mètre linéaire situé au-dessus du relevé d'étanchéité.

Cette protection, sera fractionnée verticalement tous les 2 mètres environ, par un joint sans épaisseur. Dans le relevé de hauteur variable, le grillage sera remplacé par un métal déployé ou un treillis soudé. Pour tous développés, y compris façon de gorge, arrondie à la base, larmiers sur solins et toutes sujétions d'exécution.

Fiche technique et échantillon à soumettre pour approbation du maître d'ouvrage et BET

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°49 ETANCHEITE BICOUCHE PAR MEMBRANE DE 3+4 MM Y/C TRAITEMENT DES JOINTS

Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un revêtement d'étanchéité bicouche constituée de membranes de bitume élastomère modifié SBS, l'ensemble des produits du revêtement d'étanchéité doit justifier d'un **Avis Technique CSTB ou certification IMANOR favorable** à faire valider par le bureau de contrôle. Le complexe doit être réalisé conformément aux détails et avis technique, comme suit :

- Enduit d'imprégnation à froid à raison de 250 à 300 g/m², est appliqué à la raclette ou avec un rouleau.
- EAC ou couche d'indépendance en voile de verre à raison de 100 g/m², déroulé à sec avec un recouvrement de 10 cm libre.
- Fourniture et pose de la première membrane de 3 mm d'épaisseur minimale.
- Fourniture et pose de la deuxième membrane de 4 mm d'épaisseur minimale, soudée en plein au chalumeau sur la première couche. La membrane épaisseur 4 mm est constituée de feuille de bitume modifiée par polymère, armées de polyester non tissé. La membrane est constituée de feuille de bitume armée en voile de verre.
- Les recouvrements minimaux entre les membranes de chaque couche ne doivent pas être inférieurs à 10 cm en longitudinale et 15 cm en transversale.

La mise en œuvre doit être effectuée suivant les instructions du bureau de contrôle et du bureau d'études et selon les fiches techniques des produits validés et conformément aux exigences du DTU 43.1, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Fiche technique et échantillon à soumettre pour approbation du maitre d'ouvrage et BET

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°50 RELEVES D'ETANCHEITE

Cette étanchéité (Bicouche) sera constituée de deux membranes à base de bitume élastomère modifié SBS faisant l'objet d'un Avis Technique et exécuté comme suit :

Une couche E.I.F.

Bande d'équerre en membrane SBS, épaisseur 4mm appliquée aux reliefs de développe 30cm, soudée en plein sur la costière et sur la partie courante par un talon de 15cm.

Application de la 1ere membrane, épaisseur 2mm soudée toute la hauteur a 5cm de la costière avec un talon de 20 cm au moins sur la partie courante.

Application de la 2eme membrane armée traitée anti-racines, épaisseur 3mm soudée sur toute la hauteur avec un talon de 25cm au moins sur la partie courante.

Exécution suivant les règles de l'art, dtu et normes en vigueur, et Avis technique favorable du pour tout produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.).

Fiche technique et échantillon à soumettre pour approbation du maitre d'ouvrage et BET

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°51 ETANCHEITE MONOCOUCHE AUTO-PROTEGE POUR COUPOLE

Le complexe d'étanchéité de la coupole doit impérativement, être conforme au DTU 43.1, système adhérent comprenant :

Un surfacage d'enduit au mortier pour obtenir une surface lisse à recevoir l'étanchéité.

1 couche d'imprégnation à froid à séchage rapide en solution ou en émulsion bitumineux sur toute la surface du support, la pose du revêtement ne s'effectuant qu'après séchage complet.

1 couche d'enduit d'application à chaud à base de bitume oxydé 90/40

1 feutre bitumé surface type SBS épaisseur 4 mm. Tous les angles seront renforcés par un feutre surface type SBS.

La réalisation d'une chape en ciment avec grillage.

Les joints de recouvrement auront 0,15 m de large dans le sens de l'écoulement des eaux.

La dernière couche d'étanchéité devra présenter une surface rigoureusement plane.

L'étanchéité devra être réceptionnée par le bureau de contrôle à la charge de l'entreprise ou BET.

Ouvrage payé avec toute sujétion de fourniture et pose, en mètre carre calculé théoriquement.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°52 PROTECTION D'ETANCHEITE PAR CARREAUX CERAMIQUE

Seront posés au-dessus de l'étanchéité sur forme complètement décapée à bain de mortier de ciment 250 kg/m³ de ciment CPJ35 sur lit de sable fin de 0.02 cm, des carreaux céramiques spéciales pour terrasses, les joints auront de 3 à 4 mm maximum y compris toutes sujétions selon les indications de l'administration et du B.E.T.

Ouvrage payé au mètre carré à la surface vue en plan entre nus d'acrotères ou de poutre, les souches et ouvrages divers de moins de 0.150 m², n'étant pas déduits, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°53 PROTECTION DES RELEVES D'ETANCHEITE

Dans toutes les terrasses comprenant un sol de même nature, sera réalisé une plinthe en carreaux de 0.07 m de hauteur, suivant les mêmes descriptions, prescriptions et spécifications que l'article précédent.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions de fournitures et d'exécution à toute hauteur.

Ouvrage payé au mètre linéaire.

PRIX N°54 POSE ET RACCORDEMENT DE GARGOUILLES, MANCHONS OU TROP PLEINS DE TOUT DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE

Le raccordement entre le complexe d'étanchéité et les conduits d'évacuation se fera par l'intermédiaire d'entrées d'eaux composées de deux parties (la platine et le moignon).

Platine réalisée en plomb de 3 mm d'épaisseur minimum et de 0,50 x 0,50 m.

La platine sera insérée dans le complexe d'étanchéité avec un élément en feuille supplémentaire disposée à sa sous face. Dans le cas où l'entrée d'eau est placée à proximité d'un relevé ou d'un angle (à moins 0,15 m du bord de la descente), la platine sera relevée sur une hauteur de 0,12 m minimum le long du relevé ou des faces de l'angle.

Moignons tronconiques réalisés en plomb de 3 mm d'épaisseur minimum soudés au centre de la platine. La saillie du moignon sous plafond sera de 0,15 m au minimum afin de permettre la réalisation du joint moignon et conduit.

Ces entrées d'eaux en plomb seront protégées intérieurement par une couche d'enduit d'imprégnation dans le cas de protection rapportée en dur et extérieurement par un enduit d'imprégnation ou un fourreau bitumé dans tous les cas.

Ces entrées d'eau seront munies de crapaudines ou de galeries garde-grève avec couvercle.

Y compris toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

III. REVETEMENT

- Zellige

Le Zellige en bon état récupéré trié après dépose doit être nettoyé et refaçoné avant sa réutilisation suivant indications de la maîtrise d'œuvre.

Le Zellige sera au maximum du zellige en bon état récupéré du bâtiment et nettoyé et complété éventuellement par du Zellige ancien en bon état de récupération d'ailleurs ou neuf et de même nature, épaisseur et couleur de pigment d'origine naturel approuvé par l'architecte et disposé selon l'existant et suivant indications de la maîtrise d'œuvre.

La restauration des parties ou éléments de Zellige dégradés sera réalisée conformément aux prescriptions techniques particulières et suivant les directives ou détails de la maîtrise d'œuvre.

Les panneaux en Zellige jugés en bon état à maintenir et qui ont subi un décollement par rapport à leur support d'origine, seront fixés après élimination de la cause de décollement selon une méthodologie et avec un mortier adéquat à déterminer par un Laboratoire agréé à la charge de l'entreprise et approbation de la maîtrise d'œuvre et du maître d'ouvrage.

Le Zellige historique servira comme référence pour le Zellige à fournir (épaisseur suivant l'existant et couleurs à base de pigments minéraux), la coupe et le motif décoratif suivant l'existant.

HABILLAGE MURALE

PRIX N°55 F/P HABILLAGE EN PIERRE LOCALE SUR FACADE

Fourniture et pose de la pierre locale aux endroits désignés par la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage.

Habillage par des éléments en pierre locale, y compris sculpture et formes en bas-relief ou en volume, et toute sujétion de bonne exécution.

Ouvrage payé au mètre carré réel, entre nus des murs et bordures y compris toutes sujétions d'exécution en petites parties, ainsi que tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition.

Le prix comprend Nettoyage et ponçage des éléments en pierre en utilisant le brossage et nettoyage avec des produits adéquats, et suivant les indications de la maîtrise d'œuvre

Avant toute pose ; l'entrepreneur doit présenter des échantillons à approuver par la maîtrise d'œuvre

Ouvrage payé au mètre carré

PRIX N°56 FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT TRADITIONNEL (MDOUDAB BELAACHACH AVEC PLINTE ET COURONNEMENT)

Ce prix comporte la fourniture et pose du revêtement des murs en zellige y compris charrafat et bordures. Le zellige à fournir doit être conforme au plan et détails fourni par l'architecte (dimensions, épaisseur et couleurs) y compris dépose des éléments détériorés et irrécupérable.

Ce prix comporte aussi la fixation de l'ensemble du zellige par un mortier de composition et de dosage à déterminer par le laboratoire suivant model existant et indications et détails de l'architecte.

Le prix comporte aussi l'échafaudage et l'échafaudage et toutes sujétions de restauration et de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°57 FOURNITURE ET POSE CARREAUX CERAMIQUE Y COMPRIS FRISE

Ce prix comporte la fourniture et pose de revêtement mural en carreaux de faïence y compris frise, posé selon plan de calepinage, dimensions et couleur au choix de l'Architecte

- Les carreaux seront posés au mortier colle spéciale sur un support parfaitement dressé dû au présent lot.
- Les joints de 1 à 2 mm de largeur seront repris au coulis clair spécial, joint en alignement avec le sol, toutes coupes et ajustements nécessaires.
- Tous les angles saillants devront être protégés sur toute la hauteur par une protection d'angle inox adhésive de 25 x 25 mm
- Fourniture et pose de trappes de visite des boîtiers de raccordement pour la distribution de l'eau, avec système de fixation non apparent, masticage, biseautage, niches, coupes droites et biaisées, chutes.

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre carré.

REVÊTEMENT DE SOL

PRIX N°58 FOURNITURE ET POSE CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT Y/C FRISE

Revêtement en sol en carreaux grés cérame de couleur et dimension suivant le choix de l'Architecte, posé à la colle spéciale :

Pour la pose à la colle spéciale, les carreaux seront posés suivant les prescriptions du D.T.U en vigueur et suivant les recommandations du fabricant de colle.

Le choix du produit de collage dépend de la nature du support et des conditions d'emploi.

L'adhésif sera sélectionné en fonction de ses qualités de résistances à l'eau et à la chaleur, et le soumettre à l'approbation de l'Architecte.

Ces travaux comprendront également toutes les pièces particulières, bords arrondis sur une ou plusieurs arêtes, coupes, passages de canalisations, réservations, raccordements, etc...

Exécution de plinthes ou retombées de même nature que le revêtement de 10 cm de hauteur, et comprenant :

- Préparation des supports.
- Dressage des sols par un enduit au mortier de ciment dosé à 350kg.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux DTU, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaisées), chutes, angles, cueillies,

protection, plinthes etc.... et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeurs.

PRIX N°59 FOURNITURE ET POSE ZELLIGE TRADITIONNEL TYPE "KORA NON EMAILLEE" AVEC CABOCHON Y COMPRIS BANDE NON EMAILLE Y/C PLINTHE

Ce prix comporte la fourniture et pose de revêtement du sol en zellige traditionnel type " Kora " non émaillé, avec cabochon ainsi que les bande et seuils en zelij de 5x5 cm, les frises et plinthes, le tout sera émaillé de couleur et motif selon choix de l'architecte et le plan de calepinage, à poser sur mortier traditionnel selon l'indication de l'architecte y/c remplissage des joints de 3 mm, plinthe en carreau 10x10 cm émaillé, hssours ; taksira et toutes sujétions de mise en œuvre sans plus-value pour chute, forme de pose, masticue de finition et toutes sujétions.

Un échantillon doit être validé par la maîtrise d'œuvre avant l'exécution. Ce prix comporte également toutes sujétions de fournitures, pose, et les pièces de zelliges doivent être parfaitement jointées.

Ouvrage paye au mètre carre

PRIX N°60 FOURNITURE ET POSE BEJMAT BICOLOR EMAILLE Y COMPRIS PLINTHE

Ce prix comporte la fourniture et pose du revêtement de sol en Bejmat bicolor émaillée traditionnel en terre cuite de 15x5cm y/c bordure et charafat suivant détail de calepinage fournies par la maîtrise d'œuvre.

Ce prix comporte la fixation de l'ensemble sur une forme de mortier de composition et de dosage à déterminer par le laboratoire.

Ouvrage Payé au mètre carré

PRIX N°61 FOURNITURE ET POSE DU REVETEMENT DES SEUILS EN MARBRE LOCAL

Ce prix comprend la fourniture et pose du revêtement des seuils en marbre local, de premier choix, de 3 cm d'épaisseur pour les marches et de 2 cm pour les contremarches. Exécutions selon le plan de calepinage, découpés parfaitement avec arrêtes nettes. Les carreaux seront posés par applications d'une chape au mortier gras de ciment entre 5cm et 10 cm d'épaisseur dosé à 300 kg.

Ponçage et lustrage nécessaires pour obtenir une finition polie et brillante.

La procédure de ponçage sera exécutée comme suit :

- Masticage. 5 ponçages ; pierre de 60, 120, 200, 300 et de 400.
- Lustrage : à la pierre, au sel puis au cirage.

Le prix comprendra toutes les sujétions pour le tri, raccordements, coupes, chutes, réservations, éventuelles, masticages, joints de finition.

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Échantillon à soumettre à l'architecte, pour approbation des couleurs calepinage suivant détail de l'architecte.

Ouvrage paye au mètre linéaire

PRIX N°62 FOURNITURE ET POSE REVETEMENT DU SOL EN ZELLIGE TRADITIONNEL TYPE "TAGRA" NON EMAILLE Y COMPRIS PLINTHE

Ce prix comporte la fourniture et pose de revêtement du sol en zellige traditionnel type « Tagra » non émaillée de 10 x 10 cm, exécuté suivant le plan de calepinage d'architecte, sans plus-value pour dimension, chute, y compris forme de pente de composition et dosage à déterminer par le laboratoire et toutes sujétions de mise en œuvre et de pose.

Un échantillon doit être validé par la maîtrise d'œuvre avant l'exécution. Ce prix comporte également toutes sujétions de fournitures, pose, et les pièces de zelliges doivent être parfaitement jointées.

Ouvrage paye au mètre carre.

**PLÂTRE LISSE ET PLÂTRE SCULPTE
- Consolidation**

Les parties de plâtre sculpté très affectées par l'humidité devront dans la mesure du possible être consolidées par une injection d'un coulis de mortier de chaux et ciment avec un additif type Namex améliorant l'adhérence du revêtement gonflé, au mur en maçonnerie et qui a une élasticité compatible avec les matériaux traditionnels puis restaurés et traités avec un produit incolore type Hydrofix ou similaire pour améliorer l'étanchéité à l'eau et la dureté de surface de ce plâtre

-Restauration

La restauration doit se faire avec du plâtre de même performance que le plâtre existant (résistance aux intempéries), en reconstituant morceau par morceau les parties suivant le décor existant et indications de l'architecte y compris nettoyage de l'ensemble. Les sections de plâtre non détériorées feront l'objet d'un rechapage. Le tout suivant plans de détails fournis par l'architecte.

- Nettoyage

Le nettoyage du plâtre se fera en trois temps : Dépoussiérage par soufflage de l'air à basse pression, brossage avec une brosse à fibres naturelles puis décapage avec ou sans humidification des couches déposées sur les surfaces.

- Traitement de surfaces exposées aux intempéries

Les façades exposées aux intempéries (Façade interne du patio) seront traitées avec un produit incolore type Hydrofix ou similaire pour améliorer l'étanchéité et la dureté de surface du plâtre.

- Fourniture et pose

La fourniture et pose du plâtre sculpté qui se fera suivant le décor existant et indications de l'architecte y compris raccords avec le décor adjacent

La fourniture et pose comprend aussi la dépose des parties dégradés des plâtres et la préparation des surfaces selon les règles de l'art.

Pour chaque type du plâtre Le prix comprend le traitement de toutes les altérations rencontrées conformément aux prescriptions techniques particulières et suivant le modèle existant, les directives de l'architecte jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant y compris toutes sujétions de fourniture et pose

PRIX N°63 FOURNITURE ET POSE DES PANNEAUX EN PLATRE SCULPTE Y COMPRIS CHEMMASSIATS ET ARCADES

_Ce prix comprend fourniture, transport et réalisation de frise, panneau et coupole en plâtre sculpté y compris staff, OKBANE, CHEMASSIAT.... suivant les règles de l'art et suivant détails de l'architecte et indications de l'architecte et du maître d'ouvrage.

Un échantillon, précisant les dimensions et les motifs doit être soumis à l'approbation de l'architecte et au maître d'ouvrage.

Aucune plus-value ne sera accordée aux motifs, zouakas ou autres dessins indiqués par l'architecte et au maître d'ouvrage. Ouvrage comprenant la peinture Zouaki de la sculpture en plâtre.

Ouvrage payé au mètre carré.

IV. MENUISERIE BOIS – ALUMINIUM – METALLIQUE

A- MENUISERIE BOIS

KOBBA, BERCHLA ET PLANCHERS

PRIX N°64 RESTAURATION DES PLANCHERS TRADITIONNELS HORIZONTAUX EN BOIS EXISTANT Y COMPRIS CONSOLIDATION DES POUTRES ET SOLIVES, MACHTA, TAKFIF ET VOLIGEAGE, ECHAFAUDAGE, ETAYAGE ET TOUTES SUJETIONS DE RESTAURATION, (OKBANE -GAIZA -OURQA-LIZAR) Y COMPRIS PEINTURE VERNIS

Ce prix comporte la restauration des planchers simples ou composés en bois existants et restauration et consolidation de tous les éléments du plancher comprenant poutres, gaiza (solives) après avis de la maîtrise d'œuvre technique et du maître d'ouvrage. La fourniture et pose du voligeage en bois de cèdre de 1^{er} choix, avec une largeur minimale de 150 mm et une longueur supérieure à 1,5 m et une épaisseur minimale de 3 cm. Elles seront fixées aux solives moyennant des vis ou pointes galvanisés.

Le voligeage posé avec recouvrement des joints de voligeage en lattes de bois (2,5x1cm) selon indications de la maîtrise d'œuvre technique y compris accommodage de la maçonnerie autour des bouts de solives.

Le prix comprend également la restauration et ou fourniture et pose de Mechta et Takfif ainsi que lizar.

Le prix comprend également la fourniture et pose de gaizats complémentaires et de structure de consolidation en tirants ou pannes métalliques en acier galvanisé suivant indications de la maîtrise d'œuvre technique.

Le prix inclut le remplacement des éléments qui ne peuvent pas être restaurés suivant les indications de la maîtrise d'œuvre.

Le prix comprend le traitement par pulvérisation de tous les bois avec un produit insecticide, fongicide et anti-termite avec label CTB+ couvrant la classe de risque biologique 3.1., selon recommandations du laboratoire à la charge de l'entreprise et accepté par la maîtrise d'œuvre technique et le maître d'ouvrage ; Y compris toutes sujétions de restauration.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°65 FOURNITURE ET POSE DE OUASSADAT ET LINTEAUX EN MADRIER DE BOIS DE CEDRE DE 1ER CHOIX

Ce prix comporte la fourniture et pose D'OUASSADAT sous les poutres en bois reposant sur la maçonnerie afin de mieux répartir leur charge concentrée ainsi que la fourniture et pose des linteaux supportant la maçonnerie au-dessus des ouvertures des portes et des fenêtres.

Ces ouvrages doivent être posés sur une arase étanche, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre cube.

PORTES ET FENETRES

PRIX N°66 F/P DE LA PORTE D'ENTRÉE PRINCIPALE À IMPOSTE CINTRE VITRE EN BOIS MASSIF DE CEDRE EN BOIS SCULPTE, Y COMPRIS LA QUINCAILLERIE

Ce prix comporte la fourniture et pose de portes porte pleine en bois massif cintre avec imposte vitrées en bois de cèdre sculpté de premier choix.

Y compris cadre De l'imposte châssis arqué au -dessous et vitrage et traitement préventif et curatif du bois au Xylophène biodégradable et l'huile de lin

Le prix comprend toutes sujétions de fourniture et pose

y compris quincaillerie à la traditionnelle (Serrure traditionnelle en fer forge, Verrou traditionnelle "Zakroum", anneau en fer forge "KHORSA" etc....). Traitement préventif et curatif du bois au Xylophène biodégradable ou un autre produit à définir par le laboratoire et accord de la maîtrise d'œuvre afin d'éviter le pourrissement et l'effritement et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°67 F/P DES PORTES CLOUTES Y COMPRIS LE LINTEAUX ; LA QUINCAILLERIE EN BOIS DE CEDRE

Ce prix comporte la fourniture et pose de portes PORTE CLOUTE EN BOIS MASSIF en bois BOIS CEDRE de premier choix identique à l'existant.

Y compris cadre et quincaillerie traitement préventif et curatif du bois au Xylophène biodégradable et l'huile de lin

Le prix comprend toutes sujétions de fourniture et pose

Ouvrage payé au mètre carré.

PRIX N°68 F/P DES PORTES PLEINES DES ANNEXES EN BOIS SAPIN ROUGE ; LA QUINCAILLERIE

Ce prix concerne la fourniture et pose des portes pleines des annexes en bois rouge, compris des rainures à brique et feuillures de battement et des moulures suivant plans et détails de l'architecte y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre, d'ajustage et de fonctionnement et de finition.

Echantillonnage à soumettre à l'approbation préalable de l'Architecte.

Le prix comprend le traitement par pulvérisation de tous les bois avec un produit insecticide, fongicide et anti-termite avec label CTB+ couvrant la classe de risque biologique 3.1.Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage paye au mètre carre.

PRIX N°69 F/P DES FENETRES EN BOIS DE CEDRE Y COMPRIS VITRAGE

Ce prix concerne la fourniture et pose des fenêtres en bois de cèdre, y compris châssis et vitrages, suivant plans et détails de l'architecte y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre, d'ajustage et de fonctionnement et de finition.

Echantillonnage à soumettre à l'approbation préalable de l'Architecte.

Ouvrage paye au mètre carre.

PRIX N°70 F/P DES CHASSIS BOIS VITRÉ Y/C LA QUINCAILLERIE

Exécution conforme aux plans et détails de l'Architecte, en sapin rouge de premier choix :

- Fenêtres en bois de cèdre basculant.
- Cadre dormant, 7 cm x 7cm :
- Patte de scellement
- Ouvrant 7cm x 4cm.
- Vitrage de 6mm clair.

Ensemble exécuté conformément aux règles de l'art aux recommandations du DTU et des normes en vigueur, y compris vitrage, quincaillerie traditionnelle, et toute sujétion de fourniture de pose et de finition.

Ouvrage paye au mètre carre.

PRIX N°71 RESTAURATION ET CONSOLIDATION DES PORTES ORDINAIRES EN BOIS MASSIF Y COMPRIS LINTEAUX ; LA QUINCAILLERIE

Ce prix comporte la restauration et la consolidation de porte y compris linteau suivant ce qui suit :

- Photo et Relevé détaillé à une échelle à définir par la maîtrise d'œuvre
- Décapage des parties pourries du bois
- Traitement préventif du bois avec un produit de traitement insecticide, anti-termite et fongicide. Le produit proposé par l'entreprise sera agréé par le laboratoire, la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle avant son utilisation sur chantier ou en atelier.
- Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces structurelles manquantes ou irrécupérables (montants et traverses avec leur fixation, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.
- Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces décoratives manquantes ou irrécupérables de la porte (motifs décoratifs) avec leur fixation à la structure porteuse, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.
- Le bois à utiliser pour le renforcement doit être un bois similaire à l'existant. Le bois récupéré sur chantier de bonne qualité peut être réutilisé suivant recommandation de la maîtrise d'œuvre et du laboratoire.
- Remplacement de la quincaillerie défectueuse ou manquante par une quincaillerie traditionnelle en cuivre (Zakroum, kharssa, paumelles, farkha et clef traditionnelle)
- Restauration du système rtaj si existant
- Repose de la porte avec renforcement de sa fixation suivant détail du BET.

Ouvrage paye au mètre carre.

PRIX N°72 RESTAURATION ET REMISE EN ETATS DES PORTES CLOUTES Y COMPRIS LE LINTEAUX ; LA QUINCAILLERIE (KHOUKHA)

Ce prix comporte la restauration et la consolidation de porte cloute y compris linteau suivant ce qui suit :
Décapage des parties pourries du bois

- Traitement préventif du bois avec un produit de traitement insecticide, anti-termite et fongicide. Le produit proposé par l'entreprise sera agréé par le laboratoire, la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle avant son utilisation sur chantier ou en atelier.

- Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces structurelles manquantes ou irrécupérables (montants et traverses avec leur fixation, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.
- Le bois à utiliser pour le renforcement doit être un bois similaire à l'existant. Le bois récupéré sur chantier de bonne qualité peut être réutilisé suivant recommandation de la maîtrise d'œuvre et du laboratoire.
- Remplacement de la quincaillerie défectueuse ou manquante par une quincaillerie traditionnelle en cuivre (Zakroum, kharssa, paumelles, farkha et clef traditionnelle)

Repose de la porte avec renforcement de sa fixation suivant détail du BET

Ouvrage paye au mètre carre.

PRIX N°73 RESTAURATION DES PLACARDS VITREE AVEC ETAGERES EN BOIS

Ce prix comporte la restauration et renforcement du placard y compris vantaux, vitrage , étagères et lambris sculpté et peint et suivant ce qui suit :

- Dépose soignée éventuel du placard et stockage dans un endroit pour restauration.
- Décapage des parties pourries du bois
- Traitement préventif du bois avec un produit de traitement Insecticide, germinicide et fongicide. Le produit proposé par l'entreprise sera agréé par le laboratoire, la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle avant son utilisation sur chantier ou en atelier.
- Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces structurelles manquantes ou irrécupérables (montants et traverses avec leur fixation, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.
- Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces décoratives manquantes ou irrécupérables du placard décoratif (motifs décoratifs) avec leur fixation à la structure porteuse, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.
- Le bois à utiliser pour le renforcement doit être un bois similaire à l'existant. Le bois récupéré sur chantier de bonne qualité peut être réutilisé suivant recommandation de la maîtrise d'œuvre et du laboratoire.
- Remplacement de la quincaillerie défectueuse ou manquante par une quincaillerie traditionnelle
- Repose du placard avec renforcement de sa fixation suivant détail du BET.
- Habillage intérieur et aménagement avec du bois de premier choix.

Ouvrage paye au mètre carre.

PRIX N°74 RESTAURATION ET CONSOLIDATION DES FENETRES EN BOIS Y COMPRIS VITRAGE ET QUINCAILLERIE

Ce prix comporte la restauration et renforcement de fenêtre et le cadre, ouvrants et grille de protection en fer forgé y compris linteau, vitrage suivant ce qui suit :

- Après nettoyage des peintures, celles qui sont fortement dégradées seront restaurées à l'identique à l'aide de produits naturels comme précisé ci-dessus.
- La restauration de cet ouvrage comprend toutes interventions nécessaires sur les pièces constitutives de la fenêtre faisant partie de l'ouvrage ou nécessaire à sa solidité et à son aspect originel, et toutes sujétions.
- •Décapage des parties pourries du bois.
- •Traitement préventif du bois avec un produit de traitement insecticide, germinicide et fongicide. Le produit proposé par l'entreprise sera agréé par le laboratoire, la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle avant son utilisation sur chantier ou en atelier.
- •Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces structurelles manquantes ou irrécupérables (montants et traverses avec leur fixation, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.

- Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces décoratives manquantes ou irrécupérables de la fenêtre (motifs décoratifs) avec leur fixation à la structure porteuse, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.
- Le bois à utiliser pour le renforcement doit être un bois similaire à l'existant. Le bois récupéré sur chantier de bonne qualité peut être réutilisé suivant recommandation de la maîtrise d'œuvre et du laboratoire.
- Décapage de la peinture appliquée sur le fer forgé, application d'une couche antirouille puis application d'une peinture acrylique.
- Remplacement de la quincaillerie défectueuse ou manquante par une quincaillerie traditionnelle
- Repose de la fenêtre avec renforcement de sa fixation suivant détail du BET.

Ouvrage paye au mètre carre.

PRIX N°75 RESTAURATION ET CONSOLIDATION DES CHASSIS BOIS VITRE Y COMPRIS LA QUINCAILLERIE

Ce prix comporte la restauration et renforcement de châssis et le cadre, ouvrants et grille de protection en fer forgé y compris linteau, vitrage suivant ce qui suit :

- Après nettoyage des peintures, celles qui sont fortement dégradées seront restaurées à l'identique à l'aide de produits naturels comme précisé ci-dessus.
- La restauration de cet ouvrage comprend toutes interventions nécessaires sur les pièces constitutives de la fenêtre faisant partie de l'ouvrage ou nécessaire à sa solidité et à son aspect originel, et toutes sujétions.
- Décapage des parties pourries du bois.
- Traitement préventif du bois avec un produit de traitement insecticide, germinicide et fongicide. Le produit proposé par l'entreprise sera agréé par le laboratoire, la maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle avant son utilisation sur chantier ou en atelier.
- Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces structurelles manquantes ou irrécupérables (montants et traverses avec leur fixation, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.
- Restauration et renforcement avec remplacement de toutes les pièces décoratives manquantes ou irrécupérables de la fenêtre (motifs décoratifs) avec leur fixation à la structure porteuse, suivant l'existant et plans et détails de l'architecte et du BET.
- Le bois à utiliser pour le renforcement doit être un bois similaire à l'existant. Le bois récupéré sur chantier de bonne qualité peut être réutilisé suivant recommandation de la maîtrise d'œuvre et du laboratoire.
- Décapage de la peinture appliquée sur le fer forgé, application d'une couche antirouille puis application d'une peinture acrylique.
- Remplacement de la quincaillerie défectueuse ou manquante par une quincaillerie traditionnelle
- Repose de la fenêtre avec renforcement de sa fixation suivant détail du BET.

Ouvrage paye au mètre carre.

B- MENUISERIE METALIQUE

MENUISERIE :

L'ensemble des portes et châssis métalliques sera réalisé en fer et tôle galvanisé à chaud, suivant appareillage et motif des détails des plans de l'architecte, tout en respectant les dimensions et les normes des cadres, bâti, types des profilés métalliques, des traverses, des montants et des cornières.

L'ensemble sera barreadé comme mentionné sur plans de détails menuiserie, y compris écharpes, raidisseurs etc

QUINCAILLERIE :

Les quincailleries fournies et posées seront de première qualité et devront répondre aux normes et références approuvées par les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage.

Exécution suivant plans de détails et instructions des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, y compris pattes à scellement en nombre suffisant, 3 paumelles en acier à souder série extra-fort par vantail, couvre-joint en fer plat, verrous, arrêts de porte avec crochet, ensembles en sterling oxydé, serrures de sûreté en applique, poignée, entrée extérieure, béquille à vis pointue, entrée intérieure, entrées, tige à bouton, vis à douilles, coffre de têtière en acier nickelé, gâche et cache - têtière, béquilles doubles, et toutes sujétions de quincaillerie, de fourniture, pose, scellement, trous et accessoires. En supplément pour les portes à deux vantaux, il sera prévu un battement rapporté sur l'un des vantaux en fer plat de 60 X 6 mm, des verrous haut et bas manœuvrables par crémone métallique à doigt et tringle.

PRIX N°76 RESTAURATION DES GRILLES EN FER FORGES TRADITIONNEL Y/C CADRE EN FER PLAT Y COMPRIS PEINTURE GLYCEROPHTALIQUES LAQUEE

Ce prix comporte la restauration de grille de protection en fer forgé traditionnel y/c cadre en fer plat suivant modèle existant, éléments de scellement, suivant détails de l'Architecte et toutes sujétions de remise en état avec dépose et repose éventuelle.

Les éléments structuraux doivent être préalablement réceptionnés par l'Architecte, le BET, et validé par les essais de laboratoire avant leur fixation dans la maçonnerie.

CE prix comporte aussi le traitement en peinture glycérophthaliques laquée

Ouvrage paye au mètre carre.

V. ELECTRICITE -LUSTRIERIE

NOTA :

Exécution suivant les prescriptions techniques décrites dans les normes d'électricité et au chapitre du CPT. Les prix remis par l'entrepreneur comprendront toutes les sujétions de pose, de scellement et de raccordement.

Pour tout l'appareillage et la lustrerie l'agrément préalable de la maîtrise d'œuvre est obligatoire avant toute mise en œuvre.

Les interrupteurs, les prises de courant et tout l'appareillage dans les différents locaux seront de 1er choix. Les réservations seront posées aux endroits indiqués par l'Architecte.

L'appareillage équivalent devra faire l'objet d'approbation de la Maîtrise de chantier avant sa pose.

Tous les prix comprennent des prestations éventuelles provenant des exigences du service du distributeur d'énergie ONEE branche électrique. Par conséquent, l'entreprise ne peut prétendre à aucune plus-value, pour omissions dans les descriptifs ci-dessous ainsi que l'étude. Les prix comprennent aussi les frais nécessaires aux démarches pour l'agrément et les réceptions des installations et matériel par le service distributeur d'énergie. Les installations seront livrées en parfaite états de fonctionnement, conformes aux règles de l'art et descriptions ci-après.

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise devra faire approuver les plans et les colonnes montantes par le service distributeur d'énergie (DISTRIBUTEUR branche électrique), ainsi que tous les équipements rentrant dans le cadre de ce lot. Aucune plus-value ne sera accordée à l'entreprise pour changement éventuel de section ou de longueur de câbles.

De même, l'entrepreneur devra faire approuver le réseau téléphonique et le câblage par les services d'IAM. Avant de prononcer la réception provisoire, l'entrepreneur devra fournir une attestation de réception de toutes les installations et travaux par le service distributeur d'énergie (DISTRIBUTEUR branche électrique), et d'IAM.

Les installations seront livrées en parfaits états de fonctionnement, conformes aux règles de l'art et descriptions ci-après :

PRIX N°77 BRANCHEMENT AU RÉSEAU Y COMPRIS FRAIS ET TAXES

Les travaux de branchement se limitent aux alimentations, raccordements et dérivations depuis le point de branchement au réseau de la régie local (poste de transformation ou de livraison existant, ...) jusqu'au compteur BT de l'école y compris à titre indicatif :

- Travaux de terrassement
- Démolition des revêtements du sol
- Exécution des fouilles

- Remblayage et réfection des surfaces
- Dispositif avertisseur
- Remblayage des tranchées
- Réfection des revêtements de sol
- Regards nécessaires

Cet ensemble consiste au branchement de l'installation électrique au réseau électrique conformément aux exigences du distributeur, y compris tous les accessoires de fixation et raccordement selon les normes en vigueur.

y/c les frais de branchement, peines et soins.

Aucune plus-value sur ce prix ne sera accordée, pour la réalisation de ces travaux suivant les exigences de la régie locale. L'entreprise devra contacter la régie locale, pour s'informer sur les modalités d'exécution de ces ouvrages avant le commencement des travaux.

Ouvrage payé au forfait

PRIX N°78 MISE A LA TERRE GENERALE EN CUIVRE NU 28MM²

Exécutions conformément aux prescriptions techniques particulières relatives aux travaux de bétonnage et maçonnerie spécifiés au chapitre (CPT) Mode d'Exécutions des travaux.

- Réalisation d'une mise à la terre à l'aide d'un ceinturage en fond de fouille en contact avec la terre végétale le long du chaînage périphérique en câble de cuivre nu, de 29mm² de section, raccordé aux armatures au moyen des griffes appropriées en nombre suffisant conformément aux normes et règles de l'art.

- L'entrepreneur doit assurer la liaison d'interconnexion du réseau de terre du bloc avec les blocs adjacents afin d'assurer une liaison globale entre tous les bâtiments du présent projet.

L'entrepreneur doit s'assurer de la valeur exacte de la prise des terres en place et, si nécessaire la compléter par piquets de façon à obtenir une prise de terre générale ayant la résistance souhaitée. Cette prise aura une valeur inférieure à 5Ω, le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration jusqu'à l'obtention des résultats demandés.

Terre spéciale pour courant faible :

Confection et exécution d'une prise de terre technique par puits de terre séparés pour les équipements courant faibles (l'informatique, la téléphonie, la télédistribution, la vidéosurveillance,...), réalisée en puits de terre dont les sorties seront fixées dans des barrettes qui seront installés dans le regard de visite courant faible le plus proche, et raccordé par câble cuivre de 28 mm² jusqu'au tableau électrique correspondant grâce à des collecteurs différents de ceux du courant fort et séparé de la carcasse du tableau. La prise de terre technique doit avoir une valeur ohmique inférieure à 3Ω, le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration jusqu'à l'obtention des résultats demandés. Elle doit être isolée électriquement de la prise de terre du bâtiment.

L'ensemble de l'ouvrage ainsi défini y compris la fourniture du matériel nécessaire, les barrettes de mesure et de coupure, la pose, le raccordement, les liaisons d'interconnexion des réseaux de terre des bâtiments et toutes autres sujétions.

Ouvrage payé au forfait

PRIX N°79 CONTROLE ET AMELIORATION DE LA MISE A LA TERRE TECHNIQUE

L'entreprise doit contrôler et améliorer la mise à la terre du projet, ou la réalisation de piquets si nécessaire.

Il doit s'assurer de l'emplacement des sorties des câbles de terre et les longueurs laissées en attente.

Sur le réseau seront disposées des remontées aboutissant à des barrettes réglementaires.

L'entrepreneur doit s'assurer de la valeur exacte de la prise des terres en place et, si nécessaire la compléter par piquets de façon à obtenir une prise de terre générale ayant la résistance souhaitée.

Cette prise aura une valeur inférieure à 5 (Ohms), le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration jusqu'à l'obtention des résultats demandés.

Chaque piquet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld, diamètre 15 minimum de longueur 2 m minimum, réalisé suivant les indications du BET et BCT et suivant les règles de l'art. Les piquets seront reliés entre eux par un câble en cuivre nu de 28 mm² enterré à 0,60 m du sol.

Il sera fait une interconnexion de toutes les armatures principales du bâtiment par griffes de 28 en cuivre.

Ce prix rémunère aussi la liaison en câble isolé en cuivre de couleur vert-jaune de section adéquate entre la ceinture de la mise à la terre du bâtiment et la barrette de mise à la terre du tableau électrique du projet.

Ouvrage payé à l'unité y compris regards, piquets de terre, câble en cuivre nu de 28 mm², tube, pose, connexions, barrettes, apport de terre végétale, toutes fournitures et tous les travaux nécessaires (câblage, tubage, équipements, réservations, scellements, tranchée, ...).

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d'omission dans le descriptif d'un organe ou accessoire nécessaire au bon fonctionnement de l'ouvrage.

PRIX N°80 CÂBLES D'ALIMENTATION BASSE TENSION :

L'Entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de câble de la série U1000R2V ou CR1 posés sur sous conduits (chemin de câble, buses PVC, conduits encastrés en ICD ou type annelée) avec une réserve de 20% jusqu'aux tableaux.

Tous les types de conduits sont inclus dans ce prix sauf les chemins de câble.

Les câbles seront raccordés à leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections de câbles ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus faibles, dans ce dernier cas les extrémités des câbles doivent être obligatoirement munies d'embouts.

Le tenant et aboutissant de chaque départ sont définis sur les plans joints.

Marque : INGELEC, NEXANS ou équivalent

CÂBLE U-1000 RO2V 4X4 MM².

L'ensemble de l'ouvrage sera payé au mètre linéaire.

PRIX N°81 TABLEAU DE PROTECTION PRINCIPAL

Fourniture et pose d'un tableau de protection préfabriqué de marque MERLIN GERIN, matière isolante et auto-extinguible permettant l'installation dans les ERP, réalisé conformément aux prescriptions techniques décrites ci-avant et aux schémas B.E.T.

L'appareillage sera du type modulaire sur rail OMEGA « LE GRAND », « MERLIN GERIN », ou similaire, y compris disjoncteur différentielle de chaque départ rangé pour fusibles de protection. L'appareillage sera du type modulaire sur rail Oméga, pouvoir de coupure, y compris fixation, câblage et toutes sujétions de fournitures et pose.

Ouvrage payé à l'unité, fournie, posé, raccordé,

PRIX N°82 TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE

Ce poste concerne la pose d'un tableau encastré type PRISMA P de MERLIN GERIN ou XL de LEGRAND. Compris alimentation de câble adéquats de la source à l'emplacement désigner par le maître d'ouvrage comprenant toutes sujétions de mise en œuvre.

Toutes sujétions de fournitures et pose d'équipement selon les règles de l'art et nécessaire pour fonctionnement.

Ouvrage payé à l'unité, fournie, posé, raccordé,

Ensemble constitué de coffrets modulaires type encastré à porte ou saillie «LE GRAND» ou similaire, ou en coffret blindé étanche pour l'extérieur.

Coffrets fournis et posés y compris, les borniers de terre et du neutre, le câblage et le raccordement, le repérage et étiquetage, toutes sujétions d'accessoires d'installation, de mise en œuvre et de boîtes, raccordements ou de dérivation.

Ouvrage payé à l'unité, fournie, posé, raccordé.

- **DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT**

Généralités :

L'ensemble de la distribution lumineuse et petite force dans les bâtiments sera réalisé à partir de fourreaux ICDE encastrés dans les maçonneries et les formes ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction. Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, où ils seront installés conformément au mémento de PROMOTELEC.

L'ensemble du câblage de la distribution lumière et petite force dans les bâtiments sera réalisé à partir de conducteurs HO7-VU (U500V) posés sous fourreau, la section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm².

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boîtes d'encastrement, les alimentations en conducteurs de la Série H07-VU 3x2.5mm², 3x4mm², 5x4mm² et 5x6mm² selon le cas. Sous conduit ICDE (encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu'aux prises de courant, les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures pose et raccordement ;

Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x2.5mm² sous tube ICD6E Ø13 pour les prises de courant 2P+T 16A.

Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 3x4mm² sous tube ICD6E Ø16 pour les prises de courant 2P+T 20A.

Les liaisons seront en conducteurs HO7-VU de 5x6mm² sous tube ICD6E Ø21 pour les prises de courant 3P+N+T 32A.

Les prises de courant alimentées par onduleur seront munies de détrompeur.

Petit appareillage encastré:

Il comprendra:

Les interrupteurs;

Les boutons poussoir;

Les prises de courant;

Les boîtes de dérivation et de raccordement.

L'appareillage sera de la marque Legrand série MOSAIC pour l'encastré, PLEXO pour l'étanche et HYPRA pour le triphasé ou équivalent.

L'entrepreneur devra soumettre au maître d'œuvre et au BET dans un délai de 15 jours à partir de la notification de l'ordre de service de commencement des travaux un échantillonnage de chaque espèce de matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation notifiée par le maître d'œuvre, l'Architecte et le BET.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter à toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés.

Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boîte dotée d'un couvercle sortie de fil et une douille avec la lampe à incandescence de première utilisation.

PRIX N°83 FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x1,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3x1,5 mm² jusqu'au 1er foyer lumineux, arrêté sur une boîte d'encastrement de réservation encastré.

La ligne depuis le foyer jusqu'à l'interrupteur en fourreau ICDE n°13, ICO n°13 ou IRO n°13 comprenant 2 conducteurs H07-VU 1x1,5mm² ou en câbles U1000RO2V 3x1,5 mm².

Un pot de réservation de l'interrupteur.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

L'interrupteur simple allumage.

Indice de protection de l'interrupteur IK 10 (énergie du choc de 20 joules)

Le point lumineux avec douille et sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé et raccordé, y compris le câble et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

PRIX N°84 FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ÉTANCHE

Même prescriptions que l'article précédent avec un interrupteur étanche.

L'interrupteur simple allumage sera de la marque Legrand, Simon, Arnould, biticino ou équivalent.

Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé et raccordé, y compris le câble et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

PRIX N°85 FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE ÉTANCHE

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13.

Comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x1,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3x1,5 mm² jusqu'à l'interrupteur double allumage étanche, arrêté sur une boîte d'encastrement de réservation encastré.

La ligne depuis le groupe de deux foyers jusqu'à l'interrupteur double allumage étanche en fourreau

ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant 5 conducteurs H07-VU 1x1,5mm² ou en câbles

U1000RO2V 2x3x1,5 mm².

Un pot de réservation de l'interrupteur.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

L'interrupteur double allumage étanche

Indice de protection de l'interrupteur IK 10 (énergie du choc de 20 joules)

Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé et raccordé, y compris le câble et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

PRIX N°86 FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13.

Comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x1,5 mm² ou en câbles U1000RO2V 3x1,5 mm² jusqu'à l'interrupteur double allumage, arrêté sur une boîte d'encastrement de réservation encastré.

La ligne depuis le groupe de deux foyers jusqu'à l'interrupteur double allumage en fourreau

ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant 5 conducteurs H07-VU 1x1,5mm² ou en câbles

U1000RO2V 2x3x1,5 mm².

Un pot de réservation de l'interrupteur.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

L'interrupteur double allumage

Indice de protection de l'interrupteur IK 10 (énergie du choc de 20 joules)

Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé et raccordé, y compris le câble et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

- **DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION**

L'appareillage sera de la marque Legrand série MOSAIC pour l'encastrer, PLEXO pur l'étanche et HYPRAL pour le triphasé ou équivalent

PRIX N°87 PRISE DE COURANT 2X16A+T

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et fixation d'une Prise de courant 2x16A + T comprenant :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x2,5mm² jusqu'au socle de la prise de courant, arrêté sur un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation de la prise dans la maçonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 2x16A+T.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires, conformément aux règles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, câblages, rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé et raccordé, y compris le câble et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

- **LUSTRIERIE**

Ce prix comprendra toutes les sujétions de fournitures (Luminaires, ampoules, réflecteurs, grilles, etc.) et de pose (percements, scellement, raccordement)

Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur des luminaires de bonne qualité en LED de marques d'origines OSRAM, PHILIPS, LUTRON, DISANO ou équivalent.

Les niveaux d'éclairage moyens à assurer dans les locaux seront les suivants :

E = 300 à 425 Lux dans les locaux nobles (bureaux, salles de réunion, parloirs).

E = 200 à 300 Lux dans les locaux techniques et cuisines

E = 150 à 200 Lux dans les circulations, locaux humides et locaux techniques.

D'une manière générale, l'éclairage doit être adapté à l'environnement, le choix du matériel (Luminaires – Supports et mode de fixation) doit tenir compte des paramètres suivants :

-Niveau d'éclairage direct et indirect par une distribution correcte et bien réfléchie des luminaires dans le champ visuel.

-Limitation de l'éblouissement.

-Qualité des couleurs des sources lumineuses.

-Equilibre de l'éclairage du jour et de l'éclairage artificiel.

-Uniformité de la distribution apparente des luminaires à la surface des zones de circulation.

L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, amorceurs et autres) sera en LED et sera de marques d'origines OSRAM, PHILIPS, LUTRON, DISANO ou équivalent.

Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés.

Les appareils incandescents seront équipés de lampes à économie d'énergie assurant une meilleure diffusion de la lumière. Tension de service = 220/230 volts. Très longue durée de vie (usage professionnel).

L'entrepreneur doit fournir avec son offre un échantillon de chaque appareillage proposé, par ailleurs, les échantillons des appareils d'éclairage sont à présenter à l'approbation du maître d'œuvre avant l'approvisionnement des quantités prévues au marché.

Tous les appareils sont à relier au réseau de terre.

Les entrées des câbles doivent être étanches et se faire par des presses étoupes.

L'emplacement des luminaires, en particulier ceux qui seront enterrés dans le sol, feront l'objet d'une étude préalable pour déterminer à l'avance si les résultats souhaités seront atteints, à cet effet des essais devront être effectués à blanc avant l'implantation définitive.

Un soin particulier doit être apporté à la reprise d'étanchéité lors des travaux de passage de tubage et de la préparation des fosses pour les luminaires encastrés.

PRIX N°88 LUSTRE BRONZE TRADITIONNEL MAROCAIN -0.60 M

Ce prix comporte la fourniture et pose de lustre de style traditionnel en bronze ou en cuivre ciselés, Mokharam avec Taouriq, cherrafates, Mqabria et Jamour, réalisée par un artisan suivant le détail de l'architecte, contenant 45 à 50 lampes LED de 5W disposées sur 5 niveaux. Le tout suspendus sur des chaînettes y compris chaîne en cuivre, anneau, support, filerie tubage, douilles, ampoules LED, (conducteurs U500 v de 2,5 mm² sous conduits M.R.B ou I.C.D encastrés), interrupteur et télérupteur à 2 commandes encastrée, boîte de dérivation et toutes sujétions de fourniture et pose, etc. et toutes sujétions de fourniture et de pose pour une marche parfaite.

Un échantillon doit être soumis au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé à l'unité

Ouvrage fourni et posé dans les règles de l'art.

PRIX N°89 Lustre Bronze Traditionnel Marocain -0.45 M

Ce prix comporte la fourniture et pose de lustre de style traditionnel de 25 kg selon en bronze et cuivre ciselés, Mokharam avec Taouriq, cherrafates, Mqabria et Jamour, réalisée par un artisan suivant le détail de l'architecte, contenant 20 à 25 lampes LED de 5W disposées sur 3 niveaux, suspendus sur des chaînettes y compris chaîne en cuivre, anneau, support, filerie, tubage, douilles, ampoules LED, interrupteur, télérupteur, etc. et toutes sujétions de fourniture et de pose pour une marche parfaite.

Un échantillon doit être soumis au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage pour approbation. Ouvrage fourni et posé dans les règles de l'art.

Ouvrage payé à l'unité

PRIX N°90 APPLIQUE MURAL ETANCHE

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et pose d'une applique d'extérieur de la collection Arne, composée d'une base de fixation et d'un double diffuseur cylindrique (vers le haut et vers le bas) en métal, ce modèle est équipé d'un détecteur de luminosité et de présence.

Caractéristiques Uniques :

Etanchéité : protégé contre les projections d'eau de toutes directions ;

Angle de détection : 90 ;

Portée du détecteur : 1 à 8 mètres.

Consommation énergétique : 2x5W / 230V / A+ (incl.) - Sans intensité variable

Avec une source lumineuse LED

Lumière blanche chaude (2700K)

Avec lampe est rotative et inclinable

Y/c raccordement électrique depuis tableau de distribution par câble U1000RO2V de 3 x 1,5 mm², posés sous conduits iso-range encastrés ou noyés à la construction.

Le prix de règlement s'entend pour l'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en œuvre, de percement, de chevilles, de raccords d'enduit, de tous les accessoires

des raccordements nécessaires au bon fonctionnement de l'installation, de frais d'essais et mesures préalables à la réception ainsi que l'entretien pendant la période de garantie.

Ouvrage payé à l'unité.

PRIX N°91 FNAR APPLIQUE MURALE ETANCHE

Ce prix comporte la fourniture et pose de FNAR en bronze de 10 kg avec applique murale étanche de style traditionnel selon détail de l'architecte y compris conducteurs U 500 V de 1,5 mm² sous conduits M.R.B ou I.C.D, lampe LED 8 W, interrupteur à la demande du maître d'œuvre et de du BET, boîte de dérivation et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'unité.

PRIX N°92 FNAR APPLIQUE MURALE

Ce prix comporte la fourniture et pose de FNAR en bronze de 10 kg avec applique murale de style traditionnel selon détail de l'architecte y compris conducteurs U 500 V de 1,5 mm² sous conduits M.R.B ou I.C.D, lampe LED 8 W, interrupteur à la demande du maître d'œuvre et de du BET, boîte de dérivation et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé à l'unité.

ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité doit répondre aux objectifs suivants :

Eclairer les circulations ;

Permettre la reconnaissance des obstacles ;

Indication des changements de direction ;

Signaler les issues et cheminements pour procéder à l'évacuation des locaux ;

Permettre l'intervention du personnel de sécurité.

Les blocs autonomes de sécurité doivent être conformes aux normes homologuées NF BASE testables secteur présent, et équipés d'un bloc batterie interchangeable sans nécessité de dépose de bloc ou de coupure secteur.

L'ensemble des blocs autonomes de sécurité seront commandés et supervisés par un système de contrôle et de commande. Il sera fourni, posé et raccordé le système de contrôle pour BAES, les accessoires d'encastrement et tous les accessoires et commande et de supervision.

L'appareillage sera de marque LEGRAND, ETAP, EATON, SCHNEIDER ou équivalent

Ouvrage payé à l'unité.

PRIX N°93 BLOC D'AMBIANCE DE SÉCURITÉ 360 LUMENS

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité non permanent

Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

Installation en saillie ou encastré.

Equipé de lampes fluorescentes.

360 Lumens pendant une heure minimum.

Accumulateurs facilement interchangeables.

Étiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus.

Contrôlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec système de protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du même circuit et le tableau de protection correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm² sous conduit ICD Ø13 minimum encastré ou les câbles de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de câble.

Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé et raccordé y compris câblage et toutes sujétions de fourniture et pose.

VI. PLOMBERIE

PRIX N°94 EVACUATION EN PVC DE Ø100

Ouvrage paye au mètre linéaire

APPAREILS SANITAIRE.

PRIX N°95 F ET P DE LAVABOS COLLECTIFS A TROIS ROBINETS

Fourniture et pose de bénitier de 95 x 33 x 20 en grés émaille a un bac : en porcelaine vitrifiée de couleur blanche, y compris supports et revêtement du support en marbre au choix de l'architecte, et équipement eau froide comprenant :

- 3 Robinet à bec orientable au 1er choix,
- 1 bonde à bouchon caoutchouc, 1 chaînette trop plein et 1 grille inox
- 1 vidange trop pleine et siphon
- 1 ensemble de vidange en PVC (siphon et raccords)
- rosaces, tube de cuivre avec raccords mixtes, robinets d'arrêts.

Y compris tous raccords d'alimentations et d'évacuations (ainsi que tous buses en PVC pour raccordement jusqu'au regard le plus proche), le scellement avec supports, finition et toutes sujétions de pose et fourniture.

Ouvrage paye à l'unité

PRIX N°96 F ET P ROBINET DE PUISAGE Y COMPRIS TOUS RACCORDS ET TOUS ACCESSOIRES

Robinet de puisage en cuivre chromé de calibre DN 15 à manette avec bec fileté DN20, y compris toutes pièces de raccords, essais et toutes sujétions.

Ouvrage paye à l'unité.

PRIX N°97 F ET P DES W.C A LA TURC Y/C BOUTON POUSSOIR SIPHON EN FONTE ET CUVETTE PREFABRIQUE

Ce prix comporte la fourniture et la pose d'une cuvette en porcelaine vitrifié ou grès émaillé blanc encastrée dans sol y compris siphon en fonte émaillée bouton poussoir chrome, cuvette préfabriquée de 0,60x0,60 avec couleur selon indication de la maîtrise d'œuvre, et évacuation jusqu'à la chute ou au regard y compris tous les accessoires et toutes sujétions.

Ouvrage paye à l'unité

PRIX N°98 F ET P DES W.C ANGLAIS Y/C BOUTON POUSSOIR SIPHON EN FONTE ET CUVETTE PREFABRIQUE

Ce prix comporte la fourniture et la pose d'une cuvette en porcelaine vitrifié ou grès émaillé blanc encastrée dans sol y compris siphon en fonte émaillée bouton poussoir chrome, cuvette préfabriqué de 0,60x0,60 avec couleur selon indication de la maîtrise d'œuvre, et évacuation jusqu'à la chute ou au regard y compris tous les accessoires et toutes sujétions.

Ouvrage paye à l'unité

VII. PROTECTION D'INCENDIE

PROTECTION CONTRE INCENDIE

PRIX N°99 EXTINCTEUR A POUDRE ABC 9KG:

Fourniture et pose des extincteurs portatifs à poudre polyvalente ABC selon les exigences rapport incendie et protection civile pour l'ensemble de l'établissement, ils seront fixés sur supports muraux par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

- Goupille inoxydable.
- Clapet anti-retour au niveau du manomètre
- Support extincteur en métal.

Ouvrage paye à l'unité

VIII. PEINTURE

PEINTURE ET TRAITEMENT DU BOIS

Il est exigé l'emploi de matériaux de première qualité garantissant un travail durable, l'entrepreneur en tiendra compte pour l'établissement de ses prix et ne pourra invoquer au moment de l'exécution des travaux ou par la suite, aucune excuse du fait de l'emploi, pour raison d'économie, des produits de deuxième qualité.

Les huiles de lin, les essences seront pures, les vernis de première qualité, les couleurs dites, couleurs fines, les mastics à l'huile de lin pur, les matériaux destinés à l'exécution du présent marché seront de production Marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origines étrangères que dans l'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

PRIX N°100 PEINTURE VERNIS SUR PLANCHER ET MENUISERIE EN BOIS

1- OPERATION : Ponçage, nettoyage et dégraissage à l'eau oxygénée.

2- OPERATION : Une couche d'impression au vernis selon spécification de la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage et du Laboratoire agréé ou tout autre traitement approprié.

Ouvrage payé au mètre carre.

PEINTURE SUR MUR

PRIX N°101 PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEUR EN TROIS COUCHES MINIMUM

Sur enduit au mortier bâtard. Teinte à soumettre pour approbation à l'architecte comprenant :

- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).
- Une couche de vinyle dilué à 5 % d'eau passé à la brosse.
- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte.
- Une couche supplémentaire pourra être exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite.

Compté à la surface plane réelle tout vide déduit, sans plus-value pour petits parties et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carre.

PRIX N°102 PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS EN TROIS COUCHES MINIMUM

Sur enduit au mortier bâtard taloché ou enduit plâtre.

Teinte à soumettre pour approbation à l'architecte.

- Egrenage, ponçage et rebouchage éventuel des fissures, trous etc.
- Brossage énergique à la brosse en chiendent des enduits de toutes natures afin d'enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).
- Une couche d'impression en vinyle diluée à l'eau selon la porosité du support (5 à 10%).
- Ratissage à l'enduit vinylique général.
- Ponçage général à l'enduit.
- Application de deux couches de peinture vinylique pure, livrée prête à l'emploi (application des couches par intervalles de trois heures). Type vinyl astral ou équivalent.

Compté à la surface réelle, y compris toutes sujétions d'exécution

Ouvrage payé au mètre carre.

PRIX N°103 : MEDLOUK SIMPLE AU MORTIER TRADITIONNEL A BASE DE CHAUX SUR MURS INTERIEURES

Ce prix comporte le revêtement des murs en enduit Tadelaket ou Madlouk (au choix de la maîtrise d'œuvre) à appliquer sur dressage en mortier de chaux. Cet enduit sera constitué de chaux éteinte, et criblée par un tamis très fin (dosage 1/2 chaux et 1/2 sable criblé à confirmer par le laboratoire) lissé plusieurs fois avec une pierre à grains très fins jusqu'à essorage de cette couche puis frotté avec un chiffon imbibé de savon traditionnel jusqu'à obtention d'une surface très lisse et brillante suivant technique locale et suivant indications de l'Architecte.

Une planche d'essai sera réalisée et réceptionnée par l'architecte et/ou BET.

Ouvrage paye au mètre carre.

PRIX N°104 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS DES SALLES D'EAU

Sur les murs et plafonds de toutes les pièces d'eau, teinte à soumettre à l'approbation de l'Architecte.

- 1- Egrenage et brossage énergique à la brosse chiendent.
- 2- Deux couches d'Impression VINILASTRAL ou son équivalent dilué à l'eau 5%.
- 3- Ratissage au couteau à l'enduit TOUTPRET.
- 4- Ponçage de l'enduit.
- 5- Application de sous couche "GLYCEROPHTALQUE V799".
- 6- Application d'une couche d'EMAIL CELLUC.

Compté sans plus-value pour petites parties ou rechampissage, y compris grattage, toutes fournitures et toutes sujétions d'exécution, suivant le mode métré, suivant.

Ouvrage paye au mètre carre.

N° du prix	Désignations des prestations	Unité	QUANTITE	Prix Unitaire HT	Prix Unitaire HT en lettres	Prix Total HT
I- DEMOLITION - GROS ŒUVRES - TERRASSEMENTS						
	A-Travaux préparatoires	-	-	-	-	-
1	Installation de chantier et affichage du projet sur palissade					
	Forfait :	F	2,00			
2	Nettoyage, désherbage, déracinement des arbres, arbustes et plantations de toute nature et transport débris à la décharge publique					
	Forfait :	F	1,00			
3	Protection des éléments décoratifs zellige, marbre existants sur mur et sol par des lames en plastique y compris fixation et entretien jusqu'à achèvement des travaux					
	Forfait :	F	1,00			
	B-DEMOLITIONS, DEPOSES & DÉCAPAGES					
4	Travaux de démolition du mausolée, Démolition des ouvrages de toute nature et de toute épaisseurs en fondations et en élévations y/c transport et évacuation des débris a la décharge publique					
	Forfait :	F	1,00			
5	Dépose de tout type de revêtement sur mur de tout type, transport et évacuation des débris à la décharge publique					
	le mètre carré :	M ²	26,00			
6	Dépose de tout type de revêtement sur sol y compris décapage de la forme de pente, chape d'accrochage, transport et évacuation des débris à la décharge publique y compris décapage de l'étanchéité					
	le mètre carré :	M ²	12,00			
7	Décapage de tout type d'étanchéité y compris tout type de protection					
	le mètre carré :	M ²	50,00			
8	Dépose soignée des tuiles existantes avec triage, nettoyage pour récupération et réutilisation de celles en bon état et leur stockage dans un endroit du chantier y compris décapage de la forme de pente, chape d'accrochage, évacuation et transport des débris a la décharge publique					
	le mètre carré :	M ²	3,00			
9	Dépose générale de la menuiserie bois et métallique irrécupérables de toutes dimensions y compris cadres et faux cadres / poutres en madriers linteaux....					
	Forfait :	F	1,00			
10	Dépose de planchers en bois défectueux (poutres, solives, voligeage, etc..) y compris étayage, échafaudage, stockage des éléments en bon état récupérés dans un local indiqué par la maitrise d'œuvre pour leur éventuel réutilisation et transports des éléments non récupérables à la décharge publique					
	le mètre carré :	M ²	12,00			
11	Dépose de l'installation électrique selon indication de la maitrise d'œuvre technique					

	Forfait :	F	1,00			
12	Depose de l'installation de plomberie, Y/c appareils sanitaires selon indication de la maitrise d'œuvre technique stockage des éléments en bon état récupérés dans un local indiqué par la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'œuvre, évacuation et transport des éléments non récupérables à la décharge publique					
	Forfait :	F	1,00			
13	Décapage du revêtement en enduit de chaux, ciment ou plâtre y compris échafaudage, évacuation et transport des débris à la décharge publique					
	le mètre carré :	M ²	1440,00			
	C-Terrassement					
14	Fouille en tranchées, en pleine masse et en rigole dans terrains de toute nature y/c le rocher					
	le mètre cube :	M ³	22,00			
15	Remblai d'apport en tout venant bien compacte					
	le mètre cube :	M ³	10,00			
	D-ASSAINISSEMENT					
16	REGARD EN BETON HYDROFUGE ARME DE TOUT DIMENSION					
	l'unité :	U	2,00			
17	CONDUITE EN PVC Ø 50					
	le mètre linéaire :	MI	5,00			
18	CONDUITE EN PVC 200 mm					
	le mètre linéaire :	MI	10,00			
	E-Infrastructure:					
19	Béton de propreté					
	le mètre cube :	M ³	2,00			
20	Gros béton					
	le mètre cube :	M ³	2,00			
21	Maçonnerie de moellons en fondation					
	le mètre cube :	M ³	12,00			
22	Arase étanche					
	le mètre carré :	M ²	13,00			
23	Béton B25 pour béton armé pour tout ouvrage en fondation					
	le mètre cube :	M ³	3,00			
24	Armature Tor Fe500 pour béton armé en fondation					
	le kilogramme :	KG	350,00			
25	HERISSONNAGE EN PIERRE SECHE DE 20 CM D'EPAISSEUR OU TOUT VENANT.					
	le mètre carré :	M ²	26,00			
26	FORME EN BETON EP=13 CM Y/C HERISSON ET ACIERS					
	le mètre carré :	M ²	26,00			
	F-Superstructure:					
27	Béton B25 pour béton armé en élévation pour tout ouvrage					
	Le mètre cube :	M ³	8,00			
28	Armature HA Fe500 pour béton armé en élévation					
	le kilogramme :	KG	950,00			
	G MAÇONNERIES ET CLOISONNEMENTS					

29	F-P OU Réfection de tout type de maçonnerie dégradée existante et de de tout profondeur en élévation en maçonnerie de briques pleines traditionnelle et Pisé traditionnelle au mortier de chaux y/c mtalats en bois de cèdre, étayage, échafaudage, démolition, transport et évacuation des débris à la décharge publique					
	le mètre cube :	M ³	35,00			
30	F-P OU Réfection reprise de tout type de maçonnerie dégradée existante sur voutes et coupoles et arcades en maçonnerie de briques pleines traditionnelle au mortier de chaux y/c mtalats en bois de cèdre, étayage, échafaudage, démolition, transport et évacuation des débris à la décharge publique,					
	le mètre cube :	M ³	20,00			
31	Fourniture et pose de la maçonnerie de pierre					
	le mètre cube :	M ³	4,00			
32	Fourniture et pose de la maçonnerie de brique plein					
	le mètre cube :	M ³	2,00			
33	Fourniture et pose de maçonnerie en agglos creux de 20 cm					
	le mètre carré :	M ²	92,00			
34	Reprise et réfection de l'acrotère existant y/c larmier et en dos d'âne					
	le mètre linéaire :	ML	60,00			
35	Traitement des fissures par injection de coulis en mortier de chaux					
	le mètre linéaire :	ML	25,00			
36	Reprise et ou réfection des Murs Extérieures de clôture existant y/couronnements des Murs en dos d'âne					
	le mètre linéaire :	ML	100,00			
	H-Enduits Extérieurs et Intérieurs					
37	Enduit et dressage au mortier de chaux traditionnel sur murs extérieurs					
	le mètre carré :	M ²	1000,00			
38	Enduit et dressage au mortier de chaux sur murs intérieures					
	le mètre carré :	M ²	280,00			
39	Enduit et dressage au mortier traditionnel à base de ciment sur murs et plafond, coupole intérieurs et extérieurs y compris baguette d'angle et couronnement d'acrotère					
	le mètre carré :	M ²	255,00			
	I-TUILES					
40	F et P de tuiles vertes traditionnelles similaires à l'existant					
	le mètre carré :	M ²	2,00			
41	Pose des tuiles vertes traditionnelles en bon état récupérées					
	le mètre carré :	M ²	1,00			
	I-Divers					
42	Charrafates en béton (Charrafates de grande taille) Y COMPRIS CHERRAFAT D'angle					
	l'unité :	U	32,00			
43	refection des tombeaux					
	l'unité :	U	1,00			

44	Réparation et entretien de l'enduit extérieure en medloul de la coupole					
	Forfait :	F	1,00			
45	Restauration & restitution du zellige excise en épigraphie a l'identique sur mur					
	le mètre linéaire :	ML	14,00			
46	Dallage périphérique					
	le mètre carré :	M ²	12,00			
TOTAL H.T : I- DEMOLITION - GROS ŒUVRES - TERRASSEMENTS						
II- ETANCHEITE						
47	Forme de pente et chape de lissage					
	le mètre carré :	M ²	45,00			
48	Solins grillages					
	le mètre linéaire :	ML	60,00			
49	ETANCHEITE BICOUCHE PAR MEMBRANE DE 3+4 MM Y/C TRAITEMENT DES JOINTS					
	le mètre carré :	M ²	45,00			
50	relèves d'étanchéité					
	le mètre linéaire :	ML	60,00			
51	Etanchéité monocouche auto-protège pour coupole					
	le mètre carré :	M ²	35,00			
52	Protection d'étanchéité par carreaux céramique					
	le mètre carré :	M ²	45,00			
53	Protection des relèves d'étanchéité					
	le mètre linéaire :	ML	60,00			
54	POSE ET RACCORDEMENT DE GARGOUILLES, MANCHONS OU TROP PLEINS DE TOUT DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE					
	l'unité :	U	4,00			
TOTAL H.T : II- ETANCHEITE						
III- REVETEMENTS						
	HABILLAGE MURALE					
55	F/P HABILLAGE EN PIERRE LOCAL SUR FACADE					
	le mètre carré :	M ²	30,00			
56	Fourniture et pose de revêtement traditionnel (Mdoudab belaachach avec plinthe et couronnement)					
	le mètre carré :	M ²	30,00			
57	Fourniture et pose CARREAUX CERAMIQUE y compris frise					
	le mètre carré :	M ²	30,00			
	Revetement de sol					
58	Fourniture et pose GRES CERAME antiderapant y/c frise					
	le mètre carré :	M ²	12,00			
59	Fourniture et pose zellige traditionnel Type " Kora non Emailée" avec cabochon y compris bande non emailée y compris plinthe					
	le mètre carré :	M ²	50,00			
60	Fourniture et pose Bejmat bicolor emaille y compris plinthe					
	le mètre carré :	M ²	175,00			

61	Fourniture et pose du revetement des Seuils en Marbre local					
	le mètre linéaire :	mL	10,00			
62	Fourniture et pose Revetement du sol en zellige traditionnel type "tagra " non emaille y compris plinthe					
	le mètre carré :	M ²	23,00			
	PLÂTRE SCULPTE					
63	Fourniture et pose des panneaux en plâtre sculpte y compris chemmassiats et arcades					
	le mètre carré :	M ²	16,00			
TOTAL H.T : III- REVETEMENTS						
IV- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE						
	Menuiserie Bois					
	KOBBA, COUPOLE ET PLANCHERS					
64	Restauration des planchers traditionnels horizontaux en bois existant y compris consolidation des poutres et solives, machta, taklif et voligeage, échafaudage, étayage et toutes sujétions de restauration, (okbane -gaiza -ourqa-lizar) y compris peinture vernis					
	le mètre carré :	M ²	35,00			
65	Fourniture et pose de ouassadat et linteaux en madrier de bois de cedre de 1er choix					
	le mètre cube :	M ³	1,00			
	PORTES ET FENETRES					
66	F/P de la porte d'entrée principale à imposte cintre vitré en bois massif de cèdre en bois sculpte y compris la quincaillerie					
	le mètre carré :	M ²	4,00			
67	F/P des portes cloutées y compris le linteaux ; la quincaillerie en bois de cèdre					
	le mètre carré :	M ²	3,00			
68	F/P des portes pleines des annexes en bois sapin rouge ; la quincaillerie					
	le mètre carré :	M ²	3,00			
69	F/P des fenêtres en bois de cèdre y compris vitrage					
	le mètre carré :	M ²	2,00			
70	F/P des Châssis bois vitré Y/C la quincaillerie					
	le mètre carré :	M ²	4,00			
71	Restauration et consolidation des portes ordinaires en bois massif y compris linteaux , la quincaillerie					
	le mètre carré :	M ²	3,00			
72	Restauration et remise en états des porte cloutées y compris le linteaux ; la quincaillerie (khokha)					
	le mètre carré :	M ²	12,00			
73	Restauration des placards vitrés avec étagères en bois					
	le mètre carré :	M ²	12,00			
74	Restauration et consolidation des fenêtres en bois y compris vitrage et la quincaillerie					
	le mètre carré :	M ²	2,00			
75	Restauration et consolidation des Châssis bois vitré y compris la quincaillerie					
	le mètre carré :	M ²	12,00			
	B-MENUISERIE METALLIQUE					

76	Restauration des Grilles en fer forges traditionnel y/c cadre en fer plat y compris peinture glycérophthaliques laquée					
	<u>le mètre carré :</u>	M²	4,00			
TOTAL H.T : IV- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE						-
V- ELECTRICITE - LUSTRIERIE						
77	Branchement au réseau y compris frais et taxes					
	<u>Forfait :</u>	F	1,00			
78	Mise à la terre générale en cuivre nu 28mm²					
	<u>Forfait :</u>	F	1,00			
79	Contrôle et amélioration de la mise à la terre technique					
	<u>L'unité :</u>	U	1,00			
80	Câbles d'alimentation basse tension					
	<u>le mètre linéaire :</u>	ML	20,00			
81	Tableau de protection principale					
	<u>l'unité :</u>	U	2,00			
82	Tableau de protection Secondaire					
	<u>l'unité :</u>	U	2,00			
	DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT					
83	Foyer lumineux simple allumages					
	<u>l'unité :</u>	U	4,00			
84	Foyer lumineux simple allumages étanche					
	<u>l'unité :</u>	U	4,00			
85	Foyer lumineux double allumages étanche					
	<u>l'unité :</u>	U	2,00			
86	Foyer lumineux double allumages					
	<u>l'unité :</u>	U	3,00			
	DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATION					
87	Prise de courant 2X16A+T					
	<u>l'unité :</u>	U	16,00			
	LUSTRIERIE					
88	Lustre Bronze Traditionnel Marocain -0.60 M					
	<u>l'unité:</u>	U	3,00			
89	Lustre Bronze Traditionnel Marocain -0.450 M					
	<u>l'unité:</u>	U	2,00			
90	Applique murale étanche					
	<u>l'unité:</u>	U	3,00			
91	Fnar Applique murale étanche					
	<u>l'unité:</u>	U	10,00			
92	Fnar Applique murale					
	<u>l'unité:</u>	U	6,00			
93	Bloc d'ambiance de sécurité 360 lumens					
	<u>l'unité :</u>	U	4,00			
TOTAL H.T : V- ELECTRICITE - LUSTRIERIE						-
VI- PLOMBERIE						
94	EVACUATION EN PVC DE Ø100					
	<u>le mètre linéaire :</u>	ML	5,00			

	APPAREILS SANITAIRE					
95	F et P de Lavabos collectifs à trois robinets					
	<u>l'unité</u>	U	1,00			
96	F et P Robinet de puisage y compris tous raccords et tous accessoires					
	<u>l'unité</u>	U	2,00			
97	F et P des W.C turc y/c bouton poussoir siphon en fonte et cuvette préfabrique					
	<u>l'unité</u>	U	1,00			
98	F et P des W.C anglais y/c bouton poussoir siphon en fonte et cuvette préfabrique					
	<u>l'unité</u>	U	1,00			
TOTAL H.T :VI- PLOMBERIE SANITAIRE						-
VII- PROTECTION D'INCENDIE						
99	Extincteur a poudre abc 9kg					
	<u>l'unité</u>	U	4,00			
TOTAL H.T : VII- PROTECTION D'INCENDIE						-
VIII- PEINTURE						
	PEINTURE ET TRAITEMENT DU BOIS					
100	Peinture vernis sur plancher et menuiserie en bois					
	<u>le mètre carré :</u>	M2	90,00			
	PEINTURE SUR MUR ET FERRONNERIE					
101	Peinture vinylique sur murs extérieur en trois couches minimum					
	<u>le mètre carré :</u>	M2	1130,00			
102	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs en trois couches minimum					
	<u>le mètre carré :</u>	M2	280,00			
103	Medloul simple au mortier traditionnel a base de chaux sur murs intérieures					
	<u>le mètre carré :</u>	M2	30,00			
104	Peinture glycérophthalique laquée sur murs et plafonds intérieurs des salles d'eau					
	<u>le mètre carré :</u>	M2	40,00			
TOTAL H.T :VIII- PEINTURE						-

TOTAL H.T		-
T.V.A 20%		-
TOTAL T.T.C		-

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de :

TRAVAUX DE RESTAURATION ET RÉHABILITATION DES MAUSOLÉES ENDOMMAGÉS PAR LE SÉISME D'AL HAOUZ : MAUSOLÉE MOATMED BEN ABBAD ET MAUSOLÉE SIDI ABDELJALIL OUIHLAN SIS A PROVINCE AL-HAOUZ.

Marché passé par l'appel d'offres ouvert sur offres de prix N° 06/NHH/FSSH/2025 en séance publique sur offres de prix en date du **Mercredi 05 Novembre 2025 à dix heure (10h00)**, en vertu de l'article 33 et l'article 34 paragraphe 3 alinéa 3 de l'arrêté du Ministre des Habous et des Affaires Islamiques n° 258.13 du 6 Dou Lkiada 1434 (13 septembre 2013) fixant le règlement des marchés des travaux, fournitures et de services conclu par l'Administration des Habous au profit des Habous Publics.

Arrêté le présent marché à la somme TTC de :

En chiffres :

En lettres :

Dressé, vérifié et signé par	
Le BET :	l'architecte :
..... le	 le
Monsieur le Nadher des Habous d'AL HAOUZ  Nadher des Habous El Haouz El Mehdi OUATIKI	Lu et accepté par l'entreprise : (Mention manuscrite) le
Contrôleur financier local d'AL HAOUZ le	Approuvé par le Ministre des Habous et des Affaires Islamiques : RABAT, le