

CHAPITRE V : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
APPEL D'OFFRE OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° N°15-DRDT-AO-FSSH-2025
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE DEUX (02) MOSQUEES : IFARKHANE ET TIGHIRITE A LA COMMUNE DE TOUNDOUTE
DANS LA PROVINCE DE OUARZAZATE en lot unique.

N° Prix	Désignation des prestations	Unité	QUANTITE TOTAL	PU (Hors TVA)	Prix total HT
				Chiffres	
SOUS LOT N°1 : GROS ŒUVRE					
1	DEMOLITION DES OUVRAGES DE TOUTE NATURE Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIC				
	Forfait	ft	2,000		
2	Fouilles en tranchées, puits ou en rigole dans tous terrains				
	Le Mètre cube	M3	228,357		
3	Evacuation à la décharge public ou mise en remblais				
	Le Mètre cube	M3	228,357		
4	Tout venant compacté				
	Le Mètre cube	M3	94,200		
	<u>BETON EN FONDATIONS.</u>				
5	Béton de propreté				
	Le Mètre cube	M3	15,511		
6	Maçonnerie de moellons en fondations et en élévation				
	Le Mètre cube	M3	38,800		
7	Béton cyclopéen ou gros béton				
	Le Mètre cube	M3	2,000		
8	Béton pour béton armé en fondation				
	Le Mètre cube	M3	64,924		
9	Acier pour béton armé en fondation				
	Le Kilogramme	KG	7864,080		
10	Curage de réseau d'assainissement				
	Forfait	ft	2,000		
11	Canalisations en Buses de P.V.CØ 200				

	Le Mètre linéaire	ML	60,000		
	Regards type non visitables				
12	40x40				
	L'Unité	U	6,000		
13	50x50				
	L'Unité	U	4,000		
14	Regards type visitables 60x60				
	L'Unité	U	3,000		
15	Caniveau de section intérieur de 40x40cm				
	Le Mètre linéaire	ML	3,000		
16	Fosse septique				
	L'Unité	U	2,000		
17	Puits perdu				
	L'Unité	U	2,000		
18	Décapage de la Forme en béton existante y/c herissonage				
	Le Mètre carré	M2	20,000		
19	Hérissonnage en pierres sèches de 0,20m				
	Le Mètre carré	M2	376,162		
20	Forme en béton d'épaisseur 13cm y/c armature				
	Le Mètre carré	M2	376,162		
21	Béton pour béton armé en élévations				
	Le Mètre cube	M3	76,149		
22	Acier pour béton armé en élévations				
	Le Kilogramme	Kg	9137,820		
23	Plancher en corps creux de 15+5cm				
	Le Mètre carré	M2	218,000		
24	Appuis de fenêtres				
	Le Mètre linéaire	ML	42,800		
25	Renformis de placard et toilettes en béton maigre				

	Le Mètre carré	M2	1,000		
26	Acrotère en béton arme y/c façon de dessus et nez d'acrotère.				
	Le Mètre linéaire	ML	134,650		
27	F.P de DESCENTE D'EAU PLUVIAL EN PVC TOUS Ø .				
	Le Mètre linéaire	ML	70,000		
28	PROTECTION DES DESCENTE D'EAU PLUVIAL EN PVC EN BRIQUE ET ENDUIT.				
	Le Mètre linéaire	ML	70,000		
29	Double cloison en briques creuses de 8trous+8trous				
	Le Mètre carré	M2	251,000		
30	Cloison simple en briques de 6 ou 8 trous				
	Le Mètre carré	M2	50,000		
31	Mur en agglos de 0,15 m ou de 0,20 m				
	Le Mètre carré	M2	394,000		
32	Enduit intérieur sur murs et plafonds Y/C DECAPAGE DES ENDUIT EXISTANT				
	Le Mètre carré	M2	1238,000		
33	Enduit extérieur Y/C DECAPAGE DES ENDUIT EXISTANT				
	Le Mètre carré	M2	784,400		
34	Enduit en argile paille				
	Le Mètre carré	M2	10,000		
35	TRAITEMENT DES FISSURES :AFFECTANT LES MURS EN MACONNERIE DE BRIQUE CREUX OU AGLOS				
	Le Mètre linéaire	ML	150,000		
36	TRAITEMENT DES FISSURES :AFFECTANT LES MURS EN MACONNERIE DE BRIQUE PLEINES OU DE PIERE				
	Le Mètre linéaire	ML	50,000		
TOTAL SOUS LOT N°1 : GROS ŒUVRE					
SOUS LOT N°2 : ETANCHEITE					
37	Décapage d'Etanchéité existante y/c évacuation				

	Le Mètre carré	M2	924,000		
38	Forme de pente y/c chape de lissage				
	Le Mètre carré	M2	1100,000		
39	Etanchéité par granito poli gris y/c plinthe				
	Le Mètre carré	M2	1120,000		
40	Traitement de joint de dilatation y/c compris couvre joint				
	Le Mètre linéaire	ML	30,000		
41	Fourniture et pose de gargouille y compris crapaudines				
	L'Unité	U	22,000		
TOTAL SOUS LOT N°2 : ETANCHEITE					
SOUS LOT N°3 : REVETEMENTS					
42	DECAPAGE DU REVETEMENT EXISTANT .				
	Le Mètre carré	M2	120,000		
43	Revêtement de Sol en granito poli gris				
	Le Mètre carré	M2	454,560		
44	Plinthes droites ou rampantes en granito poli gris y/c retombées				
	Le Mètre linéaire	ML	90,000		
45	Revêtement mural en Carreaux de Faïences				
	Le Mètre carré	M2	230,000		
46	Faux plafond en staff lisse simple non sculpté				
	Le Mètre carré	M2	450,000		
47	Revêt marches et contre marches en ciment bouchardé y/c décapage d'enciens				
	Le Mètre linéaire	ML	150,000		
TOTAL SOUS LOT N°3 : REVETEMENTS					
SOUS LOT N°4 : MENUISERIE- BOIS- METALLIQUE-					
48	RÉFECTION DE LA MENUISERIE BOIS ET MÉTALLIQUE Y/C DEPOSE ET REPOSE DE L'EXISTANT				
	L'Unité	U	30,000		
49	Fenêtres , Châssis et portes en Aluminium y/c verre				
	Le Mètre carré	M2	20,000		

50	Portes métalliques				
	Le Mètre carré	M2	13,200		
51	Grille de défense métallique				
	Le Mètre carré	M2	18,000		
TOTAL SOUS LOT N°4 : MENUISERIE- BOIS- METALLIQUE- QUINCAILLERIE					
SOUS LOT N°5 : ELECTRICITE-LUSTRERIE					
52	Tableau de protection				
	L'Unité	U	3,000		
	Câbles Armés U1000 R02 V				
53	câble U1000 R02 V de 4x25mm²+T.				
	Le Mètre linéaire	ML	5,000		
54	câble U1000 R02 V de 4x16mm²+T.				
	Le Mètre linéaire	ML	5,000		
55	câble U1000 R02 V de 4x10mm²+T				
	Le Mètre linéaire	ML	60,000		
56	câble U1000 R02 V de 4x6mm²+T				
	Le Mètre linéaire	ML	90,000		
57	câble U1000RO2V de 4x4mm²+T				
	Le Mètre linéaire	ML	60,000		
58	Mise à la terre générale				
	L'Ensemble	E	2,000		
59	Foyer Lumineux Simple Allumage				
	L'Unité	U	12,000		
60	Foyer Lumineux Simple Allumage étanche				
	L'Unité	U	4,000		
61	Foyer Lumineux double Allumage				
	L'Unité	U	10,000		
62	Foyer supplémentaires				
	L'Unité	U	8,000		

63	Foyer Lumineux Va et Vient				
	L'Unité	U	2,000		
	Prise de courant				
64	2x10/16 A+T				
	L'Unité	U	16,000		
65	2x10/20 A+T				
	L'Unité	U	3,000		
66	Prise de courant Etanche 2x10/20 A+T				
	L'Unité	U	8,000		
67	Hublot simple				
	L'Unité	U	16,000		
68	Hublot étanche				
	L'Unité	U	12,000		
69	Réglette Lavabo				
	L'Unité	U	2,000		
70	Fourniture et pose de Fnars				
	L'Unité	U	12,000		
71	Bloc Autonome de sécurité de 6 lumens				
	L'Unité	U	4,000		
72	Bloc Autonome de sécurité de 360 lumens				
	L'Unité	U	4,000		
73	Applique murale étanche ou non				
	L'Unité	U	8,000		
TOTAL SOUS LOT N°5 : ELECTRICITE-LUSTRERIE-					
SOUS LOT N°6 : PLOMBERIE					
	Tableau de retube				
74	Collecteur 2 à 4 départ,				
	L'Unité	U	4,000		
75	Collecteur 4 à 7 départ,				

	L'Unité	U	1,000		
	Canalisation en polyéthylène PN 16				
76	D = 32				
	Le mètre linéaire :	ML	12,000		
77	D = 25				
	Le mètre linéaire :	ML	12,000		
	Canalisation en retube OU PPR				
78	Ø 20/25				
	Le Mètre linéaire	ML	80,000		
79	Ø 16/20				
	Le Mètre linéaire	ML	40,000		
80	Ø 13/16				
	Le Mètre linéaire	ML	10,000		
81	Vannes d'arrêt tout diamètre				
	L'Unité	U	10,000		
82	Robinet de puisage				
	L'Unité	U	16,000		
83	Évacuation en tuyau P V C Ø 50 à 75				
	Le Mètre linéaire	ML	55,000		
84	WC à la turque en porcelaine				
	L'Unité	U	10,000		
85	WC à l'anglaise				
	L'Unité	U	2,000		
86	Lavabo complet Lave Main				
	L'Unité	U	2,000		
	Fourniture et pose de siphon de sol				
87	15x15cm				
	L'Unité	U	1,000		
88	20x20cm				

	L'Unité	U	10,000		
TOTAL SOUS LOT N°6 : PLOMBERIE					
SOUS LOT N°7 : PENTURE – VITRERIE					
89	PEINTURE GRIFÉE SR FACADES EXTERIEURES Y/C GRATAGE DE L'EXISTANT:				
	Le Mètre carré	M2	2782,000		
90	Peinture Vinylique sur Murs Extérieurs en 3 Couches				
	Le Mètre carré	M2	3370,800		
91	Peinture Glycérophtalique laquée sur Murs intérieurs et Plafonds				
	Le Mètre carré	M2	500,000		
92	Peinture Glycérophtalique laquée sur Menuiseries bois et Métallique				
	Le Mètre carré	M2	100,000		
93	Vernis sur Menuiserie bois intérieurs et extérieurs				
	Le Mètre carré	M2	60,000		
94	Verre normal de 4mm				
	Le Mètre carré	M2	10,000		
TOTAL SOUS LOT N°7 : PENTURE – VITRERIE					

RECAPITULATION	
SOUS LOT N°1 : GROS ŒUVRE	-
SOUS LOT N°2 : ETANCHEITE	-
SOUS LOT N°3 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS ET PLAFOND	-
SOUS LOT N°4 : MENUISERIE- BOIS- METALLIQUE- QUINCAILLERIE	-
SOUS LOT N°5 : ELECTRICITE-LUSTRERIE-	-
SOUS LOT N°6 : PLOMBERIE	-
SOUS LOT N°7 : PENTURE – VITRERIE.	-
TOTAL GENERAL HORS TAXE	-
T.V.A 20%	-
TOTAL GENERAL T.T.C	-

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de :