

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA MOSQUEE IMAM MALIK A LA PREFECTURE DE FES REGION DE FES MEKENES
AO N° 01/DRAI/BH/2026
BOREDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Prix	Désignation des ouvrages	U.M.	Qté	Prix/U H.T.	Total H.T.
100- GROS ŒUVRES					
A/ TRAVAUX DE DEMOLITION					
101	DEMOLITION DES FONTAINES EXISTANTES Y COMPRIS ÉVACUATION	U	2,00		
B/ TRAVAUX TERRASSE ET JOINTS DE DILATATION					
102	TRAITEMENT DES FISSURES	ENS	1,00		
C/ ENDUIT					
103	ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D'ANGLE	M²	450,00		
TOTAL : GROS ŒUVRES					
200- ETANCHEITE					
201	DÉCAPAGE DU COMPLEXE D'ÉTANCHEITÉ EXISTANT Y COMPRIS RÉFECTION DES ACROTÈRES	M²	5760,00		
202	ÉTANCHEITÉ MONOCOUCHE AUTOPROTEGEE POUR TOITURES	M²	2690,00		
203	FORME DE PENTE	M²	3070,00		
204	CHAPE DE LISSAGE	M²	3070,00		
205	ÉTANCHEITÉ EN BICOUCHE	M²	3070,00		
206	PROTECTION D'ÉTANCHEITE PAR CARREAUX DE CIMENT DE 20 X 20 CM Y COMPRIS PLINTHES	M²	3070,00		
207	RELEVÉS D'ÉTANCHEITÉ EN BICOUCHE	ML	810,00		
208	PROTECTION DES RELEVÉS D'ÉTANCHEITE	ML	810,00		
TOTAL : ETANCHEITE					
300- REVETEMENTS					
A/ MURAL ET PLAFOND					
301	NETTOYAGE ET REFECTION DE REVÊTEMENT MURALE DE ZELLIJ BELDI	F	1,00		
302	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRÉS CERAME Y/C DÉCAPAGE DE L'EXISTANT	M²	10,00		
303	REFECTION CARREAUX GRÉS CERAME DE MINARET	F	1,00		
304	ROSACE DÉCORATIVE OCTOGONALE EN PLÂTRE SCULPTÉ SIMILAIRE A L'EXISTANT Y/C PEINTURE ZOUAKI	U	20,00		
B/ SOL					
305	POLISSAGE, LUSTRAGE ET CRISTALLISATION DU MARBRE	M²	200,00		
306	REVETEMENT SOL EN ZELLIJ BELDI	F	1,00		
307	REVETEMENT SOL EN MARBRE SIMILAIRE À L'EXISTANT	M²	18,00		
308	REVETEMENT DE SOL EN CARRELAGE DE TYPE BEJMAT	M²	520,00		
309	REVETEMENT EN TUILES TRADITIONNELLES	M²	2700,00		
TOTAL : REVETEMENTS					
400- MENUISERIES BOIS,ALUMINIUM, METALLIQUE ET VITRAGE					
A/MENUISERIES BOIS					
401	PORTE ISOPLANE A AME PLEINE EN BOIS CHENE Y COMPRIS DEPOSE DE L'EXISTANT	M²	40,00		
402	RESTAURATION DES DOUBLES PORTAILS EN BOIS DE CEDRE Y COMPRIS REPOSE	U	8,00		
403	RESTAURATION DES PORTES EN BOIS	U	17,00		
404	POIGNÉES DES PORTES Y COMPRIS CANAUX	U	7,00		
405	POIGNÉES DES FENETRES Y COMPRIS CANAUX	U	27,00		
406	FENETRES EN BOIS Y COMPRIS DEPOSE DE L'EXISTANT	U	60,00		
407	RESTAURATION DES GRANDES FENETRES EN BOIS	U	27,00		
B/MENUISERIES METALLIQUES					
408	RESTAURATION DES PORTES METALLIQUES	U	15,00		
C/ VITRAGE					
409	FOURNITURE ET POSE DE VITRAGE IRAQI DANS PANNEAUX DÉCORATIFS EXISTANTS	ENS	1,00		
410	VITRAGE POUR LES FENETRES	M²	170,00		
TOTAL : MENUISERIES BOIS,ALUMINIUM, METALLIQUE ET VITRAGE					
500- PEINTURE					
501	REVETEMENT DES MURS EXTERIEURS FAÇADES EN PEINTURE GRIFFEE	M²	3210,00		
502	PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS Y COMPRIS GRATTAGE	M²	12700,00		
503	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS DES SALLES D'EAU Y COMPRIS GRATTAGE	M²	460,00		
504	PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE TOUTE NATURE Y COMPRIS GRATTAGE	M²	70,00		
505	VERNIS SUR MENUISERIE EN BOIS Y COMPRIS GRATTAGE	M²	510,00		
TOTAL : PEINTURE					
600- PLOMBERIE-APPAREILLES SANITAIRES					
601	CURAGE DES RESEAUX EXISTANT	ENS	1,00		
A/APPAREILS SANITAIRES :					
602	WC A LA TURQUE Y/C ROBINET	U	10,00		
603	LAVABO SUR COLONNE	U	1,00		
604	ROBINET DE PUISAGE	U	34,00		
605	SIPHON DE SOL EN INOX AVEC CUNETTE 200X200 MM	U	5,00		
606	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50 LITRES	U	1,00		
607	CHAUFFE EAU SOLAIRE 300 LITRES	U	1,00		
TOTAL : PLOMBERIE-APPAREILLES SANITAIRES					
700- ELECTRICITE-LUSTRIERIE ET SONORISATION					
701	BRANCHEMENT ET EQUIPEMENTS DE COMPTEUR ELECTRICITE	ENS	1,00		
702	REMISE EN ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE Y COMPRIS DEPOSE DE L'EXISTANT	ENS	1,00		
A/TABLEAUX ELECTRIQUE BASSE TENSION					
703	TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE	U	3,00		
704	TABLEAU DE FUSIBLE	U	1,00		
B/FOYERS LUMINEUX					
705	FOYERS LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE NORMAL OU ETANCHE	U	10,00		
706	FOYERS LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE NORMAL OU ETANCHE	U	10,00		
C/PRISES DE COURANT					
707	PRISES DE COURANT NORMAL OU ETANCHE	U	4,00		
D/LUSTRIERIE :					
708	FNAR TRADITIONNEL	U	10,00		
709	HUBLOT ETANCHE	U	18,00		
710	PANEL LED ENCASTRABLE OU APPARENT 60X60CM 40 OU 48W	U	3,00		
711	AMPOULE B22 OU E27	U	20,00		
712	PROJECTEUR LED 150W ETANCHE	U	4,00		
713	BANDE LED ETANCHE MULTICOLORE	ML	40,00		
714	GOULOITE ELECTRIQUE TOUT DIMENSION	ML	150,00		
E/SONORISATION :					
715	REMISE EN ETAT DE LA SONORISATION MOSQUEE	ENS	1,00		
TOTAL : ELECTRICITE-LUSTRIERIE ET SONORISATION					
RECAPITULATIO					
100- GROS					
200- ETANCHEITE					
300-					
400-					
500- PEINTURE					
600- PLOMBERIE-					
700-					
TOTAL H.T					
TVA 20%					
TOTAL TTC					