

Chapitre 1. BORDEREAUX DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

N°	DÉSIGNATIONS DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT EN CHIFFRES	PRIX UNITAIRE HT EN LETTRES	TOTAL HT
	A./TRAVAUX DE DEPOSE, DEMOLITION ET REPRISE :					
1	DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANT (BRIQUE, BETON, AGGLOS, MAÇONNERIE...)	F	7,00			
2	DECAPAGE DE L'ETANCHEITE EXISTANTE Y COMPRIS FORME DE PENTE, PROTECTION, RELEVÉ ET EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE	M2	265,00			
3	GRATTAGE DES ENDUITS DECOLLES Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE	M2	1 475,00			
4	DEMOLITION ET DECAPAGE DES REVETEMENTS SUR SOLS ET MURS EXISTANTS	M2	194,00			
5	DEPOSE DES PORTES, PLACARDS ET FENETRES DE TOUTE NATURE ET TOUTE DIMENSION	U	21,00			
6	DEMOLITION ET EVACUATION DES RUINES DE TOUTE NATURE ET DE TOUTE EPAISSEUR, Y COMPRIS CHARGEMENT ET TRANSPORT A LA DECHARGE PUBLIQUE	M2	195,00			
7	REFECTION DES PLANCHERS EN BOIS, Y COMPRIS DEPOSE DES ELEMENTS DEGRADEES, FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES ELEMENTS NEUFS, AINSI QUE TOUTES SUJETIONS D'EXECUTION	M2	67,00			
TOTAL A./ H.T						
	B./GROS ŒUVRE :					
8	COLMATAGE ET TRAITEMENT DES FISSURES	ML	68,00			
9	CONSOLIDATION DES MURS TRADITIONNEL DE TOUTE NATURE ET TOUTE EPAISSEUR	ML	100,00			
10	DÉCAPAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN À TOUTE PROFONDEUR	M2	563,00			
11	FOUILLES EN RIGOLE, EN Puits OU EN TROUS DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHER	M3	190,00			
12	ÉVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE OU MISE EN REMBLAIS	M3	190,00			
13	BETON DE PROPRETE	M3	21,00			
14	GROS BETON	M3	42,00			
15	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	M3	75,00			
16	ARASE ETANCHE	M2	129,00			
17	BETON POUR B.A EN FONDATIONS	M3	39,00			
18	BETON POUR B.A EN ELEVATION	M3	110,00			
19	ARMATURE POUR B.A EN FONDATIONS	KG	4 200,00			
20	ARMATURE POUR B.A EN ELEVATION	KG	12 815,00			
21	CANALISATIONS EN BUSES P.V.C. DIAMÈTRE 200 MM POUR ÉVACUATION	ML	60,00			
22	REGARDS POUR EVACUATION E.U, E.V DE 40X40 CM ²	U	10,00			
23	HERISSONNAGE OU TOUT VENANT DE 0.20 M D'EPAISSEUR	M2	280,00			
24	FORME EN BETON Y/C ACIERS	M2	280,00			

25	PLANCHER HOURDIS PREFABRIQUE 16+4 CM Y/C ACIERS	M2	124,00			
26	APPUIS DE BAIES EN BETON Y/C ACIERS SUR MAÇONNERIE	ML	55,00			
27	BÉTON POUR B.A. DES NEZ D'ACROTÈRES, LARMIERS ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS Y/C ENDUIT	ML	167,00			
28	MUR EN AGGLOMERE CREUX 20CM D'EPAISSEUR	M2	1 063,00			
29	MUR EN AGGLOMERE CREUX 15CM D'EPAISSEUR	M2	6,00			
30	MUR EN AGGLOMERE CREUX 10CM D'EPAISSEUR	M2	161,00			
31	ENDUIT EN PLÂTRE POUR L'INTÉRIEUR	M2	791,00			
32	ENDUITS TRADITIONNELS AU MORTIER DE CHAUX SUR MURS ET COUPOLES POUR L'EXTÉRIEUR	M2	1 450,00			
33	ENDUIT SUR MUR, PLAFOND ET COUPOLE, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y/C BAGUETTES D'ANGLES	M2	2 272,00			
34	REFECTION D'ACCROTERE	ML	194,00			
35	CONSTRUCTION D'UN ACROTERE	ML	316,00			
TOTAL B./ H.T						
	C./ ETANCHEITE					
36	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE	M2	678,00			
37	FACON DE GORGE POUR SOLINS	ML	364,00			
38	ETANCHEITE BICOUCHE POUR TERRASSE	M2	678,00			
39	ETANCHEITE BICOUCHE DES RELEVES	ML	364,00			
40	ETANCHEITE MONOCOUCHE POUR COUPOLE Y COMPRIS CHAPE EN CIMENT	M2	127,00			
41	PROTECTION DE L'ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON	M2	678,00			
42	PROTECTION DES RELIEFS PAR ENDUIT ARME.	ML	364,00			
43	FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES EN PLOMB DE TOUT DIAMETRE	U	28,00			
44	DESCENTE D'EAU PLUVIALE EN PVC TOUT DIAMETRE	ML	152,00			
45	GUEULARD EN TUBE GALVANISE DE 50 MM A 75MM	U	11,00			
TOTAL C./ H.T						
	D- PLAFOND TRADITIONNEL					
46	REFECTION DES BANDES EN PLATRE SCULPTE POUR TOUTE LARGEUR Y/C PEINTURE	M2	23,00			
TOTAL D./ H.T						
	E./REVETEMENTS					
47	REVETEMENT AU SOL EN CARREAUX DE CIMENT 20X20 Y COMPRIS PLINTHE	M2	416,00			
48	FOURNITURE ET POSE D'ENSEIGNE EN MARBRE	U	22,00			
TOTAL E./ H.T						
	F./MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE					
49	POSE ET SCELLEMENT DES FAUX CADRES POUR MENUISERIES BOIS	F	6,00			
50	REFECTION DE LA MENUISERIE EN BOIS ET METALLIQUE EXISTANTE	U	5,00			
51	PORTE TRADITIONNELLE DE SAPIN ROUGE	M2	19,00			
52	FOURNITURE ET POSE DE FENÊTRES EN BOIS MASSIF DE SAPIN ROUGE, Y/C GRILLES DE PROTECTION EN FER FORGÉ, DE TOUTES DIMENSIONS.	M2	10,00			
53	CAGE EN BOIS SUR TOMBEAU Y/C TISSU VERS (TABOUT)	U	1,00			
54	PORTE METALLIQUE AVEC MOTIFS TRADITIONNELS	M2	34,00			

TOTAL F./ H.T					
	G./ELECTRICITE				
55	MISE A LA TERRE TECHNIQUE	U	7,00		
56	TABEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE	U	11,00		
57	CIRCUIT EQUIPOTENTIEL	U	12,00		
58	FOYER ET INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	U	19,00		
59	FOYER ET INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE	U	19,00		
60	PRISE DE COURANT 2×16 A + T	U	20,00		
61	HUBLOT	U	29,00		
62	HUBLOT ETANCHE	U	23,00		
TOTAL G./ H.T					
	H - PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES				
63	VERIFICATION ET ENTRETIEN DES APPAREILS SANITAIRE ET CANALISATIONS DE PLOMBERIE	F	1,00		
64	CURAGE ET ENTRETIEN DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	F	1,00		
65	CANALISATION EXTERIEURE ET INTERIEURE EN TUBE POLYPROPYLENE PPR PN16 TOUT DIAMETRE Y COMPRIS VANNES D'ARRET	ML	96,00		
66	ROBINET DE PUISAGE	U	4,00		
67	SIPHON DE SOL	U	4,00		
68	FOURNITURE ET POSE DE WC A LA TURQUE	U	2,00		
TOTAL H / H.T					
	I - PEINTURE				
69	PEINTURE VINYLIQUE POUR L'EXTERIEURS	M2	2 652,00		
70	PEINTURE VINYLIQUE POUR L'INTERIEUR	M2	2 042,00		
71	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE	M2	168,00		
TOTAL I / H.T					
	I- DIVERS				
72	FOURNITURE ET POSE DES TUILES VERTES TRADITIONNELLES Y/C DEPOSE DE L'ANCIENNE	M2	130,00		
73	PROTECTION ET REFECTION DES TOMBEAUX	U	10,00		
74	TROTTOIR PERIPHERIQUE	ML	421,00		
75	DALLAGE EN BETON REFLUE Y/C ACIERS	M2	341,00		
TOTAL J / H.T					
TOTAL H.T					
TVA 20%					
TOTAL T.T.C					

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de :