



ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES
DELEGATION PROVINCIAL DES AFFAIRES ISLAMQUES
DE CHICHAOUA

**OBJET : TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX MOSQUEES DANS LA PROVINCE DE CHICHAOUA
EN LOT UNIQUE**

Appel d'offres N° 01/DPAI/CHI/BH/2026

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° du prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire en dh (HT)		TOTAL H.T
				En chiffre	En lettre	
A- DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE ; DEPOSES & DECAPAGES						
1	DECAPAGE DES REVETEMENTS EXISTANT TOUTE EPAISSEUR Y COMPRIS EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE					
	Le mètre carré	m²	517,00			
2	DÉCAPAGE DES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS					
	Le mètre carré	m²	786,00			
3	DÉPOSE DE LA MENUISERIE EN BOIS ET MÉTALLIQUE					
	Le mètre carré	m²	50,00			
4	DÉMOLITION DES OUVRAGES DE TOUTE NATURE ET TOUTE ÉPAISSEUR					
	L'Ensemble	Ens	1,00			
TOTAL A : DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE ; DEPOSES & DECAPAGES						
B- GROS OEUVRE						
5	TRAITEMENT DES FISSURES					
	Le mètre linéaire	ml	273,00			
6	CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 10 CM					
	Le mètre carré	m²	14,00			
7	FAÇON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTERE					
	Le mètre linéaire	ml	123,00			
8	ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT					
	Le mètre carré	m²	604,00			
9	ENDUIT EN PLATRE TALOCHE					
	Le mètre carré	m²	21,00			
10	DALLAGE PERIPHERIQUE					
	Le mètre carré	m²	135,00			
11	HABILLAGE EN BETON POUR LA PROTECTION DE LA DESCENTE					
	Le mètre linéaire	ml	21,00			
TOTAL B : GROS OEUVRE						
C- ETANCHEITE						
12	FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE					
	Le mètre carré	m²	435,00			
13	COMPLEXE D'ÉTANCHIÉITÉ BICOUCHE					
	Le mètre carré	m²	339,00			
14	PROTECTION D'ÉTANCHIÉITÉ EN CARREAUX DE CIMENT ROUGE					
	Le mètre carré	m²	339,00			
15	RELEVÉ D'ÉTANCHIÉITÉ BICOUCHE					
	Le mètre linéaire	ml	76,00			
16	PROTECTION DES RELEVÉES					
	Le mètre linéaire	ml	76,00			
17	ETANCHÉITÉ MONOCOUCHE AUTOPROTÉGÉE					
	Le mètre carré	m²	34,00			
18	FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES AVEC CRAPAUDINES					
	L'unité	U	5,00			
TOTAL C : ETANCHEITE						
D- REVETEMENT DE SOLS ET MURS						
19	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE					
	Le mètre carré	m²	103,00			



ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES
DELEGATION PROVINCIAL DES AFFAIRES ISLAMQUES
DE CHICHAOUA

OBJET : TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX MOSQUEES DANS LA PROVINCE DE CHICHAOUA
EN LOT UNIQUE

Appel d'offres N° 01/DPAI/CHI/BH/2026

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° du prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire en dh (HT)		TOTAL H.T
				En chiffre	En lettre	
20	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANTS					
	Le mètre carré	m²	19,00			
21	REVÊTEMENT SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE Y COMPRIS PLINTHE					
	Le mètre carré	m²	122,00			
22	MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANITO POLI Y COMPRIS PLINTHE					
	Le mètre linéaire	ml	14,00			
TOTAL D : REVETEMENT DE SOLS ET MURS						
<u>E- MENUISERIE BOIS – METALLIQUE-ALUMINIUM</u>						
	<u>MENUISERIE BOIS</u>					
23	REFECTION DE LA MENUISRIE EN BOIS EXISTANTE					
	Le mètre carré	m²	38,00			
24	PORTE CHAUSSURE EN BOIS ROUGE (DIMENSION 0,50 X 0,35 X 1,00M)					
	l'unité	U	8,00			
	<u>MENUISERIE ALUMINIUM</u>					
25	PORTE EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE					
	Le mètre carré	m²	19,00			
26	FENETRE EN ALUMINIUM OUVRANTE A LA FRANÇAISE					
	Le mètre carré	m²	17,00			
27	SKYDOME D'OUVERTURE EN ALUMINIUM					
	Le mètre carré	m²	10,00			
	<u>MENUISERIE METALLIQUE</u>					
28	REFECTION DE LA MENUISRIE EN METALLIQUE EXISTANTE					
	Le mètre carré	m²	27,00			
29	GRILLES DE PROTECTION POUR FENÊTRE					
	Le mètre carré	m²	14,00			
30	JAMOR A 3 BOULES EN LAITON POUR MINARET					
	l'ensemble	Ens	2,00			
TOTAL E : MENUISERIE BOIS –METALLIQUE- ALUMINIUM						
<u>F- ELECTRICITE – LUSTRIERIE</u>						
31	REFECTION GENERALE DE L'INSTALLATION DE L'ELECTRICITE EXISTANT					
	L'Ensemble	Ens	1,00			
32	HUBLOT ETANCHE					
	l'unité	U	6,00			
33	BLOC AUTONOME DE SECOURS DE 70 LUMENS					
	l'unité	U	7,00			
TOTAL F : ELECTRICITE – LUSTRIERIE						
<u>G- PLOMBERIE - SANITAIRE - ASSAINISEMENT</u>						
34	COLLECTEUR DE DISTRIBUTION 3À 9 DÉPARTS :					
	l'unité	U	2,00			
35	COFFRET POUR COLLECTEUR EN PVC					
	l'unité	U	1,00			



ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
DELEGATION PROVINCIAL DES AFFAIRES ISLAMIQUES
DE CHICHAOUA

OBJET : TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX MOSQUEES DANS LA PROVINCE DE CHICHAOUA
EN LOT UNIQUE

Appel d'offres N° 01/DPAI/CHI/BH/2026

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° du prix	Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire en dh (HT)		TOTAL H.T
				En chiffre	En lettre	
36	TUBE EN RET DIAMÈTRE 20					
	Le mètre linéaire	ml	8,00			
37	TUBE EN RET DIAMÈTRE 16					
	Le mètre linéaire	ml	17,00			
38	TUBE EN POLYPROPYLENE PPR DIAMÈTRE 32					
	Le mètre linéaire	ml	25,00			
39	TUBE EN POLYPROPYLENE PPR DIAMÈTRE 25					
	Le mètre linéaire	ml	5,00			
40	VANNES ISOLEMENT					
	40.1- Vannes isolement DN 32					
	l'unité	U	2,00			
	40.2 - Vannes isolement DN 40					
41	l'unité	U	2,00			
	FOURNITURE ET POSE ROBINET DE PUISAGE					
42	unité	U	20,00			
	WC A LA TURQUE					
43	L'unité	U	20,00			
	ASSAINISEMENT					
44	CURAGE ET REFECTION DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT EXISTANT					
	l'ensemble	Ens	2,00			
45	ÉVACUATION ET DESCENTE EN PVC DIAMÈTRE 110					
	Le mètre linéaire	ml	60,00			
46	FOURNITURE ET POSE LE SIPHON DU SOL					
	l'unité	U	5,00			
TOTAL G : PLOMBERIE - SANITAIRE - ASSAINISEMENT						
<u>H- PEINTURE - VERNIS</u>						
47	PEINTURE GRIFFES SUR MURS EXTERIEURS ET FAÇADES					
	Le mètre carré	m²	2 000,00			
48	PEINTURE VINYLQUE SUR FACADES Y COMPRIS COUCHE DE PROTECTION					
	Le mètre carré	m²	400,00			
49	PEINTURE VINYLQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFOND					
	Le mètre carré	m²	2 700,00			
50	PEINTURE LAQUE SUR MENUISERIE METALLIQUE					
	Le mètre carré	m²	77,00			
51	PEINTURE LAQUE SUR MENUISERIE BOIS					
	Le mètre carré	m²	86,00			
52	VERNIS SUR MENUISERIE BOIS					
	Le mètre carré	m²	76,00			
TOTAL H : PEINTURE - VERNIS						
TOTAL GENERAL H.T						-
TVA 20%						-
TOTAL GENERAL T.T.C						-

Arreté le présent bordereau des prix -détail estimatif à la somme TTC de:..... Dirhams et centimes.