

Travaux d'aménagement du complexe des Habous Khamlich à Meknès

N° Jour	INDICATIONS DES OUVRAGES	U	QTES.	P.U - H.T		M.T - H.T
				Chiffres	En Lettres	
	A - GROS ŒUVRE					
A.1	Décapage et grattage d'enduits intérieur et extérieur					
	Le mètre carré :	m2	60,00			
A.2	Démolition de la protection par carreaux et forme de toiture					
	Le mètre carré :	m2	400,00			
A.3	Curage du Réseau d'assainissement interieur					
	L'Ensemble :	E	1,00			
A.4	Simple cloison de 6 trous					
	Le mètre carré :	m2	50,00			
A.5	Enduit extérieur au mortier de ciment					
	Le mètre carré :	m2	130,00			
A.6	Enduit intérieur au mortier de ciment					
	Le mètre carré :	m2	150,00			
A.7	Faux plafond en staff lisse					
	Le mètre carré :	m2	20,00			
					TOTAL GROS ŒUVRES	
	B - ETANCHEITE					
B,1	Forme de pente et Chape de lissage sur terrasse					
	Le mètre carré :	m2	350,00			
B,2	Façon de gorge pour solins					
	Le mètre linéaire :	ml	250,00			
B,3	Etanchéité monocouche y/c solins et et protection					
	Le mètre carré :	m2	350,00			
B,4	Gargouille et crapaudine.					
	L'unité	U	8,00			
					TOTAL ETANCHEITE	
	C - REVETEMENTS SOLS ET MURS					
C,1	Ponçage du Revêtement de sol en granito polis gris ordinaire.					
	Le mètre carré :	m2	760,00			
C,2	Ponçage de la Plinthe en granito polis gris					
	Le mètre linéaire :	ml	800,00			
C,3	Marche et contre marche en granito polis gris.					
	Le mètre linéaire :	ml	100,00			
					TOTAL REVETEMENTS	

N° Jour	INDICATIONS DES OUVRAGES	U	QTES.	P.U - H.T		M.T - H.T
				Chiffres	En Lettres	
	D- MENUISERIE BOIS - METALLIQUE					
D.1.	Réfection des portes métallique					
	L'unité	U	5,00			
D.2.	F et P des Grilles de défenses					
	au mètre carré:	m2	16,00			
				TOTAL MENUISERIE BOIS & METAL		
	E- ELECTRICITE ET LUSTRERIE					
E,1	Revision et remise en etat du reseau existant					
	L'Ensemble	E	1,00			
E,2	Points lumineux					
	L'Unité :	U	30,00			
E,3	Tableau disjoncteur et fusible					
	L'Unité :	U	1,00			
E,4	Luminaire 2x36w /1.20m basse luminance					
	L'Unité :	U	30,00			
				TOTAL ELECTRICITE LUSTRERIE		
	F - PEINTURE ET VITRERIE					
F.1	Peinture vinylique sur murs extérieurs					
	Le mètre carré :	m2	2 250,00			
F.2	Peinture glycerophthalique sur murs intérieurs et plafonds					
	Le mètre carré :	m2	1 400,00			
F.4	peinture glycerophthalique laquée sur menuiserie métallique y/c antirouille :					
	Le mètre carré :	m2	140,00			
F.5	verre claire armé de 6 mm					
	Le mètre carré :	m2	20,00			
				TOTAL PEINTURE - VITRERIE		

RECAPITULATIF

A - GROS ŒUVRE
B - ETANCHEITE
C - REVETEMENTS
D - MENUISERIE BOIS - METALLIQUE -
F- ELECTRICITE ET LUSTRERIE
G - PEINTURE ET VITRERIE
TOTAL H.T.....
TVA 20%.....
TOTAL TTC.....

Arrêté le présent bordereau des prix détaille estimatif à la somme de: