

TRAVAUX DE REFECTION ET RENFORCEMENT DE LA MAISON N° 10 SID EL KHAYAT -FES MEDINA-

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF



N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
<u>A – GROS ŒUVRE</u>					
A-1	Etayage général de la structure existante	F	1		
A-2	Démolition des ouvrages de toute nature y/c évacuation à la décharge publique	F	1		
A-3	Fouilles en tranches ou en puits y compris rocher	M3	5		
A-4	Gros beton en fondation	M3	3		
A-5	maçonnerie de moellons	M3	15		
A-6	Branchement au réseau d'assainissement existant Y/C finition	En	1		
A-7	Maçonnerie en brique pleine traditionnelle	M3	10		
A-8	Traitement des fissures et reprise des parties dégradées	F	1		
A-9	Fourniture et pose de plancher en bois de cèdre y/c solives, voligeages, cache joint en lattes de bois de cèdre	M2	70		
A-10	Prérevêtement du plancher etage y/c tajlid mbalbel, forme de pente, dressage et mise en forme de la surface recevant le zellige pour:plancher ep=0.40	M2	70		
Total Partiel					



N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
				en chiffres	
Repport Du Total Partiel					
A-11	Fourniture et Pose de poutre en bois de cèdre	M3	0,7		
A-12	Enduits au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	600		
A-13	Fourniture et pose des profiles métalliques y/c dalle en brique creuse et dalle en béton armé de 5cm	M2	20		
A-14	Hérisson en pierres sèches	M2	30		
A-15	Forme en béton de 0,10 m d'épaisseur y/c aciers	M2	30		
B – ETANCHEITE					
B-1	Chape de lissage	M2	190		
B-2	Etanchéité monocouche de 4mm	M2	190		
B-3	Etanchéité des relevés	MI	110		
B-4	Protection par carreaux rouges	M2	190		
B-5	Plinthe en carreaux rouges	MI	110		
B-6	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	2		
B-7	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	15		
Total Partiel					



N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Report Du Total Partiel					
<u>C- REVETEMENTS DES SOLS ET MURS</u>					
C-1	Revêtement du sol et mur en zellige suivant l'existant	M2	80		
C-2	Plinthe en carreaux rouges suivant l'existant	ML	50		
C-3	Revêtement du sol en grès cérame	M2	20		
C-4	Plinthe en grès cérame	ML	15		
<u>D – PEINTURE</u>					
D-1	Peinture sur murs suivant l'existant	M2	600		
Total Général Hors T.V.A					
T.V.A (20%)					
T.T.C					