

CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A AZROU TRANCHE II

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	Prix Unitaire hors TVA		Prix Total Hors TVA
				En Ch	En Lettre	
1.00	INSTALLATION DU CHANTIER ET DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EXISTANT	FT	1,00			
	<u>LOT 1 : GROS-ŒUVRES</u>					
1.01	FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAINS	M3	110,00			
1.02	FOUILLE EN TRANCHEES, EN Puits OU EN RIGOLE TOUS TERRAINS	M3	115,00			
1.03	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT COMPACTE	M3	105,00			
1.04	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE SELECTIONNE	M3	60,00			
1.05	BETON DE PROPLETE	M3	10,00			
1.06	DALLAGE EN BETON EP=0,10 m	M2	120,00			
1.07	GROS BETON EN FONDATION	M3	105,00			
1.08	BETON POUR BETON ARME EN FONDATIONS	M3	62,00			
1.09	ARMATURES POUR BETON ARME EN FONDATION EN ACIER TOR.	Kg	7 900,00			
1.10	MACONNERIE DE MOELLON EN FONDATION	M3	28,00			
1.11	ARASE ETANCHE	ML	98,00			
1.12	DALLAGE EN BETON EP=0,12 m	M2	252,00			
1.13	REGARDS DE 40x40 CM POUR CABLES ELECTRIQUES	U	2,00			
1.14	TRAVERSEE DE MACONNERIE OU BETON	U	6,00			
1.15	BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION	M3	58,00			
1.16	PLANCHE EN HOURDIS CREUX 15+5	M2	310,00			
1.17	ACIER TOR POUR BETON ARME EN ELEVATION	Kg	10 500,00			
1.18	DALLE PLEINE EN BETON ARME Y/C ACIERS DE 20 cm	M2	335,00			
1.19	DALLE PLEINE EN BETON ARME Y/C ACIERS DE 16 cm	M2	58,00			
1.20	CANALISATIONS EN BUSES PVC DE 200 mm POUR EVACUATIONS	ML	20,00			
1.21	CANALISATIONS EN BUSES DE 100 MM EN PVC POUR CABLE ELECTRIQUE	ML	15,00			
1.22	REGARDS INTERIEURS POUR EVACUATION VISITABLES OU NON VISITABLES 40 x 40cm	U	2,00			
	MACONNERIE EN ELEVATION					
1.23	DOUBLE CLOISON EN BRIQUE CREUSE DE 6T + 8T	M2	490,00			
1.24	CLOISON EN EN AGGLOS CREUX DE 20 cm	M2	500,00			
	ENDUITS					
1.25	ENDUITS EXTERIEURS	M2	480,00			
1.26	ENDUITS INTERIEURS	M2	450,00			
1.27	BAGUETTE D'ANGLE	U	6,00			
1.28	TROTTOIR PERIPHERIQUE DE 2m DE LARGE Y/C CANIVEAU	M2	90,00			

	<u>LOT N°2 : ASSAINISSEMENT</u>					
	TERRASSEMENT					
2,01	Terrassement en tranchées en terrain de toutes natures y/c rocher	m3	56,00			
	CANALISATION ET OUVRAGES ANEXES					
2,02	Conduites en PVC assainissement, DN 200 mm, Série I	ml	10,00			
2,03	Conduites en PVC assainissement, DN 315 mm, Série I	ml	10,00			
2,04	Conduites en PVC assainissement, DN 300 mm, Série I	ml	40,00			
2,05	Construction de regards de visite pour profondeur inférieure ou égale à 2m	U	1,00			
2,06	Fourniture de Cadre et tampon en fonte ductile classe D400.	U	1,00			
2,07	Construction de boîte de branchement	U	2,00			
2,08	Fourniture, transport et pose d'échelons en acier galvanisé	U	3,00			
2,09	Construction de regards a grille	U	2,00			
	<u>LOT 3 : ETANCHEITE</u>					
3,01	FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE	M2	388,00			
3,02	ETANCHEITE MONOCOUCHE	M2	388,00			
3,03	TUILES MECANIQUE ROUGE Y COMPRIS CHEVRONAGE	M2	388,00			
	<u>LOT 4 : REVETEMENTS - PLATHRE</u>					
4,01	Revêtement sol en granito poli blanc	M2	440,00			
4,02	Plinthe en granito poli blanc	ML	340,00			
4,03	MARCHES ET CONTRE MARCHES EN MARBRE	ML	385,00			
4,04	Revêtement de sol en carreaux rev sol	M2	340,00			
4,05	Marche et contre marche en carreaux rev sol	ML	220,00			
4,06	Revêtement mural en Pierre taillé	M2	350,00			
4,07	Revêtement sol en auto bloquant	M2	180,00			
4,08	Plafond en staff lisse	M2	25,00			
4,09	Corniche en staff lisse	ML	20,00			
	<u>LOT 5 : ELECTRICITE -LUSTRIERIE</u>					
5,01	BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE	ENS	1,00			
5,02	BOITE DE COUPURE A 2 DEPARTS	U	1,00			
5,03	TABLEAUX DE PROTECTION GENERALE	U	1,00			
5,04	TABEAUX ELECTRIQUES					
	a - TABLEAU ELECTIQUE 1	U	11,00			
	b - TABLEAU ELECTRIQUE éclairage extérieur	U	1,00			
5,05	BOITE DERIVATION	U	7,00			
5,06	CABLE D'ALIMENTATION PRINCIPALE U 1000 R O2V					
	a)-Câble 4*50 mm2 +T	ML	120,00			
	b)-Câble 4*16 mm 2+T	ML	80,00			
	b)-Câble 4*10 mm 2+T	ML	200,00			
5,07	MISE A LA TERRE GENERALE	ENS	1,00			

5,08	CIRCUIT EQUIPOTENTIEL	ENS	1,00			
5,09	FOYER SIMPLE ALLUMAGE	U	10,00			
5,10	FOYER DOUBLE ALLUMAGE	U	5,00			
5,11	PRISE DE COURANT P,C 2*16A+T	U	25,00			
5,12	PRISE TELEPHONE	U	12,00			
5,13	DEMI GLOBE Ø 200	U	15,00			
5,14	HUBLOT ETANCHE Ø 200	U	15,00			
5,15	SPOTS HALOGENES 25W	U	10,00			
5,16	REGARD DE TIRAGE	U	2,00			
5,17	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE 4m Y/C LUMINAIRE LED 70 W	U	8,00			
5,18	PROJECTEUR HPL 150W ETANCHE	U	6,00			
	<u>LOT 6 : PLOMBERIE -PROTECTION INCENDIE</u>					
6,01	Alimentation en eau par canalisation	ML	160,00			
6,02	Vannes du réseau d'alimentation :	U	10,00			
6,03	Siphon de sol en bronze	U	4,00			
6,04	Equipement locale compteur	Ens	5,00			
6,05	Branchement au réseau d'alimentation en eau potable	Ens	1,00			
	PROTECTION INCENDIE					
6,06	EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 9 KG CO ₂	U	4,00			
6,07	EXTINCTEUR A EAU PULVERISE DE 6 KG	U	4,00			
6,08	ARMOIRE D'INCENDIE RIA	U	4,00			
6,09	POTEAU D'INCENDIE	U	1,00			
	<u>LOT 7 - MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM</u>					
	Menuiserie métallique					
7,01	Rideaux métallique magasin	M2	140,00			
	Menuiserie aluminium					
7,02	Porte vitrée	M2	140,00			
7,03	Fenêtre et châssis en aluminium	M2	42,00			
	<u>LOT 8- PEINTURE - MIROITERIE</u>					
8.1	Peinture vinylique sur murs extérieur	M2	520,00			
8.2	Peinture vinylique intérieurs sur murs et plafonds	M2	480,00			
TOTAL HT						
TVA (20%)						
TOTAL TTC						

Arreté le présent bordereau des prix detail estimatif a la somme de :