

TRAVAUX DE REFECTION DE LA MOSQUEE ASSAHLA DOUAR ASSAHLA COMMUNE BOUCHFAA PROVINCE DE TAZA

BORDERAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
<u>1 – GROS ŒUVRE</u>					
1.01	Etayage général de la structure existante	F	1		
1.02	Démolition et décapage des ouvrages de toute nature y/c complexe de l'étanchéité et évacuation à la décharge publique	F	1		
1.03	Fouilles en pleine masse dans tous terrains	M3	30		
1.04	Fouilles en puits et en rigoles y compris rocher	M3	50		
1.05	Mise en remblais ou transport à la décharge publique	M3	80		
1.06	Apport et mise en œuvre de tout venant sélectionné et compacté	M3	15		
1.07	Réseau d'assainissement y/c branchement et finition suivant l'existant	En	1		
1.08	Regards type visitables 40*40	U	3		
1.09	Regards type visitables 60*60	U	2		
1.10	Canalisation en PVC de diamètre 200 mm	ML	20		
1.11	Canalisation en PVC de diamètre 300 mm	ML	30		
1.12	Gros béton	M3	5		
1.13	Béton de propreté de 0,10 cm	M3	6		
Total Partiel					

Report Du Total Partiel					
1.14	Maçonnerie de moellons en fondations	M3	10		
1.15	Traitement des fissures et reprise des parties dégradées	F	1		
1.16	Arase étanche	M2	40		
1.17	Ouvrages en béton y/compris aciers	M3	30		
1.18	Béton de reprise y/compris aciers et reprise de ferrailage	M3	7		
1.19	Hérissos en pierres sèches de 0,20 m	M2	70		
1.20	Forme en béton de 0,13 m d'épaisseur y/c acier	M2	70		
1.21	Maçonnerie en agglos de 0,20m	M2	55		
1.22	Cloisons en briques creuses 6 trous	M2	30		
1.23	Plancher en hourdis préfabriqué	M2	80		
1.24	Enduit au mortier extérieur	M2	600		
1.25	Enduit au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	650		
1.26	Traitement des joints et couvre joints intérieurs et extérieurs	ML	25		
1.27	Acrotère en B.A	ML	100		
1.28	Trottoir périphérique	M2	120		

<u>2 – ETANCHEITE</u>					
2.01	Forme de pente et chape de lissage	M2	250		
Total Partiel					

Report Du Total Partiel					
2.02	Etanchéité monocouche de 4mm				
	a) En partie courante	M2	250		
	b) En relevé	ML	110		
2.03	Protection d'étanchéité par carreaux rouges	M2	250		
2.04	Protection d'étanchéité des relevés	ML	110		
2.05	Etanchéité légère pour salles d'eau	M2	25		
2.06	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	6		
2.07	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	60		

<u>3- REVETEMENT</u>					
3.01	Revêtement de sols en granito poli gris y compris joints plastiques	M2	350		

3.02	Plinthe en granito poli ordinaire 0.10 m	ML	170		
3.03	Marches et contre marches en granito poli	ML	25		
3.04	Revêtement en carreaux de faïence vertical et horizontal	M2	30		
3.05	Fourniture et pose de siphon de sol	U	2		
4 - MENUISERIE METALLIQUE ET EN BOIS					
4.01	Ajustage, réfection et repose de la menuiserie existante y/c peinture ou vernis	F	1		
Total Partiel					

Report Du Total Partiel					
4.02	Fourniture et pose des Portes isoplane	M2	12		
4.03	Fourniture et pose des fenêtres en bois y/c grille métallique	M2	21		
4.04	Fourniture et pose des Portes métalliques	M2	6		
4.05	Fourniture et pose d'une trappe pour puit	U	1		
5 – ELECTRICITE					
5.01	Révision générale de l'installation existante	F	1		
6 – PLOMBERIE - SANITAIRE					
6.01	Réfection générale du réseau plomberie	F	1		
6.02	Fourniture et Pose de W.C à la turque	U	2		
6.03	Fourniture et pose de lavabo	U	1		
6.04	Extincteurs CO2 de 6 Kg	U	1		
6.05	Extincteurs à poudre ABC de 9 Kg	U	3		
7 – SONORISATION					
7.01	Révision générale de l'installation de sonorisation	ENS	1		
8 – PEINTURE					
8.01	Peinture vinylique extérieur	M2	700		
Total Partiel					

Report Du Total Partiel					
8.02	Peinture vinylique mate sur murs et plafonds	M2	750		
8.03	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et métallique	M2	50		
8.04	Vernis sur menuiserie bois	M2	30		
8.05	Verre double normal	M2	26		
Total Général Hors T.V.A					
T.V.A (20%)					
T.T.C					

Arreté le présent borderau des prix détail estimatif à la somme de :