TRAVAUX DE REFECTION DE LA MOSQUEE ASSAFAH SIS AU DOUAR ASSAFAH COMMUNE BOUHLOU PROVINCE DE TAZA

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1 – GROS ŒUVRE					
1.01	Etayage général de la structure existante	F	1		
1.02	Démolition et décapage des ouvrages de toute nature y/c complexe de l'étanchéité et évacuation à la décharge publique	F	1		
1.03	Fouilles en plein masse dans tous terrains y compris rocher	M3	80		
1.04	Fouilles en puits et en rigoles y compris rocher	M3	60		
1.05	Mise en remblais ou transport à la décharge publique	M3	140		
1.06	Apport et mise en œuvre de tout venant sélectionné et compacté	M3	60		
1.07	Curage et réfection du réseau d'assainissement y/c branchement et finition suivant l'existant	En	1		
1.08	Regards type visitables 40*40	U	3		
1.09	Regards type visitables 60*60	U	3		
1.10	Canalisation en PVC de diamètre 200 mm	ML	30		
1.11	Canalisation en PVC de diamètre 300 mm	ML	30		
1.12	Gros béton	M3	20		
1.13	Béton de propreté de 0,10 cm	M2	2		
	Total Partiel				

	Repport Du Total Partiel				
1.14	Maçonnerie de moellons en fondations	M3	10		
1.15	Traitement des fissures et reprise des parties dégradées	F	1		
1.16	Arase étanche	M2	55		
1.17	Ouvrages en béton y/compris aciers	M3	45		
1.18	Béton de reprise y/compris aciers et reprise de ferraillage	M3	5		
1.19	Hérisson en pierres sèches de 0,20 m	M2	200		
1.20	Forme en béton de 0,13 m d'épaisseur y/c acier	M2	200		
1.21	Maçonnerie en agglos de 0,20m	M2	100		
1.22	Cloisons en briques creuses 6 trous	M2	15		
1.23	Plancher en hourdis préfabriqué	M2	45		
1.24	Enduit au mortier extérieur	M2	1000		
1.25	Enduit au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	800		
1.26	Traitement des joints et couvre joints intérieurs et extérieurs	ML	25		
1.27	Acrotère en B.A	ML	90		
1.28	Trottoir périphérique	M2	95		
1.29	Fosse septique	U	1		
	Total Partiel				

	Repport Du Total Partiel				
1.30	Puit perdu	U	1		
1.31	Allées piétonnières	M2	45		
2 – ETANCHEITE					
2.01	Forme de pente et chape de lissage	M2	320		
2.02	Etanchéité monocouche de 4mm				
	a) En partie courante	M2	320		
	b) En relevé	ML	110		
2.03	Protection d'étanchéité par carreaux rouges	M2	320		
2.04	Protection d'étanchéité des relevés	ML	110		
2.05	Etanchéité légère pour salles d'eau	M2	8		
2.06	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	6		
2.07	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	50		
3- REVETEMENT					
3.01	Revêtement de sols en granito poli gris y compris joints plastiques	M2	140		
3.02	Plinthe en granito poli ordinaire 0.10 m	ML	140		
3.03	Marches et contre marches en granito poli	ML	80		
	Total Partiel				

	Repport Du Total Partiel				
3.04	Revêtement en carreaux de faïence vertical et horizontal	M2	40		
3.05	Réfection, fourniture et pose de plâtre sculpte sur plafond et mur	F	1		
3.06	Revêtement en Mignonnette lavée Y/C Plinthes	M2	40		
3.07	Fourniture et pose de siphon de sol	U	2		
4 - MENUISERIE METALLIQUE ET EN BOIS					
4.01	Ajustage, réfection et repose de la menuiserie existante y/c peinture ou vernis	Ens	1		
4.02	Fourniture et pose des Portes isoplanes	M2	8		
4.03	Fourniture et pose des fenêtres en bois rouge y/c grille métallique	M2	17		
4.04	Fourniture et pose des Portes métalliques	M2	7		
4.05	Fourniture et pose de porte métallique pour handicape	U	1		
4.06	Restauration du jamour	U	1		
5 – ELECTRICITE					
5.01	Révision générale de l'installation existante	F	1		
6 – PLOMBERIE - SANITAIRE					
6.01	Réfection générale du réseau plomberie	Ens	1		
	Total Partiel				

	Repport Du Total Partiel				
6.02	Fourniture et Pose de W.C à la turque	U	2		
6.03	Fourniture et pose W.C à l'anglaise pour handicape	U	2		
6.04	Fourniture et pose de lavabo	U	2		
6.05	Extincteurs CO2 de 6 Kg	U	1		
6.06	Extincteurs à poudre ABC de 9 Kg	U	2		
7 – SONORISATION					
7.01	Fourniture et pose de l'installation générale de sonorisation	Ens	1		
8 – PEINTURE					
8.01	Peinture vinylique extérieure	M2	1000		
8.02	Peinture vinylique mate sur murs et plafonds	M2	800		
8.03	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois ou métallique	M2	30		
8.04	vernis sur menuiserie bois	M2	20		
8.05	Verre double normal	M2	18		
	Total Général Hors T.V.A				
	T.V.A (20%)				
	T.T.C				

Arreté le présent borderau des prix détail estimatif à la somme de: