

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MOSQUÉE KAADA AL HAMRA A DOUAR KAADA AL HAMRA COMMUNE GHYATA LGHARBIA
PROVINCE DE TAZA

BORDERAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1 – GROS ŒUVRE					
1.01	Etayage général de la structure existante	F	1		
1.02	Démolition et décapage des ouvrages de toute nature y/c évacuation à la décharge publique	F	1		
1.03	Fouilles en pleine masse y compris rocher	M3	20		
1.04	Fouilles en puits et en rigoles y compris rocher	M3	22		
1.05	Mise en remblais ou transport à la décharge publique	M3	42		
1.06	Apport et mise en œuvre de tout venant sélectionné et compacté	M3	10		
1.07	Curage et réfection du réseau d'assainissement y/c branchement et finition suivant l'existant	En	1		
1.08	Regards type visitables 40'40	U	2		
1.09	Regards type visitables 60'60	U	1		
1.10	Canalisation en PVC de diamètre 200 mm	ML	10		
1.11	Canalisation en PVC de diamètre 300 mm	ML	10		
1.12	Béton de propreté de 0,10 cm	M3	2		
1.13	Gros béton	M3	5		
1.14	Maçonnerie de moellons	M3	3		
1.15	Traitement des fissures et reprise des parties dégradées	F	1		
1.16	Arase étanche	M2	60		
1.17	Ouvrages en béton y compris aciers	M3	15		
Total Partiel					

Rapport Du Total Partiel					
1.18	Béton de reprise y/c compris aciers et reprise de ferrailage	M3	5		
1.19	Hérissos en pierres sèches de 0,20 m	M2	90		
1.20	Forme en béton de 0,13 m d'épaisseur y/c acier	M2	90		
1.21	Maçonnerie en agglos de 0,20m	M2	65		
1.22	Cloisons en briques creuses 6 trous	M2	12		
1.23	Plancher en hourdis préfabriqué	M2	25		
1.24	Enduit au mortier extérieur	M2	385		
1.25	Enduit au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	480		
1.26	Traitement des joints et couvre joints intérieurs et extérieurs	ML	7		
1.27	Acrotère en B.A	ML	65		
1.28	Trottoir périphérique	M2	130		
1.29	Fosse septique	U	1		
1.30	Puit perdu	U	1		
1.31	Confortement et réfection du minaret suivant l'existant	F	1		
2 – ETANCHEITE					
2.01	Forme de pente et chape de lissage	M2	120		
2.02	Etanchéité monocouche de 4mm				
	a) En partie courante	M2	120		
	b) En relevé	ML	65		
Total Partiel					

Rapport Du Total Partiel					
2.03	Protection d'étanchéité par carreaux rouges	M2	120		
2.04	Protection d'étanchéité des relevés	ML	65		
2.05	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	2		
2.06	Etanchéité légère pour salle de l'eau	M2	10		
2.07	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	15		
3- REVETEMENT					
3.01	Revêtement de sols en granito poli gris y compris joints plastiques	M2	180		
3.02	Plinthe en granito poli ordinaire 0.10 m	ML	100		
3.03	Marches et contre marches en granito poli	ML	15		
3.04	Revêtement en carreaux de faïence vertical et horizontal	M2	40		
3.05	Fourniture et pose de siphon de sol	U	2		
3.06	Fourniture et pose de moquette	M2	150		
4 - MENUISERIE METALLIQUE ET EN BOIS					
4.01	Ajustage, réfection et repose de la menuiserie existante y/c peinture ou vernis	Ens	1		
4.02	Fourniture et pose des Portes isoplans	M2	15		
4.03	Fourniture et pose des fenêtres en bois rouge y/c grille métallique	M2	15		
4.04	Fourniture et pose des Portes métalliques	M2	6		
4.05	Fourniture et pose d'une trappe pour puit	U	1		
Total Partiel					

Rapport Du Total Partiel					
--------------------------	--	--	--	--	--

5 – ELECTRICITE					
5.01	Révision générale de l'installation existante	Ens	1		
6 – PLOMBERIE - SANITAIRE					
6.01	Réfection générale du réseau plomberie	Ens	1		
6.02	Fourniture et Pose de W.C à la turque	U	2		
6.03	Extincteurs CO2 de 6 Kg	U	1		
6.04	Extincteurs à poudre ABC de 9 Kg	U	2		
7 – SONORISATION					
7.01	Révision générale de l'installation de sonorisation	ENS	1		

8 – PEINTURE					
8.01	Peinture vinylique extérieur	M2	400		
8.02	Peinture vinylique mate sur murs intérieurs et plafonds	M2	480		
8.03	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et métallique	M2	30		
8.04	Vernis sur menuiserie bois	M2	30		
8.05	Verre double normal	M2	15		