APPEL D'OFFRES N°09/DRAI/BH/2021: TRAVAUX DE REFECTION DE LA MOSQUEE ALKHOTBA AL AZAMIA COMMUNE BOUADEL
PROVINCE DE TAOUNATE

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1 – GROS ŒUVRE					
1.01	Etayage général de la structure existante	F	1		
1.02	Démolition et décapage des ouvrages de toute nature y/c complexe de l'étanchéité et évacuation à la décharge publique	F	1		
1.03	Fouilles en plein masse dans tous terrains	M3	55		
1.04	Fouilles en puits et en rigoles y compris rocher	M3	65		
1.05	Mise en remblais ou transport à la décharge publique	M3	120		
1.06	Apport et mise en œuvre de tout venant sélectionné et compacté	M3	30		
1.07	Curage et réfection du réseau d'assainissement y/c branchement et finition suivant l'existant	En	1		
1.08	Regards type visitables 40*40	U	3		
1.09	Regards type visitables 60*60	U	2		
1.10	Canalisation en PVC de diamètre 200 mm	ML	30		
1.11	Canalisation en PVC de diamètre 300 mm	ML	20		
1.12	Gros béton	M3	3		
1.13	Béton de propreté de 0,10 cm	M2	5		
	Total Partiel				
	Repport Du Total Partiel				
1.14	Maçonnerie de moellons	M3	10		
1.15	Traitement des fissures et reprise des parties dégradées	F	1		
1.16	Ouvrages en béton y/compris aciers	M3	20		
1.17	Béton de reprise y/compris aciers et reprise de ferraillage	M3	10		
1.18	Hérisson en pierres sèches de 0,20 m	M2	130		
1.19	Forme en béton de 0,13 m d'épaisseur y/c acier	M2	130		
1.20	Maçonnerie en agglos de 0,20m	M2	20		
1.21	Cloisons en briques creuses 6 trous	M2	10		
1.22	Fourniture et pose de poutre en bois de cèdre	M3	1		
1.23	Enduit au mortier extérieur	M2	1100		
1.24	Enduit au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	1000		
1.25	Traitement des joints et couvre joints intérieurs et extérieurs	ML	15		
1.26	Acrotère en B.A	ML	80		
1.27	Trottoir périphérique	M2	120		
1.28	Protection des murs en sous œuvre par un système de drainage périphérique	ML	62		
	Total Partiel				
	Repport Du Total Partiel				
1.29	Fosse septique	U	1		
1.30	Puits perdu	U	1		
2 – ETANCHEITE					
2.01	Forme de pente et chape de lissage	M2	270		
2.02	Etanchéité monocouche de 4mm				
	a) En partie courante	M2	270		
	b) En relevé	ML	85		
2.03	Protection d'étanchéité par carreaux rouges	M2	270		
2.04	Protection d'étanchéité des relevés	ML	85		
2.05	Etanchéité légère pour salles d'eau	M2	35		
2.06	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	5		
2.07	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	30		
3- REVETEMENT					
3.01	Fourniture et pose des tuiles traditionnelles	M2	35		
3.02	Réfection , Fourniture et pose de revêtement du sol	M2	180		
	Total Partiel				
	Repport Du Total Partiel				
3.03	Revêtement en carreaux grès cérame sur murs	M2	40		
3.04	Plinthe en carreaux de grés cérame	ML	20		
3.05	Revêtement en carreaux de faïence vertical et horizontal	M2	25		
3.06	Marches et contre marches en grés cérame	ML	100		
3.07	Fourniture et pose de moquette	M2	120		
3.08	Fourniture et pose de siphon de sol	U	3		
4 - MENUISERIE METALLIQUE ET EN BOIS					
4.01	Ajustage, réfection et repose de la menuiserie existante y/c peinture ou	Ens	1		
4.02	Fourniture et pose des Portes isoplanes	M2	10		
4.03	Fourniture et pose des fenêtres en bois rouge y/c grille métallique	M2	20		
4.04	Fourniture et pose des Portes métalliques	M2	8		
5 – ELECTRICITE					
5.01	Révision générale de l'installation existante	F	1		
6 – PLOMBERIE - SANITAIRE					
6.01	Réfection générale du réseau plomberie	Ens	1		
	Total Partiel				
	Repport Du Total Partiel				
6.02	Fourniture et Pose de W.C à la turque	U	2		
6.03	Extincteurs CO2 de 6 Kg	U	2		
6.04	Extincteurs à poudre ABC de 9 Kg	U	2		
7 – SONORISATION					
7.01	Révision générale de l'installation de sonorisation	Ens	1		
8 – PEINTURE					
8.01	Peinture vinylique extérieure	M2	1100		
8.02	Peinture vinylique mate sur murs et plafonds	M2	1000		
8.03	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois ou métallique	M2	30		
8.04	vernis sur menuiserie bois	M2	25		
8.05	Verre double normal	M2	20		
	Total Général Hors T.V.A				
	T.V.A (20%)				
	T.T.C				

Arreté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de: