APPEL D'OFFRES N°11/DRAI/BH/2021: TRAVAUX DE REFECTION DE LA MOSQUEE AWLAD TAWNZA COMMUNE GZANAYA
PROVINCE DE TAZA

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1 – GROS ŒUVRE					
1.01	Etayage général de la structure existante	F	1		
1.02	Démolition et décapage des ouvrages de toute nature y/c évacuation à la décharge publique	F	1		
1.03	Fouilles en pleine masse dans tous terrains	M3	35		
1.04	Fouilles en puits et en rigoles y compris rocher	M3	40		
1.05	Mise en remblais ou transport à la décharge publique	M3	75		
1.06	Apport et mise en œuvre de tout venant sélectionné et compacté	M3	15		
1.07	Curage et réfection du réseau d'assainissement y/c branchement et finition suivant l'existant	En	1		
1.08	Regards type visitables 40*40	U	6		
1.09	Regards type visitables 60*60	U	2		
1.10	Canalisation en PVC de diamètre 200 mm	ML	15		
1.11	Canalisation en PVC de diamètre 300 mm	ML	30		
1.12	Gros béton	M3	20		
Total Partiel					
Repport Du Total Partiel					
1.13	Béton de propreté de 0,10 cm	M2	3		
1.14	Maçonnerie de moellons	M3	7		
1.15	Traitement des fissures et reprise des parties dégradées	F	1		
1.16	Ouvrages en béton y/compris aciers	M3	40		
1.17	Béton de reprise y/compris aciers et reprise de ferraillage	M3	30		
1.18	Hérisson en pierres sèches de 0,20 m	M2	85		
1.19	Forme en béton de 0,13 m d'épaisseur y/c acier	M2	85		
1.20	Maçonnerie en agglos de 0,20m	M2	120		
1.21	Cloisons en briques creuses 6 trous	M2	50		
1.22	Plancher en hourdis préfabriqué	M2	60		
1.23	Enduit au mortier extérieur	M2	450		
1.24	Enduit au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	750		
1.25	Traitement des joints et couvre joints intérieurs et extérieurs	ML	5		
1.26	Acrotère en B.A	ML	130		
1.27	Trottoir périphérique	M2	150		
1.28	Protection des murs en sous œuvre par un système de drainage périphérique	ML	75		
Total Partiel					
Repport Du Total Partiel					
2 – ETANCHEITE					
2.01	Forme de pente et chape de lissage	M2	240		
2.02	Etanchéité monocouche de 4mm				
	a) En partie courante	M2	240		
	b) En relevé	ML	130		
2.03	Protection d'étanchéité par carreaux rouges	M2	240		
2.04	Protection d'étanchéité des relevés	ML	130		
2.05	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	4		
2.06	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	30		
3- REVETEMENT					
3.01	Fourniture et pose des tuiles traditionnelles	M2	20		
3.02	Revêtement de sols en granito poli y compris joints plastiques	M2	410		
3.03	Plinthe en granito poli ordinaire 0.10 m	ML	130		
3.04	Marches et contre marches en granito poli	ML	12		
3.05	Revêtement en carreaux de faïence vertical et horizontal	M2	45		
3.06	Fourniture et pose de siphon de sol	U	3		
Total Partiel					
Repport Du Total Partiel					
4 - MENUISERIE METALLIQUE ET EN BOIS					
4.01	Ajustage, réfection et repose de la menuiserie existante y/c peinture ou vernis	Ens	1		
4.02	Fourniture et pose des Portes isoplanes	M2	6		
4.03	Fourniture et pose des fenêtres en bois rouge y/c grille métallique	M2	20		
4.04	Fourniture et pose des Portes métalliques	M2	5		
4.05	Moucharabieh en bois de sapin rouge	M2	25		
5 – ELECTRICITE					
5.01	Révision générale de l'installation existante	Ens	1		
6 – PLOMBERIE - SANITAIRE					
6.01	Réfection générale du réseau plomberie	Ens	1		
6.02	Fourniture et Pose de W.C à la turque	U	2		
6.03	Fourniture et pose W,C à l'anglaise pour handicapé	U	1		
6.04	Extincteurs CO2 de 6 Kg	U	1		
6.05	Extincteurs à poudre ABC de 9 Kg	U	2		
7 – SONORISATION					
7.01	Révision générale de l'installation de sonorisation	Ens	1		
Total Partiel					
Repport Du Total Partiel					
8 – PEINTURE					
8.01	Peinture vinylique extérieure	M2	450		
8.02	Peinture vinylique mate sur murs intérieurs et plafonds	M2	920		
8.03	Peinture glycerophtalique laquée sur menuiserie bois ou métallique	M2	30		
8.04	Vernis sur menuiserie bois	M2	40		
8.05	Verre double normal	M2	20		
Total Général Hors T.V.A					
T.V.A (20%)					
T.T.C					

Arreté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de :