

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MOSQUÉE MHAWZA A DOUAR MHAWZA COMMUNE KELDMAN PROVINCE DE TAZA

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1 – GROS ŒUVRE					
1.01	Etlavage général de la structure existante	F	1		
1.02	Démolition et décapage des ouvrages de toute nature y/c complexe de l'étanchéité et évacuation à la décharge publique	F	1		
1.03	Fouilles en plein masse dans tous terrains	M3	50		
1.04	Fouilles en puits et en rigoles y compris rocher	M3	40		
1.05	Mise en remblais ou transport à la décharge publique	M3	90		
1.06	Apport et mise en œuvre de tout venant sélectionné et compacté	M3	45		
1.07	Curage et réfection du réseau d'assainissement y/c branchement et finition suivant l'existant	En	1		
1.08	Regards type visitables 40*40	U	3		
1.09	Regards type visitables 60*60	U	2		
1.10	Canalisation en PVC de diamètre 200 mm	ML	30		
1.11	Canalisation en PVC de diamètre 300 mm	ML	20		
1.12	Gros béton	M3	2		
1.13	Béton de propreté de 0,10 cm	M2	2		
1.14	Traitement des fissures et reprise des parties dégradées	F	1		
1.15	Ouvrages en béton y/compris aciers	M3	8		
1.16	Béton de reprise y/compris aciers et reprise de ferrillage	M3	4		
1.17	Hérissos en pierres sèches de 0,20 m	M2	20		
1.18	Forme en béton de 0,13 m d'épaisseur y/c acier	M2	20		
1.19	Maçonnerie en agglos de 0,20m	M2	35		
1.20	Enduit au mortier extérieur	M2	390		
1.21	Enduit au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	525		
1.22	Traitement des joints et couvre joints intérieurs et extérieurs	ML	16		
1.23	Acrotère en B.A	ML	75		
1.24	Trottoir périphérique	M2	160		
2 – ETANCHEITE					
2.01	Forme de pente et chape de lissage	M2	110		
2.02	Etanchéité monocouche de 4mm				
	a) En partie courante	M2	110		
	b) En relevé	ML	75		
2.03	Protection d'étanchéité par carreaux rouges	M2	110		
2.04	Protection d'étanchéité des relevés	ML	75		
2.05	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	4		
2.06	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	30		
3- REVETEMENT					
3.01	Revêtement de sols en granito poli gris y compris joints plastiques	M2	130		
3.02	Plinthe en granito poli ordinaire 0,10 m	ML	95		
3.03	Marches et contre marches en granito poli	ML	18		
3.04	Revêtement en carreaux de faïence vertical et horizontal	M2	65		
3.05	Fourniture et pose de siphon de sol	U	2		
3.06	Fourniture et pose de moquette	M2	75		
4 - MENUISERIE METALLIQUE ET EN BOIS					
4.01	Ajustage, réfection et repose de la menuiserie existante y/c peinture ou vernis	Ens	1		
4.02	Fourniture et pose des Portes isoplans	M2	18		
4.03	Fourniture et pose des fenêtres en bois rouge y/c grille métallique	M2	18		
4.04	Fourniture et pose des Portes métalliques	M2	3		
5 – ELECTRICITE					
5.01	Révision générale de l'installation existante	Ens	1		
6 – PLOMBERIE - SANITAIRE					
6.01	Réfection générale du réseau plomberie	Ens	1		
6.02	Extincteurs CO2 de 6 Kg	U	2		
6.03	Extincteurs à poudre ABC de 9 Kg	U	2		
7 – SONORISATION					
7.01	Fourniture et pose générale de l'installation de sonorisation	Ens	1		
8 – PEINTURE					
8.01	Peinture vinylique extérieur	M2	390		
8.02	Peinture vinylique mate sur murs et plafonds	M2	525		
8.03	Peinture glycerophthalique laquée sur menuiserie bois et métallique	M2	35		
8.04	Vernis sur menuiserie bois	M2	25		
8.05	Verre double normal	M2	20		
Total Général Hors T.V.A					
T.V.A (20%)					
T.T.C					

Arreté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de :