APPEL D'OFFRES N°17/DRAI/BH/2021 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA MOSQUÉE BUIDER SIS AU DOUAR BUIDER COMMUNE BAB BUIDER PROVINCE DE TAZA

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1 – GROS ŒUVRE					
1.01	Etayage général de la structure existante	F	1		
1.02	Démolition et décapage des ouvrages de toute nature y/c complexe de l'étanchéité et évacuation à la décharge publique	F	1		
1.03	Fouilles en plein masse dans tous terrains	M3	40		
1.04	Fouilles en puits et en rigoles y compris rocher	M3	60		
1.05	Mise en remblais ou transport à la décharge publique	M3	100		
1.06	Apport et mise en œuvre de tout venant sélectionné et compacté	M3	20		
1.07	Curage et réfection du réseau d'assainissement y/c branchement et finition suivant l'existant	En	1		
1.08	Regards type visitables 40*40	U	3		
1.09	Regards type visitables 60*60	U	2		
1.10	Canalisation en PVC de diamètre 200 mm	ML	30		
1.11	Canalisation en PVC de diamètre 300 mm	ML	20		
1.12	Gros béton	M3	8		
1.13	Béton de propreté de 0,10 cm	M2	3		
1.14	Béton banché en fondation	M3	5		
1.15	Maçonnerie de moellons en fondations	M3	14		
1.16	Ouvrages en béton y/compris aciers	M3	50		
1.17	Hérisson en pierres sèches de 0,20 m	M2	95		
1.18	Forme en béton de 0,13 m d'épaisseur y/c acier	M2	95		
1.19	Maçonnerie en agglos de 0,20m	M2	190		
1.20	Cloisons en briques creuses 6 trous	M2	15		
1.21	Plancher en hourdis préfabriqué	M2	80		
1.22	Enduit au mortier extérieur	M2	355		
1.23	Enduit au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	470		
1.24	Acrotère en B.A	ML	70		
1.25	Trottoir périphérique	M2	110		
2 – ETANCHEITE					
2.01	Forme de pente et chape de lissage	M2	85		
2.02	Etanchéité monocouche de 4mm				
	a) En partie courante	M2	85		
	b) En relevé	ML	70		
2.03	Protection d'étanchéité par carreaux rouges	M2	85		
2.04	Protection d'étanchéité des relevés	ML	85		
2.05	Etanchéité légère pour salles d'eau	M2	6		
2.06	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	4		
2.07	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	35		
3- REVETEMENT					
3.01	Revêtement de sols en granito poli gris y compris joints plastiques	M2	95		
3.02	Plinthe en granito poli ordinaire 0.10 m	ML	75		
3.03	Marches et contre marches en granito poli	ML	18		
3.04	Revêtement en carreaux de faïence vertical et horizontal	M2	25		
3.05	Fourniture et pose de siphon de sol	U	2		
3.06	Fourniture et pose de moquette	M2	65		
4 - MENUISERIE METALLIQUE ET EN BOIS					
4.01	Fourniture et pose des Portes isoplanes	M2	12		
4.02	Fourniture et pose des fenêtres en bois rouge y/c grille métallique	M2	18		
4.03	Fourniture et pose des Portes métalliques	M2	4		
5 – ELECTRICITE					
5.01	Branchement électrique y compris frais et taxes	ENS	1		
5.02	Boite de coupure étanche HPC	U	1		
5.03	Boite de distribution 4 départs monophasés	U	1		
5.04	Coffret compteur 2 fils	U	1		
5.05	Tableau de protection électrique avec disjoncteur différentiel abonné	U	1		
5.06	Mise à la terre	ENS	1		
5.07	Liaison équipotentielle	ENS	2		
5.08	Foyer lumineux simple allumage y compris Interrupteur	U	5		
5.09	Foyer lumineux simple allumage y compris Interrupteur étanche	U	2		
5.10	Foyer lumineux double allumage y compris Interrupteur	U	2		
5.11	Foyer lumineux Commandé par tableau	U	6		
5.12	Foyer lumineux Supplémentaire	U	25		
5.13	Prise courants 2x16A+T	U	12		
5.14	Va et vient	U	2		
5.15	Panel led y compris câble	U	14		
5.16	LUSTRE y compris câble	U	2		
5.17	HUBLOT ETANCHE	U	3		
5.18	Applique mural	U	17		
5.19	Bloc autonome de sécurité 70 lumens y compris cable	U	10		
6 – PLOMBERIE - SANITAIRE					
6.01	Installation générale de plomberie	Ens	1		
6.02	Fourniture et Pose de W.C à la turque	U	2		
6.03	Extincteurs CO2 de 6 Kg	U	1		
6.04	Extincteurs à poudre ABC de 9 Kg	U	2		
7 – SONORISATION					
7.01	Révision générale de l'installation de sonorisation	Ens	1		
8 – PEINTURE					
8.01	Peinture vinylique extérieur	M2	355		
8.02	Peinture vinylique mate sur murs et plafonds	M2	470		
8.03	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et métallique	M2	35		
8.04	Vernis sur menuiserie bois	M2	30		
8.05	Verre double normal	M2	20		
Total Général Hors T.V.A					
T.V.A (20%)					
T.T.C					

Arreté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de :