

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES MOSQUEES : TASSNOULT à CHTOUKA AIT BAHHA ET MOHAMED V à AGADIR IDAOUTANANE

DETAIL ESTIMATIF - BORDEREAU DES PRIX

N°	Designation des ouvrages	Unité	Quantité	Prix unitaire (DHs HT)	Prix total (DHs HT)
<u>A/ TRAVAUX DE DEMOLITION</u>					
1	Décapage du revêtement de sol existant dégradé	m²	20		
2	Décapage du système d'étanchéité existant de terrasse	m²	500		
3	Décapage des enduits dégradés et altérés des murs et des plafonds	m²	150		
TOTAL A/ TRAVAUX DE DEMOLITION					
<u>B/ GROS ŒUVRE</u>					
4	Curage du réseau d'assainissement existant y/c réparation des parties dégradées et nettoyage des appareils sanitaires	Ft	1		
5	Trappe de visite en acier galvanisé pour regard extérieur	U	1		
6	Rampe en béton sur escalier existant	m²	10		
7	Reprise des zones dégradées des plafonds du dépôt	Ft	1		
8	Enduits extérieur et intérieur au mortier de ciment pour murs et plafonds	m²	252		
9	Colmatage des fissures	ml	650		
10	Réfection des acrotères	ml	182		
TOTAL B/ GROS ŒUVRE					
<u>C/ ETANCHEITE</u>					
11	Forme de pente y/c chape de lissage	m²	500		
12	Etanchéité monocouche	m²	500		
13	Relief d'étanchéité	ml	102		
14	Protection de relief d'étanchéité	ml	102		
15	Protection d'étanchéité par dalots en béton	m²	500		
TOTAL C/ ETANCHEITE					
<u>D/ REVETEMENTS SOLS ET MURS</u>					
16	Revêtement de sol en carreaux de grés cérame antidérapant y/c plinthes	m²	110		
17	Revêtement en granito lavé pour rampe	m²	10		
18	Marches et contre marches en granito lavé y/c plinthes	ml	6		
19	Réfection des carreaux de faïence mural endommagé	m²	10		
20	Réfection du zellige traditionnel endommagé sur façade	Ft	1		
21	Réfection du marbre extérieur dégradé	m²	65		
22	Ponçage du revêtement extérieur en marbre	m²	30		
TOTAL D/ REVETEMENTS SOLS ET MURS					
<u>E/ MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINIUM</u>					
23	Porte métallique pour niche de compteur	U	1		
24	Porte métallique pour dépôt	U	1		
25	Ouverture en bois de cèdre y/c verre Iraki	U	1		
26	Réfection de la menuiserie existante	Ft	1		
27	Réfection des lanterneaux y/c chassis en aluminium	Ens	2		
TOTAL E/ MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINIUM					
<u>F / PLOMBERIE</u>					
28	Réfection générale de la plomberie existante	Ft	1		
29	Canalisation en PPR tout diamètre	ml	24		
30	Evacuation en PVC de tout diamètre y/c éléments de protection en béton armé	ml	24		
TOTAL F / PLOMBERIE					
<u>G/ ELECTRICITE</u>					
31	Réfection générale de l'électricité	Ft	1		
32	Foyer lumineux en simple allumage	U	2		
33	Prise de courant 2x16 A+T	U	1		
34	Luminaire hublot étanche LED	U	2		
TOTAL G/ ELECTRICITE					
<u>H/ PEINTURE-VITRERIE</u>					
35	Peinture vinylique sur murs et plafonds extérieures	m²	3424		
36	Peinture glycérophtalique mate sur murs et plafonds intérieurs	m²	1002		
37	Peinture glycéro-laquée sur menuiserie bois	m²	305		
38	Peinture glycéro-laquée sur menuiserie métallique	m²	237		
39	Vernis sur menuiserie bois	m²	160		
40	Verre double	m²	12		

	TOTAL H/ PEINTURE-VITRERIE	
	TOTAL GENERAL HORS TAXES	
	T.V.A 20%	
	TOTAL GENERAL T.T.C	