

**TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES MOSQUEES : TASSNOULT à CHTOUKA AIT BAH A ET
MOHAMED V à AGADIR IDAOUTANANE**

DECOMPOSITION DES QUANTITES

N°	Designation des ouvrages	Unité	Quantité		Quantité Total
			Mosquée Mohammed V à Talborjt à Agadir	Mosquée à Douar Tansoult Massa à Chtouka Ait Baha	
	<u>A/ TRAVAUX DE DEMOLITION</u>				
1	Décapage du revêtement de sol existant dégradé	m²	20	0	20
2	Décapage du système d'étanchéité existant de terrasse	m²	0	500	500
3	Décapage des enduits dégradés et altérés des murs et des plafonds	m²	138	12	150
	<u>B/ GROS ŒUVRE</u>				
4	Curage du réseau d'assainissement existant y/c réparation des parties dégradées et nettoyage des appareils sanitaires	Ft	1	0	1
5	Trappe de visite en acier galvanisé pour regard extérieur	U	1	0	1
6	Rampe en béton sur escalier existant	m²	10	0	10
7	Reprise des zones dégradées des plafonds du dépôt	Ft	1	0	1
8	Enduits extérieur et intérieur au mortier de ciment pour murs et plafonds	m²	240	12	252
9	Colmatage des fissures	ml	380	270	650
10	Réfection des acrotères	ml	80	102	182
	<u>C/ ETANCHEITE</u>				
11	Forme de pente y/c chape de lissage	m²	0	500	500
12	Etanchéité monocouche	m²	0	500	500
13	Relief d'étanchéité	ml	0	102	102
14	Protection de relief d'étanchéité	ml	0	102	102
15	Protection d'étanchéité par dalots en béton	m²	0	500	500
	<u>D/ REVETEMENTS SOLS ET MURS</u>				
16	Revêtement de sol en carreaux de grés cérame antidérapant y/c plinthes	m²	110	0	110
17	Revêtement en granito lavé pour rampe	m²	10	0	10
18	Marches et contre marches en granito lavé y/c plinthes	ml	6	0	6
19	Réfection des carreaux de faïence mural endommagé	m²	10	0	10
20	Réfection du zellige traditionnel endommagé sur façade	Ft	1	0	1
21	Réfection du marbre extérieur dégradé	m²	65	0	65
22	Ponçage du revêtement extérieur en marbre	m²	30	0	30
	<u>E/ MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINIUM</u>				
23	Porte métallique pour niche de compteur	U	1	0	1
24	Porte métallique pour dépôt	U	1	0	1
25	Ouverture en bois de cèdre y/c verre Iraki	U	1	0	1
26	Réfection de la menuiserie existante	Ft	1	0	1
27	Réfection des lanterneaux y/c chassis en aluminium	Ens	0	2	2
	<u>F / PLOMBERIE</u>				
28	Réfection générale de la plomberie existante	Ft	1	0	1
29	Canalisation en PPR tout diamètre	ml	24	0	24

30	Evacuation en PVC de tout diamètre y/c éléments de protection en béton armé	ml	0	24	24
	<u>G/ ELECTRICITE</u>				
31	Réfection générale de l'électricité	Ft	1	0	1
32	Foyer lumineux en simple allumage	U	2	0	2
33	Prise de courant 2x16 A+T	U	1	0	1
34	Luminaire hublot étanche LED	U	2	0	2
	<u>H/ PEINTURE-VITRERIE</u>				
35	Peinture vinylique sur murs et plafonds extérieurs	m²	3000	424	3424
36	Peinture glycérophthalique mate sur murs et plafonds intérieurs	m²	470	532	1002
37	Peinture glycéro-laquée sur menuiserie bois	m²	210	95	305
38	Peinture glycéro-laquée sur menuiserie métallique	m²	170	67	237
39	Vernis sur menuiserie bois	m²	160	0	160
40	Verre double	m²	12	0	12