APPEL D'OFFRES N°: 16/DRAI/BH/2021 TRAVAUX DE REFECTION DE LA MOSQUEE AL BABA AL KABIRA COMMUNE TBOUDA PROVINCE DE TAOUNATE

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Prix total
1 – GROS ŒUVRE					
1.01	Etayage général de la structure existante	F	1		
1.02	Démolition et décapage des ouvrages de toute nature y/c complexe de l'étanchéité et évacuation à la décharge publique	F	1		
1.03	Fouilles en plein masse dans tous terrains	M3	80		
1.04	Fouilles en puits et en rigoles y compris rocher	M3	8		
1.05	Mise en remblais ou transport à la décharge publique	M3	88		
1.06	Curage et réfection du réseau d'assainissement y/c branchement et finition suivant l'existant	En	1		
1.07	Regards type visitables 40*40	U	2		
1.08	Regards type visitables 60*60	U	2		
1.09	Canalisation en PVC de diamètre 200 mm	ML	15		
1.10	Canalisation en PVC de diamètre 300 mm	ML	10		
1.11	Béton de proprete de 0,10 cm	M2	1		
1.12	Maçonnerie de moellons	M3	3		
1.13	Traitement des fissures et reprise des parties dégradées	F	1		
1.14	Ouvrages en béton y/compris aciers	M3	5		
1.15	Béton de reprise y/compris aciers et reprise de ferraillage	M3	3		
1.16	Hérisson en pierres sèches de 0,20 m	M2	190		
1.17	Forme en béton de 0,13 m d'épaisseur y/c acier	M2	190		
1.18	Maçonnerie en agglos de 0,20m	M2	25		
1.19	Cloisons en briques creuses 6 trous	M2	8		
1.20	Enduit au mortier extérieur	M2	685		
1.21	Enduit au mortier de ciment sur murs et plafonds	M2	670		
1.22	Traitement des joints et couvre joints intérieurs et extérieurs	ML	4		
1.23	Acrotère en B.A	ML	105		
1.24	Trottoir périphérique	M2	90		
1.25	Renforcement et restauration de mur de clôture suivant l'existant	ML	40		
1.26	Confortement et réfection du minaret suivant l'existant	F	1		
2 – ETANCHEITE					
2.01	Forme de pente et chape de lissage	M2	220		
2.02	Etanchéité monocouche de 4mm				
	a) En partie courante	M2	195		
	b) En relevé	ML	110		
2.03	Protection d'étanchéité par carreaux rouges	M2	195		
2.04	Protection d'étanchéité des relevés	ML	110		
2.05	Etanchéité légère pour salles d'eau	M2	5		
2.06	Fourniture et pose des gargouilles y compris crapaudines	U	5		
2.07	Fourniture et pose des descentes d'eau pluviale en P.V.C	ML	30		
3- REVETEMENT					
3.01	Revêtement de sols en granito poli gris y compris joints plastiques	M2	190		
3.02	Plinthe en granito poli ordinaire 0.10 m	ML	60		
3.03	Marches et contre marches en granito poli	ML	15		
3.04	Revêtement en carreaux de faïence vertical et horizontal	M2	15		
3.05	Fourniture et pose de siphon de sol	U	2		
4 - MENUISERIE METALLIQUE ET EN BOIS					
4.01	Ajustage, réfection et repose de la menuiserie existante y/c peinture ou vernis	Ens	1		
4.02	Fourniture et pose des Portes isoplanes	M2	15		
4.03	Fourniture et pose des fenêtres en bois rouge y/c grille métallique	M2	6		
4.04	Fourniture et pose des Portes métalliques	M2	5		
5 – ELECTRICITE					
5.01	Révision générale de l'installation existante	Ens	1		
6 – PLOMBERIE - SANITAIRE					
6.01	Réfection générale du réseau plomberie	Ens	1		
6.02	Fourniture et Pose de W.C à la turque	U	2		
6.03	Fourniture et pose W,C à l'anglaise pour handicapé	U	1		
6.04	Fourniture et pose de lavabo	U	1		
6.05	Extincteurs CO2 de 6 Kg	U	2		
6.06	Extincteurs à poudre ABC de 9 Kg	U	1		
7 – SONORISATION					
7.01	Révision générale de l'installation de sonorisation	Ens	1		
8 – PEINTURE					
8.01	Peinture vinylique extérieur	M2	685		
8.02	Peinture vinylique mate sur murs et plafonds	M2	670		
8.03	Peinture glycérophtalique laquéer menuiserie bois ou métallique	M2	20		
8.04	Vernis sur menuiserie bois	M2	15		
8.05	Verre double normal	M2	20		
	Total Général Hors T.V.A				
	T.V.A (20%)				
	T.T.C				

Arreté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de :