

TRAVAUX DE RESTAURATION Du Darih Mohammed Ben Abd Rahman
El Samadi Et Ses Annexes, La Tribu Ahl Srif Province De Larache, EN LOT UNIQUE

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	L'Unité	Quantité	PU	Total
A-Démolition, décapage et dépose					
1	Dépose et stockage du mobilier existant	F	1		
2	Etalements et contreventements	F	1		
3	Démolition des ouvrages en maçonnerie de brique pleine, creuse, maçonnerie en agglos, moellon , dalettes de toutes nature et dimensionet Pisé Y/C évacuation à la décharge publique	F	1		
4	Décapage des enduits	M ²	75		
5	Dépose du plancher en bois	M ²	120		
6	Dépose de l'installation électrique	E	1		
7	Dépose des portes Dépose des fenêtres y/c cadre et grillage	E	2		
8	Décapage du dallage existant	M2	60		
9	Décapage du complexe d'étanchéité des terrasses existantes	M ²	130		
TOTAL Démolition, décapage et dépose					-
B-Gros œuvre					
10	Fouilles en rigole et en tranchée dans terrain de toute nature	M ³	18		
11	Réfection en sous œuvre des parties vétustes des murs par la maçonnerie de brique pleine traditionnelle	M ³	12		
12	Gros béton pour fondation et reprise en sous œuvre	M ³	20		
13	Béton de propreté	M ³	2		
14	Béton pour béton armé en fondation, élévation et tout type d'ouvrages et reprise en sous œuvre	M ³	70		
15	Aciers à haute adhérence	Kg	8000		
16	Herissonae en pierres sches	M2	350		
17	Forme et dallage en béton y/c acier	M2	350		
18	Drainage périphérique	ML	22		
19	CANALISATION EN BUSES PVC				
	a) DIAMETRE 100 mm	ML	2		
	b) DIAMETRE 160 mm	ML	12		
	c) DIAMETRE 200 mm	ML	16		
20	REGARD				
	a) REGARD DE 0,40 m x0,40 m	U	2		
	b) REGARD DE 0,60 mx0,60 m	U	1		
21	Maçonnerie en brique pleine traditionnelle en élévation	M ³	10		

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	L'Unité	Quantité	PU	Total
22	Maçonnerie en moellon en élévation y/c jointement	M³	12		
23	Traitement des fissures	M²	50		
24	Cloison simple en brique creuse de 6 trous	M²	70		
25	mur de clôture grillagé	ML	45		
TOTAL GROS ŒUVRE					-
C-ETANCHEITE					
26	Forme et chape de lissage	M²	135		
27	Etanchéité Bicouche auto-protégée	M²	135		
28	Etanchéité légère pour salles d'eau et fondations	M²	60		
29	Feuilles de plomb d'épaisseur 2 mm	M²	60		
TOTAL ETANCHEITE					-
D-REVETEMENT DE SOL ET MUR					
30	Enduit traditionnel au mortier de chaux	M²	170		
31	Tuiles vertes traditionnelles	M²	137		
32	Revêtement en parquet	M²	130		
33	Revêtement Mural et sur piliers en zellige traditionnel	M²	70		
34	Revêtement mur et sol en Carreaux Céramiques	M²	45		
35	Restauration de l'encadrement de la porte d'entrée principale	E	1		
36	Restauration des encadrements des fenêtres	U	5		
37	Réalisation d'un encadrement pour partie du façade opposé	F	1		
38	Réalisation et couverture du darih	F	1		
39	Fourniture et pose de tapis Tuftée	M²	130		
TOTAL REVETEMENT DE SOL ET MUR					-
E-MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE					
40	Fourniture et pose des portes en bois de cédre massif y/c quincaillerie en fer forgé	M²	4		
41	F et P de portes à lame en bois rouge	M²	12		
42	F et P de porte métallique y/c quincaillerie	U	1		
43	F et P de Fenêtres en bois rouge y/c quincaillerie et vitrage de 6 mm	M²	12		
44	Fourniture et pose de planchers complets en bois	M²	130		
45	F et P de oussadates et linteaux en madriers de bois	M3	5		
TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE					-

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	L'Unité	Quantité	PU	Total
<i>F-ELECTRICITE, LUSTRERIE ET SONORISATION</i>					
46	BOITE DE COUPURE	U	1		
47	BOITE DE DISTRIBUTION	U	1		
48	COFFRET DE COMPTEUR	U	1		
49	TABLEAU DE PROTECTION:		1		
	a) TPE - MOSQUEE	U	1		
	b) TPE- MAGAZIN	U	1		
50	CABLES ARMES				
	a) Câble armé U1000 RO2V 5 x 10 mm²	ML	70		
	b) Câble armé U1000 RO2V 3 x 6 mm²	ML	50		
	c) Câble armé U1000 RO2V 3 x 4 mm²	ML	61		
51	MISE À LA TERRE	ENS	1		
52	FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE	U	12		
53	FOYER VA ET VIENT	U	3		
54	FOYER SUPPLEMENTAIRES	U	3		
55	FOYERS SUR BLOC DE SECOURS	U	2		
56	PRISE DE COURANT 2X16A+T	U	3		
57	PRISE DE COURANT 2X16A+T+ETANCHE	U	2		
58	PRISE DE COURANT CHAUFFE-EAU	U	1		
59	PROJECTEUR SUR FAÇADE LED ETANCHE 100W ORIENTABLE	U	5		
60	HUBLOT PLAFONIER LED 18W	U	2		
61	APPLIQUE MURAL ETANCHE LED 18W	U	1		
62	FOURNITURE ET POSE DE KNIDLAT LED 18 W	U	9		
<i>TOTAL ELECTRICITE, LUSTRERIE ET SONORISATION</i>					-
<i>G-PLOMBERIE-SANITAIRE</i>					
63	BRANCHEMENT AU RESEAU D'EAU POTABLE	ENS	1		-
64	CANALISATIONS EN PEHD				-
	Ø 32 mm	ML	35		-
65	ROBINETS et VANNE D'ARRET				-
	a) Ø 20 mm	ML	1		-
	b) Ø 32 mm	ML	2		-
66	CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE PPR				-

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	L'Unité	Quantité	PU	Total
	Ø 20 mm	ML	6		-
67	COFFRETS ET COLLECTEUR EN LAITON 6 DEPARTS	Ens	1		-
68	CHUTE ET COLLECTEUR EN TUBE PVC				-
	a) Ø 40 mm	ML	4		-
	b) Ø 100 mm	ML	18		-
	c) Ø 160 mm	ML	10		-
69	ROBINET DE PUISAGE	U	2		-
70	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE DE 100L	U	1		-
71	WC A LA TURQUE	U	6		-
72	SIPHON DE SOL EN INOX 20x20 CM	U	2		-
73	FOSSE DE RETENUE	E	1		-
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE					-
I-PEINTURE - VITRERIE					
75	Vernis 1er choix sur menuiserie en bois	M²	50		
76	Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et métalliques	M²	130		
77	Décapage et reprise de la Peinture vinylique sur mur intérieur et extérieur	M²	350		
TOTAL PEINTURE - VITRERIE					-
TOTAL HT					-
TVA (20%)					-
TOTAL TTC					-