



ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES
DELEGATION REGIONALE DES AFFAIRES ISLAMIQUES
REGION MARRAKECH SAFI

OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE REHABILITATION RELATIFS AUX MOSQUEES : JBEL LKHDER ET EL GHABA SIS A LA PREFECTURE DE RHAMNA

BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	TOTAL HT
I- GROS-ŒUVRE					
1	DEMOLITION	FT	1.00		
2	FOUILLES EN TRANCHEES ET EN PUITIS Y COMPRIS ROCHER	M3	48.00		
3	EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAI	M3	15.00		
4	BETON DE PROPRETE	M3	5.00		
5	GROS BETON	M3	28.00		
6	ARASE ETANCHE	M2	55.00		
7	BETON ARME Y COMPRIS ACIERS	M3	20.00		
8	FORME EN BETON DE 13 CM Y COMPRIS ACIERS	M2	315.00		
9	TROTTOIRS PERIPHERIQUES (LISSAGE A L'HELICOPTERE)	M2	30.00		
10	HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES	M2	315.00		
11	TRAITEMENT DE REMONTE CAPILLAIRE DES MURS AVEC END	ML	275.00		
12	BARBACANES	U	15.00		
13	MUR DOUBLE EN BRIQUE CREUSE DE (10+10cm)	M2	94.00		
14	MAÇONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 20 CM	M2	85.00		
15	MUR DE CLÔTURE	ML	115.00		
16	CONSTRUCTION D'ACCROTERE EN BETON ARME Y/C ACIER	ML	140.00		
17	FACON DE LARMIER	ML	15.00		
18	ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT LISSE Y COMPRIS BAGUETTES D'ANGLES	M2	268.00		
19	ENDUITS INTERIEURS (MUR & PLAFONDS) AU MORTIER DE CIMENT LISSE Y COMPRIS BAGUETTES	M2	400.00		
20	TRAITEMENT DES FISSURES	FT	2.00		
21	PLANCHER EN POUTRELLE & HOURDIS DE 16+4	M2	65.00		
22	JOINT DE RUPTURE OU DILATATION EN POLYSTYRENE	M2	342.00		
23	DALLETTTE POUR COUVRE JOINT	ML	9.00		
II- REVÊTEMENT DU SOL ET MURS					
24	REVÊTEMENTON DE SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE	M2	152.00		
25	REVÊTEMENT MURAL EN FAÏENCE	M2	205.00		
26	FOURNITURE ET POSE DE MOQUETTES POUR SALLE DE PRIERE	M2	264.00		
III- ETANCHEITE					
27	DECAPAGE ET REPRISE DE LA FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE	M2	310.00		
28	DECAPAGE ET REPRISE DES RELIEFS D'ETANCHEITES Y COMPRIS PROTECTION	ML	143.00		
29	MEBRANE D'ETANCHITE BICOUCHE	M2	310.00		
30	PROTECTION D'ETANCHEITE PAR DES CARREAUX EN CIMENT AVEC UNE JOINT DE DILATATION 1M X 1M	M2	310.00		
31	FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE ET CRAPAUDINE	U	15.00		
VI - MENUISERIE BOIS -ALLUMINIUM METALLIQUE - QUIUNCAILLERIE					
A - MENUISERIE BOIS-ALLUMINIUM - QUIUNCAILLERIE					
32	F ET P PORTE A LAME EN BOIS SAPIN ROUGE 1ER CHOIX Y COMPRIS DEPOSE DE L'ANCIENNE EXISTANTE	M2	5.50		
33	PORTE CHAUSSURES EN BOIS ROUGE ROUGE Y/C VERNIS				
	a) MURAL (DIMENSIONS 0,30M X 0,40M X 3,00M)	ML	24.00		
	b) A COTE DES POTEAUX (0,30M X 0,40M X 1,00M)	U	8.00		
34	FOURNITURE ET POSE FENETRES EN ALLUMINIUM Y COMPRIS DEPOSE DE L'ANCIENNE EXISTANTE	M2	19.00		
35	REFECTION DES PORTES ET GRILLES EXISTANTS AJUSTAGE DE QUIUNCAILLERIE Y/C T.S	U	35.00		
36	PLACARD EN BOIS SAPIN ROUGE 1ER CHOIX Y COMPRIS ETAGERES ET TOUTES ACCESSOIRES	M2	12.00		
B - MENUISERIE METALLIQUE					

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	TOTAL HT
37	PORTES METALLIQUES	M2	7.00		
V- ELECTRICITE - LUSTRIERIE					
38	REFECTION DE L'INSTALLATION DES RESEAUX ELECTRIQUES	Ens	2.00		
39	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION NORMAL TGBT	U	2.00		
40	MISE A LA TERRE	Ens	2.00		
41	TABLEAU DE PROTECTION Y/C TOUT LES SUJETIONS	U	1.00		
42	HUBLLOT ETANCHE , DEMI GLOBE Ø 25	U	6.00		
43	FOYER LUMINEUX A INTERRUPTEUR SIMPLE OU DOUBLE ALL	U	4.00		
44	LUSTRE ARTISANAL DE 0,60 M DE DIAMETRE	U	2.00		
45	PRISE DE COURANT 2x16A + T (1 PRISE ETANCHE)	U	8.00		
46	ECLAIRAGE DE SECURITE				
	BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECOURS	U	7.00		
VI - FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIEL DE SONORISATION					
47	SONORISATION DE LA MOSQUEE	ENS	2.00		
VII- PLOMBERIE SANITAIRE					
48	REFECTION DES TABLEAUX	U	1.00		
49	DESCENTE EAU PLUVIALE EN PVC DIAMETRE 100	ML	40.00		
50	FOURNITURE ET POSE W.C SIEGE A LA TURQUE Y/C DEPOSE	U	1.00		
51	FOURNITURE ET POSE DE LAVABO CUISINE Y/C (	U	1.00		
VIII-PROTECTION CONTRE INCENDIE					
52	EXTINCTEUR PORTATIF				
a	Extincteur ABC 9 kg	U	2.00		
b	Extincteur CO2 5 kg	U	2.00		
IX - PEINTURE VITRERIE					
53	PEINTURE GRIFFEE EXTERIEUR SUR MURS & PLAFOND Y COMPRIS COLLE & GRATAGE DE L'ANCIENNE	M2	1,455.00		
54	PEINTURE VINYLQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS Y COMPRIS COLLE, GRATAGE, COLMATAGE ET REPRISE D'ENDUIT DECOLLE	M2	732.00		
55	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE Y COMPRIS GRATAGE DE L'ANCIENNE	M2	30.00		
TOTAL GENERAL HT					
TVA 20 %					
TOTAL TTC					