



ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMQUES
DELEGATION REGIONALE DES AFFAIRES ISLAMQUES
REGION MARRAKECH SAFI

OBJET : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE REABILITATION DES MOSQUEES ARSAT EL KHADIR ET BYOUT EL BOUN SIS A LA PERFECTURE DE MARRAKECH

BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	TOTAL HT
A. GROS ŒUVRE ET ASSAINISSEMENT					
1	DEMOLITION DE TOUTE NATURE Y COMPRIS EVACUATION DES GRAVATS A LA DECHARGE PUBLIQUE	F	1.00		-
2	DÉCAPAGE REVETEMENT DES SOLS ET MURS DE TOUTE NATURE Y COMPRIS ENDUIT ET PEINTURE	M2	900.00		-
3	DEPOSE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET LES CANALISATIONS PLOMBERIE EXISTANTES, DE TOUTES NATURES	F	1.00		-
4	TERRASSEMENT DANS TOUS TERRAIN Y COMPRIS ROCHER	M3	18.00		-
5	BETON DE PROPRETE	M3	2.00		-
6	GROS BETON OU BETON CYCLOPEEN	M3	6.00		-
7	BETON ARME EN FONDATION ET EN ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES Y COMPRIS ACIER	M3	30.00		-
8	ARASE ETANCHE	M2	10.00		-
9	FORME EN BETON DE 13CM Y COMPRIS ARMATURE, HÉRISSON EN PIERRES SÈCHES	M2	12.00		-
10	PLANCHERS COMPLET EN HOURDIS DE TOUTE EPAISSEUR	M2	50.00		-
11	BRIQUE CREUSE DE TOUTE EPAISSEUR	M2	60.00		-
12	MAÇONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 20 CM	M2	150.00		-
13	REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR EXTERIEURS ET INTERIEURS	ML	100.00		-
14	ENDUITS EN MORTIER DE CIMENT	M2	500.00		-
15	PROTECTION DES FENETRES ET PORTES PAR CASQUETTE EN BETON LEGERMENT ARME	ML	30.00		-
16	TRAITEMENT DE L'HUMIDITÉ DES MURS	M2	30.00		-
17	CANALISATION EN PVC DIAMETRE 200 MM TYPE ASSAINISSEMENT Y COMPRIS BRANCHEMENT	ML	36.00		-
18	REGARDS TYPE VISITABLE OU NON VISITABLE DE TOUTE SECTION	U	6.00		-
19	TRAITEMENT DES JOINTS MITOYEN VERTICAUX	ML	10.00		-
20	TRAITEMENT DES JOINTS DE MITOYEN HORIZONTALS	ML	42.30		-
B. ETANCHEITE					
21	FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE	M2	413.00		-
22	FAÇON DE GORGES SOUS SOLIN ET PREPARATION DES ACROTÈRES Y COMPRIS LA CHAPE	ML	128.00		-
23	ETANCHEITE BICOUCHE (SBS)	M2	413.00		-
24	ETANCHEITE BICOUCHE (SBS) DES RELEVES	ML	128.00		-
25	PROTECTION DES TERRASSES PAR CARREAUX DE CIMENT	M2	413.00		-
26	PROTECTION DU SOLIN PAR PLINTHE DE CARREAUX DE CIMENT DE 10CM	ML	128.00		-
27	ETANCHEITE LEGERE	M2	30.00		-
28	GARGOUILLE TOUT DIAMETRE AVEC CRAPAUDINE	U	5.00		-
C. ELECTRICITE ET LUSTRIERIE					
29	MISE A LA TERRE	ENS	1.00		-
30	TABEAU DE PROTECTION	U	2.00		-
31	CABLES ARME EN U1000 R02V DE 4X10MM² + T	ML	30.00		-
32	FOYERS LUMINEUX D'ECLAIRAGE				
32-a	FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE	U	15.00		-
32-b	FOYER LUMINEUX VA ET VIENT	U	6.00		-
32-c	FOYER LUMINEUX AVEC BOUTON POUSSOIR SUR TÉLÉRUPTEUR	U	2.00		-
32-d	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	U	12.00		-
33	FNARS TRADITIONNELS POUR SALLES DE PRIÈRES	U	20.00		-
34	HUBLLOT ETANCHE	U	8.00		-
35	APPLIQUE MURALE	U	7.00		-

PRIX N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	TOTAL HT
36	PRISES DE COURANT ENCASTREES OU APPARENTES Y COMPRIS ALIMENTATION	U	30.00		-
37	BLOC DE SECOURS D'ECLAIRAGE DE SECURITE (BAES) AUTONOMIE 1H30	U	12.00		-
38	FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MATERIEL DE SONORISATION	F	1.00		-
D. PLOMBERIE ET SANITAIRE					
39	DECENTE EN P.V.C Ø 110 POUR CHUTES DES EU / EV ET DESCENTES EP	ML	36.00		-
40	EVACUATION EN P.V.C Ø 50	ML	10.00		-
41	CONDUITE D'EAU POTABLE EN TUBE PPR PN 25MM Y COMPRIS BRANCHEMENT	ML	35.00		-
42	TRAVAUX D'INSTALLATION DE PLOMBERIE	ENS	1.00		-
43	FOURNITURE ET POSE DE W.C A LA TURQUE	U	3.00		-
44	ROBINET DE PUISAGE	U	8.00		-
45	SIPHON DE SOL DE TOUTES DIMENSIONS	U	5.00		-
46	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 50L	U	1.00		-
E. REVETEMENT					
47	REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI ORDINAIRE AVEC JOINTS DE PLASTIQUE	M2	450.00		-
48	REVETEMENT SOL ET MUR EN FAÏENCE	M2	200.00		-
49	REVÊTEMENT EN TUILES DES CASQUETTES PORTE-FENÊTRE	M2	15.00		-
50	REVETEMENT EN PLATRE TOUS TYPES	M2	340.00		-
51	FOURNITURE ET POSE DES MOQUETTES POUR SALLE DE PRIERE	M2	450.00		-
F. MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE					
52	REMISE EN ÉTAT DES PORTES ET FENÊTRE EN BOIS	U	18.00		-
53	FOURNITURE ET POSE DE PORTE EN BOIS ROUGE ISOPLANE	M2	10.00		-
54	FOURNITURE ET POSE PORTE TRADITIONNELLE EN BOIS DE CEDRE A DOUBLE VANTAIL	M2	8.00		-
55	PANNEAUX EN BOIS DE CEDRE STYLE MOUCHARABIE	M2	22.00		-
56	FENÊTRE ET CHÂSSIS EN BOIS ROUGE Y COMPRIS VITRAGE	M2	26.00		-
57	GRILLE DE DÉFENSE	M2	26.00		-
58	GARDE CORPS METALLIQUE EN ACIER GALVANISE	ML	20.00		-
59	PORTE METALLIQUE	M2	2.50		-
60	JAMOR EN LAITON A 3 SPHERES DE 1,50M DE HAUTEUR	U	1.00		-
61	MAT ENCEINTES DE SONORISATION	U	1.00		-
G. PEINTURE					
62	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS	M2	1120.00		-
63	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS, PLAFONDS INTERIEURS ET SUR MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE	M2	250.00		-
64	PEINTURE EXTERIEURE GRIFFEE	M2	675.00		-
65	VERNIS SUR MENUISERIE BOIS	M2	80.00		-
TOTAL GENERAL HT					-
T.V.A 20 %					-
TOTAL GENERAL T.T.C					-